Royaume du Maroc

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

D.R.S.P.S. Marrakech – Safi

Délégation Provinciale de Safi



المملكة المغربية

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

المديرية الجهوية للصحة مراكش أسفي

المندوبية الإقليمية بآسفي

Avis d'achat sur bon de commande N°07/2026

La Délégation du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale à la Province de Safi procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

l'expertise structurelle et de diagnostic technique de l'Hôpital Proximité Aicha à Safi.

Consistance de la prestation :

N° prix	Désignation	U	Qté	P.U HT DH		P.T HT DH	Garanties exigés
				En chiffre	En lettre		
I-EXPERTISE GÉOTECHNIQUE DES FONDATIONS							
1.1.1	**ESSAIS ET RAPPORT D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE COMPREND :** Sondages : (le laboratoire est tenu de remettre à l'état les lieux après son intervention) - Exécution des sondages pour déterminer le mode des fondations existantes.	U	30				**les soumissionnaires doivent envoyer sur l'adresse électronique suivante : batiment.santesafi@gmail.com un dossier technique justifiant les capacités et qualités des concurrents composé comme suit :** **-EL2** -Le prestataire n'ayant pas remis le dossier complet sera **écarté**.
1.1.2	- Sondage à la pelle à une profondeur de 5m et prélèvement par nature du sol.	U	5				
1.1.3	Essais de laboratoire : - Essais d'identification d'échantillon de sol comprenant : granulométrie, limite d'Atterberg, poids spécifique, densité apparente et teneur en eau. Cette prestation est rémunérée à l'unité pour l'ensemble de ces essais au prix de :	U	5				
1.1.4	- Essais de cisaillement rectiligne, Essai œdométrique ; Cette prestation est rémunérée à l'unité pour l'ensemble de ces essais au prix de :	U	5				
II- EXPERTISE STRUCTURELLE, TECHNIQUE ET ETUDE DE STABILITE							
2-1 EXPERTISE STRUCTURELLE ET TECHNIQUE COMPREND : (le laboratoire est tenu de remettre à l'état les lieux après son intervention)							
2.1.1	Essais d'auscultation dynamique	U	100				
2.1.2	Essais d'auscultation scléromètrique	U	100				

2.1.3	Carottage mécanique des bétons	**U**	**40**				
2.1.4	Essais d'auscultation pachométrique	**U**	**40**				
2.1.5	Mesure du potentiel électrochimique des armatures corrodées	**F**	**20**				
2.1.6	Expertise sur l'état d'étanchéité comprenant : la réalisation du relevé du système d'étanchéité existant, vérification de la conformité par rapport au marché exécuté et proposition de solution de réfection.	**F**	**1**				
2.1.7	Expertise des réseaux d'assainissement intérieur et extérieur comprenant : Relevé du dysfonctionnement, vérification de la conformité aux plans de recollement et proposition des solutions de réfection.	**F**	**1**				
2.1.8	Expertise des réseaux d'alimentation d'eau, électriques CFO/CFA : Relevé du dysfonctionnement, vérification de la conformité et proposition des solutions de réfection.	**F**	**1**				
2- 2 ANALYSE ET ÉTUDE DE LA STABILITÉ DE L'EXISTANT							
2.2.1	- Etablissement du rapport d'expertise structurelle et du diagnostic technique en y incluant l'inventaire complet des désordres et anomalies détectées ; - Vérification de la capacité des éléments structuraux en incluant la note de calcul nécessaire ; - Justification de la stabilité du bâtiment et établissement l'étude de renforcement des éléments porteurs ; - Estimation du coût des travaux des variantes et solutions proposées.	**F**	**1**				
TOTAL H.T							
TVA 20 %							
TOTAL TTC							

Lieu d'exécution : Hôpital Aicha, province de Safi.

Délai d'exécution total: 20 jours après visa du bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 16 MARS 2026 **à 11H00min**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

SAFI, LE : 10/03/2026

Le Délégué Provincial

Dr. MAKHLOUF Aziz