ROYAUME DU MAROC
CHEF DU GOUVERNEMENT
DELEGATION GENERALE A L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE ET A LA REIENSERTION
PRISON LOCALE DETAZA

Avis d'achat sur bon de commande N° 08/2026PLTAZA

Le Directeur de la prison locale de Taza a procédé à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation *:* ***Travaux de canalisation du réseau d'alimentation des robinets d'incendie armés (RIA) et du réseau d'eau potable à partir de la bâche à eau de l'établissement***

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Unité	Quantité
1	***Réalisation des travaux de fourniture et pose de canalisation pour l'alimentation des robinets à l'incendie armés (RIA)*** *- Fourniture et pose de conduites d'alimentation en eau* *- La conduite sera faite comme suit* ** 45 ML en PVC PN16 DN 75* ** 92 ML en tube aceir galvanisé DN 50* *- Raccordement des canalisation à la bâche à eau* *- Installation ou réhabilitation du réseau des RIA* *- Réalisation des essais de canalisation et de pression* *- Remise en etat des lieux après l'achèvement des travaux* *-Application de peinture anti-rouille (2 couches) et couche de peinture de fixation (brillant de couleur rouge)* *- Installation des accessoires necéssaire de branchement (té,coude, mamlon, manchon, collier de fixation avec joint* *-Installation de vanne d'arrêt DN 75 pour la conduite en PVC* *-Installation de vanne d'arrêt DN 50 pour la conduite en galvanisé* *-Installation d'un regard en béton avec couverture en fer ou en béton reliant les vannes de conduite,* *-Travaux d'excavation d'une tranchée d'environ 25 ML pour la réalisation d'un canal en béton souterrain destiné à la pose de conduites d'eau avec coffrage en fer et revêtement en béton*	F	1
	Réalisation des travaux de fourniture et pose de canalisation pour l'alimentation du réseau d'eau potable *- Fourniture et pose de conduites d'alimentation en eau* *- La conduite sera faite comme suit* ** 22 ML en PVC PN16 DN 75* ** 98 ML en tube aceir galvanisé DN 50*		

2	* 48 ML en tube PPR32 - Raccordement des canalisation à la bâche à eau - Installation ou réhabilitation du réseau des RIA - Réalisation des essais de canalisation et de pression - Remise en etat des lieux après l'achèvement des travaux -Application de peinture anti-rouille (2 couches) et couche de peinture de fixation (brillant de couleur bleu) - Installation des accessoires necéssaire de branchement (té,coude, mamlon, manchon, collier de fixation avec joint	F	1

Lieu d'exécution : *Prison Locale de Taza*

Délai d'exécution : *1 mois*

Date et heure limites de réception des devis des concurrents *19/03/2026 à 13H00*

Garanties exigées :

* *les concurents doivent justifier de leur capacité technique et professionnelle dans les travaux de réseau hydrolyque ou de lutte contre l'incendie; les société participante doivent poser par e-mail sur l'dresse:* **prisonlocaletaza1@gmail.com** *une copie du statut de l'activité en rapport*

* *Toute offre n'ayant pas déposé ledit statut sera écarté*

* ***une visite des lieux est necessaire pour les sociétés soumissionnaires avant la date limite de réception des devis, afin de constater et vérifier les travaux à réaliser/ toute offre présentée sans avoir effectué cette visite sera écartée.***

* *Garantie : présenter un certificat de garantie d'un an*

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Directeur de la Prison Locale de Taza
EL-HILALI HASSAN