Casablanca, le : 17/04/2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 04/2026

La Direction du Complexe de Formation Professionnelle Transport, Logistique et Réparation de l'Automobile (CFP TLRA) de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'entretien et réparation du mur de clôture de l'ISMTR SIDI MAAROUF relevant du CF TLRA Casablanca.

Consistance de la prestation :

N°	Désignations Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	Garanties exigées
1	**Démolition d'un mur de clôture penché avec évacuation** Ce prix comprend : • La démolition complète du mur existant (béton armé, maçonnerie, briques, etc.). • Les protections, étaiements et mesures de sécurité nécessaires. • Le chargement, transport et évacuation des déblais à la décharge publique. • La remise en état des ouvrages éventuellement endommagés. Les travaux seront réalisés sans porter atteinte aux structures existantes. **Toutes sujétions comprises, sans supplément.**	F	1	- L'entrepreneur se conformera au plan de détail fourni par le bureau d'études, **lequel est à sa charge.** - L'entrepreneur s'engage à remettre au maitre d'ouvrage le plan du bureau d'études dûment signé et cacheté par ce dernier
2	**Reconstruction d'un mur de clôture en agglos de ciment, épaisseur 20 cm et hauteur 3 m, incluant toutes sujétions. L'entrepreneur engagera un bureau d'études pour établir le plan de détail et devra réaliser les travaux conformément à ce plan.** Ce prix comprend : • Travaux d'entretien et de réparation d'une partie du mur de clôture dégradé (agglos, soubassement, etc) ainsi que de toutes les parties d'ouvrage jugées détériorées, Cette opération inclut la mise en place d'un balisage adéquat et d'une clôture provisoire afin d'assurer la sécurité du site et de protéger les usagers et les riverains pendant toute la durée des travaux. • Fouille en tranché au bon sol à toute profondeur dans tout terrain même rocheux y compris remblai et évacuation des déblais à la décharge publique. • Béton de propreté d'épaisseur 10 cm. • Béton armé en fondation en B25 pour semelles, poteaux et selon plan du BUREAU D'ETUDES.	ML	20	

	• L'arase étanche. • Béton armé en élévation en B25 pour poteaux, chainages et couronnement selon plan du BUREAU D'ETUDES. • La maçonnerie de moellons en fondations à toute profondeur suivant plan BUREAU D'ETUDES • La maçonnerie (en agglos) en élévation suivant indications du plan du BUREAU D'ETUDES, • Enduit de ciment intérieur et extérieur lisse. • Peinture sur les deux faces du mur de clôture (3 couches) • Joints de dilatation, et Barbacane pour drainage suivant plan du BUREAU D'ETUDES . • Dans tous les cas de figure, l'entrepreneur se conformera au plan de détail fourni par le BUREAU D'ETUDES, lequel est à sa charge. • L'entrepreneur s'engage à remettre au maitre d'ouvrage le plan du BUREAU D'ETUDES dûment signé et cacheté par ce dernier • Ouvrage payé au ML. Y compris toutes sujétions d'exécution, • Cette prestation comprend également le chargement, le transport et l'évacuation des déblais vers la décharge publique.			

- **Lieu d'exécution :** l'ISMTR SIDI MAAROUF relevant du CFP TLRA Casablanca.

- **Délai d'exécution de la prestation :** 20 jours.

- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents :** 20/04/2026 à 12h

- **Visite des lieux :** obligatoire avant l'attribution du bon de commande.

- **Modalité de paiement :** 100% à la réception définitive des travaux.
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.