MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION BENI MELLAL-KHENIFRA
PROVINCE KHENIFRA
COMMUNE MRIRT
SERVICE DES MARCHES
****

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° :26/2026

Le président de la commune de M'Rirt procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 du 08 Mars 2023.

- **REFERENCE : BON DE COMMANDE N° : 26/2026**
- **CATEGORIE PRINCIPALE : TRAVAUX**
- **NATURE DES PRESTATIONS : TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES OUVRAGES, VOIES ET RESEAUX**
- **OBJET : AMENAGEMENT DU RESEAU D'EAU DE LA STATION DE RELEVAGE ;**
- **DATE ET HEURE LIMITE DES REMISES DES PRIX : Le** 30 AVR 2026
- **DATE DE LIVRAISON : 15 jours**
- **LIEU DE LIVRAISON : COMMUNE DE M'RIRT.**

LES PLIS DES CONCURRENTS SONT DEPOSES PAR VOIE ELECTRONIQUE DANS LE PORTAIL DES MARCHES PUBLICS ACCESSIBLE A L'ADRESSE : www.marchespublics.gov.ma.

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	CARACTERISTIQUES ET SPECIFITES	U	Qté	TVA %
1	Fourniture et pose Pompes Immergées	- Marque : LOWARA ou similaire ; - Débit : 21 m3/h ; - Hauteur max : 89m ; - Alimentation monophasé : 220-240 V 50H ; - Puissance : 1.75 HP 1.3kw IP68 Avec flotteur et coffret de contrôle.	U	1	20%
2	Fourniture et pose PE DIM 40 (16b)	Tuyau en polyéthylène (PE) de 400mm avec norme PN16	ML	750	20%
3	Fourniture et pose CPC DIM 40mm 3/4pouce	CPC DIM 40/3/4 1er choix PN16	U	15	20%
4	Fourniture et pose Raccord DIM 25	Raccord DIM 25 1er choix PN16	U	15	20%
5	Fourniture et pose Vanne DIM 25	Vanne DIM 25 1er choix PN16	U	15	20%
6	Fourniture et pose Coude F DIM 25	Coude F DIM 25 1er choix PN16	U	15	20%
7	Fourniture et pose Embeau DIM 3/4	Embeau DIM ¾ 1er choix PN16	U	15	20%
8	Fourniture et pose PE DIM 25 (16b)	PE DIM 25 (16b) 1er choix PN16	ML	10	20%
9	Fourniture et pose Coffret pièce IP66 Scheinder. 800*600*300	Coffret pièce IP66 Scheinder. 800*600*300 1er choix	U	1	20%
10	Fourniture et pose Câble électrique 3/4	Câble électrique ¾ 1er choix PN16	ML	50	20%
11	Fourniture et pose Grillage avert NF bleu eau potable 25*30	Grillage avert NF bleu eau potable 25*30 1er choix	ML	750	20%

12	Fourniture et pose Coude DIM 40	Coude DIM 40 1er choix PN16	U	4	20%
13	Fourniture et pose Embeau DIM 40	Embeau DIM 40 1er choix PN16	U	4	20%
14	Fourniture et pose Vanne DIM 40 PE	Vanne DIM 40 PE 1er choix PN16	U	2	20%
15	Fourniture et pose Bouchon final DIM 40	Bouchon final DIM 40 1er choix PN16	U	10	20%
16	Fourniture et pose Réduction 63/50	Bride acie pour fixation pompe 1er choix PN16	U	3	20%
17	Fourniture et pose Bride acie pour fixation pompe	Bride acie pour fixation pompe 1er choix PN16	U	1	20%
18	Fourniture et pose Chassis pompe	Chassis pompe 1er choix	U	1	20%
19	Fourniture et pose teflon	Teflon 1er choix	U	4	20%
20	Fourniture et pose Coude PD 40	Coude PD 40 1er choix PN16	U	10	20%
21	Fourniture et pose PE PVC DIM 200	PE PVC DIM 200 1er choix PN16	ML	15	20%
22	Fourniture et pose Bouchon CPC PH	Bouchon CPC PH 1er choix PN16	U	15	20%
23	Fourniture et pose Monchon égale DIM40	Monchon égale 1er choix PN16	U	5	20%

- **ARTICLE 1 : CONDITION D'ATTRIBUTION**
- **Le maitre d'ouvrage attribue le Bon de commande ayant Présenté l'offre la moins-disante.**

- **ARTICLE 2 : MODALITES D'EXECUTION**
- **Le titulaire du Bon de Commande est tenu de se conformer aux spécifications exigées par l'avis d'achat.**
- **Pour la notification de l'ordre de service d'exécution de la prestation, le titulaire du Bon de Commande est tenu de maitre à la disposition du maitre' d'ouvrage un moyen de communication fiable (tel, fax ou e-mail).**
- **Pour le commencement des prestations, le titulaire du Bon de Commande est tenu de prendre contact avec les services de la commune de délai de 2 jours qui suivent la notification du visa de l'engagement.**
- **A défaut de non-respect des clauses susmentionnées par le titulaire, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de prendre les mesures réglementaires qui s'impose.**

- **N.B : La notification du concurrent est tributaire de la présentation d'une caution de 3% du devis au plus tard 48 heures, le dépôt de la caution doit être bancaire.**
- **Le terrassement comprendra des traversées goudronnées avec réfections.**

Dressé par service technique :

PROVINCE DE KHENIFRA SERVICE D'ENVIRONNEMENT COMMUNE DE M'RIRT

Signé :
BEN ABDELLAH OUAHIDI

Le Président de la commune

PROVINCE DE KHENIFRA LE PRESIDENT COMMUNE DE M'RIRT

Signé :
ABID Mohamed