ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE CASABLANCA SETTAT
PREFECTURE DE CASABLANCA
PREFECTURE DES ARRONDISSEMENTS MOULAY RACHID
SECRETARIAT GENERAL
N°.....D.A.T

Casablanca le : .....24 Avril 2026

ROYAUME DU MAROC
PROTECTION CIVILE MOULAY RCHID
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Avis d'achat sur bon de commande N°22/DAT/26

La Préfecture des Arrondissements Moulay Rachid procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement, d'entretien et réparation au niveau du commandement préfectoral de la protection civile de Moulay Rachid sis à la Préfecture Des Arrondissements Moulay Rachid.

Nature de la prestation: Travaux d'aménagement, d'entretien et réparation des bâtiments administratifs

Consistance de la prestation :

PRIX N°	DESIGNATIONS	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE	QUANTITE	GARANTIES EXIGEES
1	FOURNITURE ET POSE DU CABLE 4*16 MM2	La distribution du tableau général du B.T en différents tableaux secondaires avec disjoncteur se fera par câble U 1000 RGPFV posé sur un chemin de câble ou colliers de serrage ou enterrés sous buses en PVC avec regards de tirage et toutes sujétions.	ML	10,00	-/-
2	FOURNITURE ET POSE DU CABLE 4*10 MM2	La distribution du tableau général du B.T en différents tableaux secondaires avec disjoncteur se fera par câble U 1000 RGPFV posé sur un chemin de câble ou colliers de serrage ou enterrés sous buses en PVC avec regards de tirage et toutes sujétions.	ML	50,00	-/-
3	FOURNITURE ET POSE COFFRET 18 MODULE AVEC DISJONCTEUR DF 500mA 4 FIL 30A	Fourniture et la pose d'un tableau général basse tension 18 module en plastique: Un disjoncteur DF 500mA 4 fil 30A déblocable et vérouillable visu-compact 0500 (calibré à 30A) avec adjonction d'un bloc de 3 fusibles à HPC calibre 400 A et une barrette de neutre, Toutes les alimentations seront étiquetées sur tout le parcours.	ENS	2,00	
4	FOURNITURE ET POSE COFFRET 36 MODULE AVEC DISJONCTEUR DF 500mA 2 FIL 30A	Fourniture et la pose d'un tableau général basse tension 36 module en plastique: Un disjoncteur DF 500mA 2 fil 30A déblocable et vérouillable visu-compact 0500 (calibré à 30A) avec adjonction d'un bloc de 3 fusibles à HPC calibre 400 A et une barrette de neutre, Toutes les alimentations seront étiquetées sur tout le parcours.	ENS	2,00	

5	**FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE Y COMPRIS CABLAGE**	Changement des foyers lumineux pour éclairage intérieur depuis les tableaux disjoncteurs comprenant les conducteurs en câbles U 500 V de 1,5 mm² pour l'éclairage intérieur et de 2,5 mm² pour l'éclairage extérieur; les interrupteurs encastrés dans les murs et cloisons dans des boîtes d'encastrement diamètre 60 mm² et de profondeur 40 mm et le cas échéant télérupteur pour commande d'un circuit à partir de plusieurs points, les douilles à bout de fil en laiton , les boîtes de dérivation, type isorange, les fils conducteurs et toutes sujétions.	**U**	**2,00**	
6	**FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE Y COMPRIS CABLAGE**	Changement des foyers lumineux pour éclairage intérieur depuis les tableaux disjoncteurs comprenant les conducteurs en câbles U 500 V de 1,5 mm² pour l'éclairage intérieur et de 2,5 mm² pour l' éclairage extérieur; les interrupteurs encastrés dans les murs et cloisons dans des boîtes d'encastrement diamètre 60 mm² et de profondeur 40 mm et le cas échéant télérupteur pour commande d'un circuit à partir de plusieurs points, les douilles à bout de fil en laiton , les boîtes de dérivation, type isorange, les fils conducteurs et toutes sujétions.	**U**	**28**	
7	**PRISES DE COURANT DE 2X10/16 A+T Y COMPRIS CABLAGE**	Changement des prises de courant encastrées, les boîtes d'encastrement, les alimentations sous moulures en conducteurs de la série H 07-VU sous conduit I. C.D isorange ou des câbles de la série U 1000RO2V 3 x 2,5 mm² pour prises simples et de la série U 1000RO2V 3 x 4 mm² pour prises forcées, passant sur faux plafonds ou encastrées aux mur et plafond depuis les tableaux électriques jusqu'aux prises de courant; les conduits ainsi que toutes sujétions. Pour les prises de courant étanches 2 x 16 A+T, mêmes prescriptions mais avec prise de courant encastré étanches.	**U**	**46**	**-/-**
8	**FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTE 20*40 MM**	La fourniture, la mise en place et le raccordement de goulotte évolutive de première qualité avec 3 compartiments inégaux, comprenant. : Le corps de la goulotte. Le couvercle de la goulotte. Les cloisons de fractionnement et de séparation. Les accessoires de finition : embouts gauche et droits, angles intérieures et extérieures variables, angles plats variables, dérivation avec séparateurs, dérivations planes, joints corps couvercles, agrafes pour tenue des câble, embases pour colliers dans goulotte et accessoires divers pour montage de prises série MOSAIC et divers.	**ML**	**100,00**	

9	**HUBLOT ETANCHE AVEC AMPOULE LED**	La fourniture et pose de la lustrerie hublot étanche avec ampoule LED, équipée de douille et ampoule comprenant toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de mise en marche. « de première qualité »	**U**	**8,00**	
10	**HUBLOT SIMPLE AVEC AMPOULE LED**	La fourniture et pose de la lustrerie hublot simple avec ampoule LED, équipée de douille et ampoule comprenant toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de mise en marche. « de première qualité »	**U**	**4,00**	
11	**CAISSONS CARRES ENCASTRES OU APPARENTS PANELS LED 60 *60 DE 48 W**	Caissons encastrés ou apparents de Panels LED 60*60 48 W, comprenant un caisson en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine de première qualité et selon le choix du maitre d'ouvrage par procédé électrostatique avec extrémité polypropylène; appareillage fixé à l'intérieur et barrette de raccordement avec prise de terre et lampes de lumière blanche, couleur au choix du maître d'ouvrage.	**U**	**20**	**-/-**
12	**APPLIQUE MURALE POUR ESCALIER**	La fourniture et pose de la lustrerie d'applique murale LED pour cage d'escaliers de 36 W, équipée de ballast électronique, tubes, lampes comprenant toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de mise en marche. « De première qualité »	**U**	**4**	**-/-**

Lieu d'exécution : Commandement préfectoral de la protection civile Moulay Rachid sis à la Préfecture Des Arrondissements Moulay Rachid.

- ✓ **Délai d'exécution : 10 Jours**
- ✓ **Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ....7.2...Heures.....**

Les plis des concurrents contenant les devis signés sont :

- ✓ **Déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma**

Le Gouverneur

Royaume du Maroc Ministère de l'Intérieur Préfecture des arrondissements Moulay Rachid

Signé : Jamal MOKHTATAR