Royaume du Maroc

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA
INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN AGRICULTURE DE BEN KARRICH

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 26/2026

Le directeur de l'institut technique spécialisé d'agriculture Tétouan procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Travaux de câblage et d'installation de réseau informatique et wifi au sein de l'institut technique spécialisé en agriculture de ben karrich**

Consistance de la prestation.

N° de prix	Désignation des prestations	Unité	QTE	garanties exigées
1	Fourniture et installation d'un coffret informatique 12 unités (19") en tôle d'acier robuste, avec côtés amovibles, porte sécurisée en verre trempé fermant à clé, y compris ventilateurs et toutes sujétions de pose.	Unité	1	
2	Fourniture et installation d'un coffret informatique 9 unités (19") en tôle d'acier robuste, avec côtés amovibles, porte sécurisée en verre trempé fermant à clé, y compris ventilateurs et toutes sujétions de pose.	Unité	4	
3	Fourniture et installation d'un coffret informatique 6 unités (19") en tôle d'acier robuste, avec côtés amovibles, porte sécurisée en verre trempé fermant à clé, y compris ventilateurs et toutes sujétions de pose.	Unité	2	
4	Fourniture et pose d'une étagère rackable 19" en tôle d'acier.	Unité	8	
5	Fourniture et installation d'un switch administrable 24 ports Gigabit 10/100/1000BASE-T, avec 4 × SFP/SFP+ 1/10 Gbps, 370 W PoE+, capacité de commutation 128 Gbps, support des applications cloud, mobiles et IoT, y compris toutes sujétions de pose.	Unité	1	fiche technique
6	Fourniture et installation d'un switch administrable 24 ports Gigabit 10/100/1000, avec 2 × SFP 1 Gbps, 195 W PoE total, capacité de commutation adaptée aux applications cloud, mobiles et IoT, incluant toutes sujétions de pose.	Unité	4	
7	Fourniture et installation de module SFP 1 Gbps monomode (SMF), longueur d'onde 1310 nm ou 1550 nm, connecteur LC duplex, portée minimale 10 km, compatible avec les switchs installés, support DDM/DOM, y compris toutes sujétions de fourniture, pose, essais et mise en service.	Unité	8	
8	Fourniture et installation de tiroir optique coulissant 19 pouces , y compris les jarretières et tous accessoires nécessaires, câblage, tests et la mise en service.	Unité	1	
9	Fourniture et installation de fibre optique monomode armée OS2, 6 brins 9/125 µm, y compris les travaux de fouille en tranchée, la pose de gaine de protection, les accessoires nécessaires et toutes sujétions de fourniture, pose, câblage, tests et mise en service.	ML	750	
10	Fourniture et installation de panneau de brassage 24 ports, y compris cordons de brassage et toutes sujétions.	Unité	5	fiche technique
11	Fourniture et installation de bloc multiprise 19".	Unité	5	
12	Fourniture et installation de Point d'accès extérieur WiFi bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) à haut débit et boitier résistant aux intempéries IP65.	Unité	4	fiche technique
13	Fourniture et installation de Point d'accès intérieur WiFi 6 ultra-rapide (574 Mbps simultanés sur 2,4 GHz et 2402 Mbps sur 5 GHz).	Unité	4	
14	Fourniture et installation d'un onduleur de Technologie: Line interactive, Puissance :865 W / 1500 VA , Autonomie: 50% de charge (432 Watts) : 12 minutes / 70% de charge (605 Watts) : 7 minutes.	Unité	2	fiche technique
15	Fourniture et pose de Goulotte (plinthes) de 40 x 60 mm y compris accéssoires (Angle, Embouts, Raccords) et toutes sujétions.	ML	100	

16	Fourniture et pose de moulure 25 x 16 mm, y compris toutes sujétions.	ML	120	
17	Fourniture et installation de câble réseau CAT6, y compris les connecteurs RJ45, essais de continuité et toutes sujétions d'installation.	ML	1500	Fiche technique + échantillon
18	Fourniture et installation de prises RJ45 45x45MM.	Unité	30	
19	Fourniture et installation de prises électriques 2P+T PN130/106	Unité	96	
20	Fourniture et installation de câble VGA pour vidéoprojecteur de 15m.	Unité	8	
21	Fourniture et installation de câble d'alimention souple SV1V 2 x 2.5 mm.	ML	300	
22	Fourniture et installation de câble d'alimention rigide SH07V-U 1 x 1,5 mm.	ML	380	
23	Fourniture et installation de Tube annelé 16mm, y compris encastrement dans les murs et toutes sujétions de pose.	ML	750	
24	Fourniture et installation de Tube annelé 32mm, y compris encastrement dans les murs et toutes sujétions de pose.	ML	350	
25	Fourniture et installation de gaine double paroi D75, y compris fouilles en tranchées dans terrain de toute nature, dépose et repose des revêtements et dallages existants, grillage avertisseur, mise en remblais primaire et secondaire, pose de regards de visite en béton armé, remise en état des lieux et toutes sujétions de mise en œuvre.	ML	340	
26	Arrangement et repérage des câbles informatiques y compris Test de fonctionnement des équipements et et toutes fournitures.	Forfait	1	

Lieu d'exécution : ITSA DE BEN KARRICH TETOUAN

Délai d'exécution : 20 jours

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 30/04/2026 à 10 h 00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Garanties exigées:

- Les concurrents doivent envoyer par e-mail (tetouanitsa@gmail.com) au plus tard le jour ouvrable précédant la date de l'ouverture des offres (avant le 29/04/2026 à 16 h 00 heures) les pièces suivantes :

- ✓ **Les attestations de référence ou leurs copies certifiées conformes à l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.**
- ✓ **Les fiches techniques, dûment cachetées et signées pour les articles mentionnés dans le bordereau des prix.**
- ✓ **Les concurrents retenus à l'issue de l'évaluation des offres seront tenus de déposer les échantillons relatifs aux articles concernés dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de la demande de confirmation de leur offre. Tout retard ou non-conformité pourra entraîner le rejet de l'offre.**

Royaume du Maroc
Institut des Techniciens spécialisés en agriculture Tétouan
Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts

Le Directeur de l'institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture de Tétouan
Signé: EL MRABET OTMAN