ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE DE SALE
SECRETARIAT GENERAL
DE

L'AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°.....11...../INDH /2026

Le Gouverneur de la préfecture de Salé procède à l'achat sur Bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 du 8/03/2023 relatif aux marchés publics.

1- OBJET DE LA PRESTATION : ETUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX D'INSTALLATION ET DE MISE EN PLACE D'UN SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE A DAR TALIB ET DAR TALIBA A LA COMMUNE DE SHOUL- PREFECTURE DE SALE.

2-CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

N° PRIX	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES	UNITE DE MESURE	QUANTITE	GARANTIES EXIGEES	TAUX TVA
1	Etude d'une solution technique : installation des panneaux photovoltaïques : analyse de la consommation en énergie électrique des installations au niveau de dar talib et dar taliba.	1- Récapitulatif des résultats de l'étude : - Bilan de puissance - Consommation électrique (kwh/mois) - Type de consommation heures pleines, heures creuses, heures de pointe. - Etude technico financière des deux variantes de technologie solaire : photovoltaïque et hybride. - Puissance générateur solaire par panneaux (kwc). 2- Indication du lieu d'installation des panneaux solaires (terrasse, intégré en toiture....) et indication précise de l'implantation de toute installation connexe (onduleurs et coffrets annexes, raccordement au réseau, batterie de stockage le cas échéant...), ainsi que les travaux de remise en état des lieux (calfeutrement de joint, fixation de la structure support, peinture...).	Ensemble	1	-	20%
2	L'établissement de CPS, avant métrés, estimation et documents de passation des marchés (dossiers d'appel d'offre)	Elaboration des dossiers de consultation des entreprises Etablissement des estimations et avant – métré qui comprend : * des avants- métrés détaillés. * une estimation détaillée et bordereau des prix sur support informatique * les descriptifs complets sur support informatique.	Ensemble	1	-	20%

M.A

3	Le suivi des travaux	- Suivi des travaux ; - Assistance aux réunions de chantier ; - La prise des attachements et la vérification des métrés et des décomptes ; -Contrôle de la conformité des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles et des plans d'exécution des ouvrages ; -Etablissement du dossier de fin de chantier faisant ressortir : * Un mémoire à caractère à la fois descriptif, et explicatif de l'ensemble des équipements techniques installés et leur mode de fonctionnement ; * Les dispositions à prendre pour assurer la maintenance et l'entretien du projet et l'établissement des cahiers de charges correspondants.	Ensemble	1	-	20%
4	La réception des travaux	La réception provisoire et définitive des travaux avec le Maitre d'ouvrage	Ensemble	1	-	20%

3-LIEU D'EXECUTION : Commune de Shoul -Préfecture de salé-.

4-DELAI D'EXECUTION OU DATE DE LIVRAISON DE LA PRESTATION : quinze (15) jours pour les études et deux (2) mois pour Suivi.

5-DATE ET HEURE LIMITES DE LA RECEPTION DES DEVIS DES CONCURRENTS : 11 MAI 2026 à 10h00

6-ADRESSE DE DEPOT DES OFFRES :

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

LE GOUVERNEUR

Royaume du Maroc
Préfecture de Salé
Ministère de l'Intérieur

Pour le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général: Mohamed RITAL

DE
SET