ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE BERKANE
CERCLE D'AKLIM
CAIDAT DE TAFORALT
COMMUNE DE RISLANE

Avis d'achat sur bon commande N° 20-2026

La commune de Rislane procède à l'achat sur bon de commande de la prestation objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet : Travaux de rénovation et d'aménagement d'un oratoire au douar Harkat.

N° Prix	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	Garantie
1	Fouilles en masse, en puits ou en rigole dans tous terrain de toute nature y compris rocher	Voir DESCRIPTIONS TECHNIQUES	M3	11,20	
2	Remblaiement en terre d'apport sélectionné		M3	109,00	
3	Béton de propreté de 0,10m d'épaisseur		M3	1,40	
4	Maçonnerie de moellons en fondations		M3	16,80	
5	Béton pour béton armé pour divers ouvrages en fondation (semelles, poteaux, longrines, chaînages, poutres de redressement et divers ouvrages en fondation) y/c acier		M3	5,60	
6	Tout venant GNB 0,31 compacté sous dallage		M3	54,53	
7	Dallage en béton de 0,12 d'ép y/c chape de béton lisse a l'hélicoptère		M3	272,64	
8	Mur de clôture		ML	70,00	

- Lieu d'exécution : La Commune de Rislane.
- Délai d'exécution de la prestation : trente (30) jours à partir de la date de la notification du l'ordre service.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Mercredi 13 Mai 2026 à 15h
- Les offres des concurrents sont déposées par voie électronique dans le portail des marches publics accessible à l'adresse : www.marchepublics.gov.ma.
- Les devis doivent mentionner la dénomination ou l'identité du concurrent et son adresse, le numéro d'inscription à la taxe professionnelle, le relevé d'identité bancaire et, le cas échéant, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

Fait à Rislane le 11 MAI 2026
Le président

Pour le Président et Par Délégation

Commune Rislane Le Président Province Berkane

Directeur des Services
Fouad MERIMI

DESCRIPTIONS TECHNIQUES

Prix n °1 -Fouilles en masse, en puits ou en rigole dans tous terrain de toute nature y compris rocher

Ils seront exécutés à la main ou aux engins dans tout type terrain de toute nature, conformément aux prescriptions prévues aux généralités, jusqu'aux niveaux souhaités

Ces travaux comprennent :

- Le dressement des faces et des fonds, les étaiements, les blindages et les épuisements éventuels.
- Le damage soigné mécanique avec des engins appropriés avant coulage de la semelle de propreté ou la mise en œuvre des couches de fondation et de base.
- Le remblaiement des fouilles après exécution des ouvrages en béton armé et en maçonnerie de moellons en fondations, les terres utilisées étant soigneusement triées ou apport de matériaux appropries pour remblais et mises en œuvre par couches successives de 0.20 m arrosées et soigneusement compactées, essai labo et toutes sujétions.

L'évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique

Ouvrage à régler **au mètre cube** suivant.....**le prix n° 1** du bordereau des prix

Prix n ° 2 -Remblaiement en terre d'apport sélectionné

Ce prix rémunère l'apport et la mise en place de matériaux sélectionnés à présenter à l'agrément du Laboratoire et du Maître d'ouvrage, pour substitution du sol suivant le rapport du sol du laboratoire et/ou pour rattrapage de niveau du fond de forme ; Les remblais inertes de terre végétale, arrosée et bien compactée, Le prix comprend :

Le chargement du lieu d'extraction, le transport, le déchargement, le remblaiement, le compactage par couches successives de 20cm d'épaisseur et toutes sujétions. A la réception des remblais après compactage, la valeur de l'indice PROCTOR doit être supérieure à 95 % de l'OPM en tout point des remblais ;

Les opérations de préparation de la surface (réglage, scarification ou arrosage éventuels) ;

Les opérations de déchargement et régalage des matériaux de telle sorte que la couche une fois compactée présente l'épaisseur

Les essais de contrôle de compactage par un laboratoire agréé par le maître d'ouvrage **(sont à la charge de l'Entrepreneur)** ;

La fourniture des rapports d'essais réalisés.

Ouvrage à régler **au mètre cube** suivant.....**le prix n° 2** du bordereau des prix

Prix n° 3 -Béton de propreté de 0,10m d'épaisseur

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton pour semelles, longrines, voiles, béton banché, etc... Il sera exécuté en béton dosé à 250kg de ciment CPJ45 par mètre cube de béton, il aura 0,10m d'épaisseur en débordant de chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études y compris le coffrage des joues, le damage mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre y compris essai labo.

Ouvrage à régler **au mètre cube** suivant.....**le prix n° 3** du bordereau des prix

Prix n° 4 -Maçonnerie de moellon en fondation :

Les murs en fondation de toutes épaisseurs et de toutes formes seront exécutés conformément aux prescriptions du paragraphe 2.9 ci avant en moellons de carrière durs hourdés au mortier de ciment

Les parements seront dressés sur leurs faces vues de façon à ne présenter aucune aspérité, les joints seront rigoureusement remplis au mortier

Les maçonneries de moellons seront pleines, les moellons serrés et posés à bain de mortier, celui-ci refluant de part et d'autre de l'assise, ils seront parfaitement enrobés sans aucun contact entre eux. Les intervalles entre moellons seront remplis de mortier. Des cales en pierres, parfaitement enrobées, seront utilisées pour remplir les vides trop importants.

Les moellons de longues queues alterneront avec ceux de queues plus courtes aussi bien à l'intérieur des assises que d'une assise à l'autre.

Ouvrage à régler **au mètre cube** suivant.....**le prix n° 4** du bordereau des prix

Signé

Royaume du Kouk · Province du Tann · President 7 · Commune INSTANT

AZIZE LATRACHE

Prix n ° 5-Béton pour béton armé pour divers ouvrages en fondation (semelles, poteaux, longrines, chaînages, poutres de redressement et divers ouvrages en fondation) y/c acier

Travaux comprenant :

- La fourniture et mise en œuvre **de béton B25** pour béton armé dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par mètre cube de béton mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles précités et concernant ces travaux, (adjonction de produit hydrofuge à base de SIKA, type SIKACRETE M ou SIKACRETE U.C.S. Payé en plus-value et sur demande du Maître d'ouvrage projet).
- Les plaques de polystyrène, de toutes épaisseurs, servant à réserver les joints de dilatation entre voiles, poteaux, poutres, dallage, chaînages et longrines devront être mises en place de façon à laisser les joints de dilatation vides de tous autres matériaux. Travaux comprenant coupe, façon, mise en place, enlèvement éventuel total ou partielle après prise du béton (à la demande) et toutes sujétions.

Ouvrage à régler au **Mètre Cube** suivant.....**le prix n° 5** du bordereau des prix

Prix n ° 6-Tout- venant GNB 0,31 compacté sous dallage

Ce matériau doit faire l'objet d'essais et d'analyse par le laboratoire à la charge de l'Entrepreneur.

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de remblais d'apport en tout-venant provenant de carrière ou d'Oued et agréé par le laboratoire après essais et analyses nécessaires.

Ces remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm parfaitement arrosées et compactées (95 % de l'O.P.M.).

Ouvrage à régler **au mètre Carré** suivant.....**le prix n° 6** du bordereau des prix

Prix n° 7- Dallage en béton de 0,12 d'ép y/c chape de béton lisse a l'hélicoptère

Ce dallage sera exécuté en béton B25 sur tout venant préalablement arroser Y compris acier et lissage **a l'hélicoptère**. Elle devra être parfaitement dressée, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finitions.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux DTU, aux recommandations aux directives maître d'ouvrage

Ouvrage à régler **au mètre Carré** suivant.....**le prix n° 7** du bordereau des prix

Prix n ° 8- Mur de clôture

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de mur de clôture en aggloméré de 0.20

D'une hauteurde1.2 m avec couronnement décoratifs

Suivant le plan de détails établis par administratif y/c raidisseurs et enduit des deux face et peintures et les portes métalliques

Suivant choix du maitre d'ouvrage.

Ouvrage à régler **au mètre linéaire suivant** .....**le prix n° 8** du bordereau des prix

Signé

President 7

AZIZE LATRACHE