ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE M'DIQ-FNIDEQ
SECRETARIAT GENERAL
DBM

M'DIQ .....

15 Mai 2026

Avis d'achat sur Bon de Commande N° 10/INDH/2026

Le Gouverneur de la Préfecture M'diq-Fnideq procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

1- Objet de la prestation : **ETUDE GEOTECHNIQUE DE LA PISTE RELIANT LA ROUTE PRINCIPALE ET DOUAR TACHA (2KM) ET LA PISTE RELIANT LA VOIE MENANT DU DOUAR OUED ZARJOUN ET DOUAR KOUF FOUKI (1 KM) RELEVANTS DE LA CT ALLIYENNE**

2- Consistance de la prestation :

N	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	TVA	Garanties exigées
1	ETUDE GEOTECHNIQUE DE LA PISTE RELIANT LA ROUTE PRINCIPALE ET DOUAR TACHA (2KM) ET LA PISTE RELIANT LA VOIE MENANT DU DOUAR OUED ZARJOUN ET DOUAR KOUF FOUKI (1 KM) RELEVANTS DE LA CT ALLIYENNE	Ce prix rémunère au forfait : -Reconnaissance du site et implantation des points de sondage ; -Exécution des sondages géotechniques (un sondage chaque 300 ml profondeur 1.5m minimum) ; -Prélèvements d'échantillons de sols : Essais :(CBR, pénétromètre, Analyse granulométrique, Limites d'Atterberg ; Proctor, VBS, teneur en eau), des essais supplémentaires peuvent être demandés si nécessaire). -Établissement du rapport géotechnique détaillé en 5 exemplaires + version numérique présentant : caractéristiques physiques et mécaniques des sols rencontrés ; étude de stabilité des talus ; structure de chaussée proposée ; recommandations et mesures constructive nécessaires à prévoir.	**Forfait**	**1**	**20%**	Les attestations de qualification exigées (copies certifiées conformes) : EG3 et CQ3

2	ESSAIS DE CONTROLE DE QUALITE ET SUIVI TECHNIQUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE LA PISTE RELIANT LA ROUTE PRINCIPALE ET DOUAR TACHA (2KM) ET LA PISTE RELIANT LA VOIE MENANT DU DOUAR OUED ZARJOUN ET DOUAR KOUF FOUKI (1 KM) RELEVANTS DE LA CT ALLIYENNE	Ce prix rémunère au forfait : -Réception des fonds de fouilles des ouvrages hydrauliques : -Contrôle des terrassements (décapage. mise en forme. plateforme) : -Contrôle du compactage (essais de densité in situ. Proctor) : -Essais d'identification des matériaux (GNF. GNB. MS…) -Mesure de la teneur en eau : -Planche d'essai et contrôle par couche : -Mesure de l'épaisseur des couches : -Étude de formulation et contrôle du béton et/ou bicouche : -Contrôle du revêtement (bicouche si prévu) : -Mesure du dosage du liant : -Établissement de rapports mensuels et rapport de synthèse en 03 exemplaires.	**Forfait**	**1**	**20%**	Les attestations de qualification exigées (copies certifiées conformes) : EG3 et CQ3

1- Lieu d'exécution : **Préfecture M'diq-Fnideq.**

2- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **15 jours (études).**

3- Délais Essais de contrôle de qualité et suivi des travaux : 6 mois (jusqu'à la réception Provisoire du projet).

4- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ….18 Mai…2026 à 12 H…

5- Adresse de dépôt des offres : les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

6- Les concurrents avant l'intention de déposer leur offre doivent obligatoirement envoyer les attestations d'agrément exigées à l'adresse BSAID@mdiqfnideq.interieur.gov.ma au plus tard le 18 Mai 2026 à 10 H 00

10 Mai 2026

Sous-Ordonnateur

Sous Ordonateur Suppléant
Signe: ABDEL HAMID CHEKROUN