Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
de l'Urbanisme, de l'Habitat
et de la Politique de la Ville

La Direction Provinciale de l'Habitat et de la Politique de la Ville de Tétouan

المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

المديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة بتطوان

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 1/2026

Le Directeur Provincial de l'Habitat et de la Politique de la Ville de Tétouan procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation : Travaux d'aménagement et d'entretien du Bâtiment Administratif de la Direction Provinciale de l'Habitat et de la Politique de la Ville de Tétouan**
- Lieu d'exécution : **Siège de la Direction Provinciale de l'Habitat et de la Politique de la Ville de Tétouan avenue Mohamed Daoud quartier Touabel Tétouan**
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **le** 18 MAI 2026 **..... à 10h**
- Délai d'exécution des prestations : est fixé au maximum **60 jours après le visa du BC**
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

- **Consistance de la prestation :**

N°	DESIGNATION	Caractéristiques et specifications	U	Quantité	P.U. H.T.	P. TOTAL H.T
1	Démolition du mur de clôture	Démolition de mur de clôture de hauteur **1.95 m** de toute nature et épaisseur, comprenant découpe, démolition manuelle ou mécanique, évacuation à la décharge publique, nettoyage et toutes sujétions d'exécution.	M.L	50		
2	Béton de propreté	Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment/m³ minimum, exécuté sous fondations sur terrain bien nivelé et compacté, y compris coffrage éventuel, mise en œuvre et toutes sujétions d'exécution.	M^3	3		
3	Maçonnerie en moellon de fondation	Maçonnerie en moellons hourdés au mortier de ciment, comprenant terrassement, fouilles, réglage du fond de fouille, évacuation des déblais, arrosage, compactage et toutes sujétions de réalisation.	M^3	20		
4	Béton pour béton armé en fondation et en élévation	Béton armé dosé à 350 kg de ciment/m³ minimum pour semelles, poteaux et chaînages, comprenant coffrage, vibration, décoffrage et toutes sujétions d'exécution conformément aux règles en vigueur.	M^3	10		
5	Maçonnerie en agglos de 20cm	Maçonnerie en blocs creux de 20 cm d'épaisseur, montée au mortier de ciment (300 kg de ciment/m³), comprenant toutes sujétions de mise en œuvre.	M^2	115		

6	Acier à haute limite élastique en fondation et en élévation	Fourniture, façonnage et pose d'aciers HA pour béton armé, y compris coupe, cintrage, ligature, recouvrements et toutes sujétions.	Kg	732		
7	Enduit extérieur et intérieur au mortier de ciment	Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs et extérieurs, comprenant décapage des parties dégradées, piquage, gobetis, corps d'enduit, finition talochée, échafaudage et toutes sujétions.	M²	398		
8	Faux plafond en plâtre	Faux plafond en plaques de plâtre, comprenant suspentes, joints, bandes, enduit de finition, trappes éventuelles et toutes sujétions de pose.	M²	152		
9	Revêtement en grés cérame	Revêtement de sol et/ou mur en grès cérame 1er choix, posé sur forme de pose au mortier colle, comprenant décapage de l'existant, évacuation, joints, coupes et nettoyage final.	M²	24		
10	Fourniture et pose de porte métallique	Fourniture et pose de porte métallique en tôle pliée avec cadre métallique, serrure et accessoires, comprenant dépose de l'existante, évacuation et peinture antirouille.	M²	11		
11	Fourniture et pose de fenêtre châssis vitrée en aluminium	Fourniture et pose de fenêtres en aluminium anodisé ou laqué avec vitrage clair, comprenant quincaillerie, joints d'étanchéité, dépose de l'existant, évacuation et réglage complet.	M²	15		
12	Fourniture et pose de rideaux en aluminium pour Fenêtre	Fourniture et pose de rideaux en aluminium pour fenêtres, comprenant accessoires, fixations, réglages, dépose des anciens éléments et évacuation.	M²	15		
13	Fourniture et pose de grilles de protection pour fenêtre	Fourniture et pose de grille de protection en acier inoxydable type AISI 304, réalisée sur mesure en profilés et barreaux inox avec finition brossée ou polie(La conception et la décoration sont soumises à l'approbation de l'administration). La prestation comprend la fabrication, le transport, les accessoires de fixation inox, la pose complète, dépose des anciennes grilles et tous travaux nécessaires pour assurer une installation solide, résistante à la corrosion et conforme aux règles de l'art.	M²	15		
14	Fourniture et pose du Projecteur LED	Projecteurs LED de puissance adaptée à usage extérieur, comprenant câblage, supports, raccordement électrique, essais et mise en service et toutes sujétions.	U	5		
15	Rechange Luminaire LED plafond de toute dimension	Dépose des luminaires défectueux et remplacement par luminaires LED de plafond toutes dimensions, y compris raccordement et essais de fonctionnement.	U	30		

16	Renouvellement d'électricité d'une partie de Bâtiment y compris toute sujétion de réalisation	Réfection complète de l'installation électrique sur une superficie de 152 m² comprenant câblage, gaines, prises, interrupteurs, essais et mise en conformité selon normes en vigueur.	Ft	1		
17	La mise en fonctionnement du climatisation	Vérification, entretien et remise en service des climatiseurs, comprenant contrôle des raccordements, charge éventuelle en gaz, essais et mise en marche.	U	2		
18	Conduites en P.V.C. D 110mm	Fourniture et pose de conduites PVC diamètre 110 mm pour évacuation, comprenant dépose de l'existant, raccordements, accessoires, essais d'étanchéité et évacuation.	Ml	12		
19	Conduite en PPR PN 25 mm	Fourniture et pose de conduites en PPR PN25 avec raccords et accessoires, comprenant découpe, soudure thermique, fixations, essais de pression et toutes sujétions.	Ml	26		
20	Robinet d'arrêt	Fourniture et pose de robinet d'arrêt en laiton chromé, comprenant raccordements et essais d'étanchéité.	U	2		
21	Robinet mélangeur	Fourniture et pose de robinet mélangeur chromé de qualité sanitaire, comprenant accessoires et raccordements.	U	2		
22	Robinets de puisage 15/21	Fourniture et pose de robinets de puisage diamètre 15/21 en laiton chromé, y compris raccordements et essais.	U	2		
23	Fourniture et pose de WC à l'anglaise	Fourniture et pose de WC à l'anglaise en porcelaine vitrifiée, comprenant réservoir, abattant, mécanisme, raccordement alimentation/évacuation et essais.	U	2		
24	Fourniture et pose de Lavabo	Fourniture et pose de lavabo complet avec robinet mélangeur, siphon, accessoires, fixation et raccordement.	U	2		
25	Siphon de sole métallique inoxydable	Fourniture et pose de siphon de sol en inox, comprenant raccordement au réseau d'évacuation et essais d'écoulement.	U	2		
26	Peinture intérieure sur murs et plafond	Fourniture et application de peinture intérieure de haute qualité sur murs et plafonds, y compris la préparation des supports par grattage, rebouchage des fissures et imperfections, ponçage. La finition sera réalisée en deux couches de peinture acrylique lavable ou vinylique, mate ou satinée selon les indications de l'administration.	M²	841		

27	Peinture extérieure sur murs et plafond	Fourniture et application de peinture extérieure résistante aux intempéries, comprenant préparation des supports, traitement des fissures et application en deux couches minimums.	M²	1394		
28	Peinture à l'huile sur menuiserie bois	Ponçage, préparation et application de peinture glycéro ou équivalent sur portes, fenêtres et menuiseries bois.	M²	189		
29	Peinture à l'huile sur ferronnerie	Décapage, traitement antirouille et application de peinture à huile sur ouvrages métalliques et ferronnerie.	M²	72		
30	Étanchéité monocouche en feutre bitumineux de 4 mm	Étanchéité monocouche en feutre bitumineux de 4 mm comprenant préparation du support, imprégnation, soudure au chalumeau, relevés d'étanchéité, décapage de l'existant, essais d'étanchéité et toutes sujétions.	M²	770		
31	Dalle de Protection en béton de 5 cm	Dalle de protection en béton dosé à 350 kg/m³ d'épaisseur 5 cm sur étanchéité, comprenant treillis éventuel, joints de dilatation, lissage, cure et toutes sujétions.	M²	770		
32	Fourniture et pose de Gargouille	Fourniture et pose de gargouille pour évacuation des eaux pluviales, comprenant raccordement et scellement étanche.	U	1		
33	Conduites en P.V.C. D 115mm	Fourniture et pose de conduites PVC diamètre 115 mm pour évacuation des eaux usées/pluviales, comprenant dépose de l'existant, raccordements, accessoires et essais d'étanchéité.	Ml	7		
					TOTAL H.T.	
					T V A 20%	
					TOTAL T.T.C	

Royaume Du Maroc
Ministère de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme
Direction Provinciale de l'Habitat et de la Politique de la Ville de Tétouan

Le Directeur Provincial
de l'Habitat et de la
Politique de la Ville de Tétouan
Omar NASSIRDINE