المملكة المغربيـــة
وزارة الداخليـــة
جهة طنجة تطوان الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة
دائرة أصيلة
قيادة سيدي اليماني
جماعة الساحل الشمالي

إعـلان شراء بسند الطلب رقم: 01 /2026

- الفصل: 10.10.10.10/33 – البنايات تهيئة مقر دار الجماعة - طبيعة العمل المراد إنجازه: أشغال
- تاريخ النشر : 2026/05/15 على الساعة : 10H - مدة الإنجاز : 30 يوما.
- آخر أجل لإيداع الأظرفـة يوم : 2026/05/18 على الساعة : 09H صباحا
- تاريخ فتح الأظرفة يوم : 2026/05/18 إبتداءا من الساعة : 12H
- عنوان صاحب المشروع : جماعة الساحل الشمالي ، قيادة سيدي اليماني، دائرة أصيلة ، إقليم طنجة أصيلة ، جهة طنجة تطوان الحسيمة.

إن رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي.

- **بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانـــون التنظيمـي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .**
- **بناء على المرسوم رقم 2.17.451 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العموميـة للجماعـات ومؤسسـات التعـاون بـين الجماعات.**
- **بناء على المرسوم رقم:431-22-2 الصادر في 15 شعبان 1444 (08 مارس 2023) يتعلق بالصفقات العمومية.**

يعلن عن فتح باب شراء بسند الطلب، المتعلق ب :

n° prix	***Désignation des prestations***	***UNITE***	***QTE***
1-	*LA FORME DE PENTE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *LA FORME DE PENTE SERA REALISE EN BETON DOSE A250KG DE CIMENT CPJ35 POUR 0,450M3 DE SABLE ET 1M3 GRAVETTE 15/25,CETTE FORME SERA SOIGNEUSEMENT DAMEE ET FINEMENT TOLACHEE, SUIVANT LE PROFIL DES PENTE QUI NE SERA PAS INFERIEURE A 1°/° MINIMUM, L'EPAISSEUR MINIMUM DE LA FORME DE PENTE NE SERA PAS INFERIEUR A 0,04M AU POINT BAS AU DROIT DES GARGOUILLES, COMPRIS FOURNITURES, MISE EN ŒUVRE FAÇON DE GORGE EN ARC DE CERCLE DE 0,20MDE RAYON Y/C PROTECTION, ETANCHEITE ,ET TOUTES SUGGESTIONS DE FOURNITURE*	*M2*	*650*
2-	*DECAPAGE DE FORME EXISTANCE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *NETTOYAGE HAUTE PRESSION POUR ELIMINER LES SALISSURES, MOUSSES ET PARTIES NON ADHERENTES*	*M2*	*650*
3-	*CHAPPE DE LISSAGE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *CHAPPE DE LISSAGEUR TOUTES LES FORMES DE PENTES ET SOUS L'ETANCHEITE L'EGERE. EXECUTEE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 450KG/M3 DE SABLE, D'UNE EPAISSEUR 2CM,VUE EN PLAN ENTRE NUS D'ACROTERES S Y/C PROTECTION, ETANCHEITE ,ET TOUTES SUGGESTIONS DE FOURNITURE*	*M2*	*650*
4-	*ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *LA FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE COMME SUIT: LE NETTOYAGE DE LA PLATTE FORME ET L'APPLICATION D'UNE COUCHE D'ENDUIT DE BITUME A FROID DILUE A RAISON DE 300G/M2; LA POSE D'UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGEE 4MM D'EPAISSEUR A BASE DE BITUME MODIFIEE PAR ELASTOMERE SBS TYPE ROFSEAL OU EQUIVALENT*	*M2*	*650*

5-	*GARGOUILLES* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATION*** *GARGOUILLES POSE COMPRENDRA UN FEUTRE SUPPLEMENTAIRE, CALLE AU BITUME A CHAUD SUR LE PREMIER FEUTRE ET RESTENT DE L'ETANCHEITE VENANT ENSUITE S'APPLIQUER SUR L'ENSEMBLE. CETTE POSE AUX ENDROITS DES DESCENTES EP, VENTILATION PRIMAIRE DES EU-EV*	*UNITE*	*12*
6-	*ETANCHEITE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *CALFEUTRAGE ET ENTRETIEN D'ETANCHEITE DES FENETRES VEC AVEC ISOLATION ACOUSTIQUE TRAVAUX D'ETANCHEITE* *NETTOYAGE COMPLET DES RAINURES, RAILS ET PROFILS ALUMINIUM POUR ELIMINER POUSSIERES, ANCIENNES MASTICS OU SALETES* *DEPOSE DES JOINTS DEFECTUEUX-REPRISE DES JOINTS PERIPHERIQUES* *APPLICATION D'UN MASTIC D'ETANCHEITE SILICONE NEUTRE SPECIAL -* *VERIFICATION ET MENUISERIE/ALUMINIUM (RESISTANT AUX UV ET AUX INTEMPERIES)* *REFECTION DES EVACUATIONS D'EA S'ASSURER QUE LES TROUS DE DRAINAGE SONT PRESENTS ET NON OBSTRUES* *SI ABSENTS OU MAL POSITIONNES, PERCEMENT CONTROLE POUR PERMETTRE -* *L'EVACUATION DE L'EAU VERS L'EXTERIEUR. (SI BESOIN)* *POSE D'UN PROFIL OU SOLIN COMPLEMENTAIRE (SI BESOIN) EN PIED DE MENUISERIE AFIN DE RENFORCER L'ETANCHEITE ENTRE ALUMINIUM ET SEUIL* *INJECTION EVENTUELLE D'UN PRIMAIRE ET MASTIC POLYURETHANE AU NIVEAU DE LA LIAISON SOL/RAIL SI LES INFILTRATIONS PERSISTENT*	*FT*	*1*
7-	*ENTRETIEN ET MISE A NIVEAU DES ZONES EXTERIEURES* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *ARRACHAGE MANUEL ET MECANIQUE DES HERBES DANS LES INTERSTICES* *BROSSAGE PROFOND DES JOINTS POUR ELIMINER TERRE ET RESIDUS* *SCELLEMENT DEFINITIF : REFECTION DES JOINTS AVEC UN MORTIER HYDROFUGE OU UNE RESINE POLYMERE HAUTE PERFORMANCE POUR GARANTIR L'ABSENCE TOTALE DE REPOUSSE FUTURE*	*M2*	*5900*
8-	*PEINTURE DU MUR EXTERIEUR* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *NETTOYAGE HAUTE PRESSION POUR ELIMINER LES SALISSURES, MOUSSES ET PARTIES NON ADHERENTES* *TRAITEMENT DES FISSURES EVENTUELLES AVEC UN ENDUIT DE REBOUCHAGE EXTERIEUR* *APPLICATION DE DEUX COUCHES DE PEINTURE DE RAVALEMENT RESISTANTE AUX INTEMPERIES, AUX UV ET A LA POLLUTION* *FINITION UNIFORME SANS TRACES DE REPRISE*	*M2*	*12500*
9-	*PEINTURE DU GRILLAGE DE CLOTURE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *:* *DECAPAGE OU PONÇAGE POUR ENLEVER L'ANCIENNE PEINTURE ET LES TRACES DE ROUILLE* *NETTOYAGE ET PREPARATION DE LA SURFACE* *APPLICATION D'UNE COUCHE PRIMAIRE ANTIROUILLE ET ANTI-MOISISSUR* *APPLICATION D'UNE PEINTURE DE FINITION RESISTANTE AUX INTEMPERIES ET AUX COUCHE DE FINITION UNIFORME*	*ML*	*150*
10-	*PEINTURE DES PORTE EN MENUISERIE BOIS* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *:* *DECAPAGE OU PONÇAGE POUR ENLEVER L'ANCIENNE PEINTURE ET LES TRACES DE ROUILLE* *NETTOYAGE ET PREPARATION DE LA SURFACE*	*M2*	*250*

	APPLICATION D'UNE COUCHE PRIMAIRE ANTIROUILLE ET ANTI-MOISISSUR *APPLICATION D'UNE PEINTURE DE FINITION RESISTANTE AUX INTEMPERIES ET AUX* *COUCHE DE FINITION UNIFORME*		
11-	*PEINTURE DES PORTE ET GRILLAGE EN FER* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS :*** *DECAPAGE OU PONÇAGE POUR ENLEVER L'ANCIENNE PEINTURE ET LES TRACES DE ROUILLE* *NETTOYAGE ET PREPARATION DE LA SURFACE* *APPLICATION D'UNE COUCHE PRIMAIRE ANTIROUILLE ET ANTI-MOISISSUR* *APPLICATION D'UNE PEINTURE DE FINITION RESISTANTE AUX INTEMPERIES ET AUX* *COUCHE DE FINITION UNIFORME*	*M2*	*50*
12-	*PEINTURE LAQUEE EN DEUX COUCHES Y COMPRIS DRESSAGE DES MURS* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *COMPRENRD PONSSAGE ENERGIQUE ET GENERAL A LA BROSSE A CHIENDENT 1* *COUCHE D'IMPRESSION COUCHE A COUTEAU A L'ENDUIT 1* *PONCAGE A L'ENDUIT COUCHE D'EMAIL GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE*	*M2*	*1500*
13-	*TRAITEMENT DES FISSURES SUR FAÇADES EXTERIEURES* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *LES TRAVAUX CONSISTENT AU TRAITEMENT ET A LA REPARATION DES FISSURES EXISTANTES SUR LES FAÇADES EXTERIEURES AVANT APPLICATION DE LA PEINTURE DE FINITION* *REPERAGE ET OUVERTURE DES FISSURES EXISTANTES A L'AIDE D'UN GRATTOIR TRIANGULAIRE OU DISQUE, AFIN D'ELIMINER LES PARTIES FRIABLES ET OBTENIR UNE BONNE ADHERENCE* *NETTOYAGE ET DEPOUSSIERAGE SOIGNE DES FISSURES* *APPLICATION D'UN PRODUIT DE REBOUCHAGE OU MASTIC ACRYLIQUE SPECIAL FAÇADE, SOUPLE ET RESISTANT AUX INTEMPERIES* *POUR LES FISSURES IMPORTANTES, MISE EN PLACE D'UNE BANDE DE CALICOT OU TOILE DE RENFORT NOYEE DANS UN ENDUIT DE FAÇADE* *LISSAGE ET PONÇAGE APRES SECHAGE AFIN D'OBTENIR UNE SURFACE PLANE ET HOMOGENE* *PREPARATION DU SUPPORT POUR RECEVOIR LA PEINTURE DE FINITION DE FAÇADE* *OUVRAGE PAYE AU METRE LINEAIRE (ML) DE FISSURE TRAITEE, TOUTES SUJETIONS DE FOURNITURES, MAIN-D'ŒUVRE ET MATERIEL COMPRISES*	*M2*	*1800*
14-	*FOURNITURE ET POSE DU VERT DE LA FENETRE ET PORTE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *FOURNITURE ET POSE DU VITRAGE DE LA FENETRE DES TOILETTES AVEC VERIFICATION DE L'ETANCHEITE*	*M2*	*80*
15-	*REFECTION ET INSTALLATION RESEAU DE PLOMBERIE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *COMPREND TOUTES LES PRESTATIONS NECESSAIRES POUR INSTALLATION D'UN WC A L'ANGLAISE POUR PMR TOUTES SUJETIONS COMPRISES*	*FT*	*1*
16-	*TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATION ELECTRIQUE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *LES TRAVAUX Y COMPRIS* *ENTRETIEN ET REPARATION DES CIRCUITS ELECTRIQUES* *TOUTES SUJETIONS DE MISE EN ŒUVRE COMPRISES*	*FT*	*1*

17-	*WC A L'ANGLAISE AVEC UN SYSTEME D'EVACUATION ENCASTRE ET BOTTON POUSSOIR* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *F/P D'UNE CUVETTE WC EN EN PORCELAINE VITRIFIE A L'ANGLAISE DE 0,5X0,65 DE MARQUE BOSH OU SIMILAIRE SELON LE CHOIX DU M.O AVEC UN SYSTEME D'EVACUATION ENCASTRE ET BOUTON POUSSOIR EQUIPE D'UN SIPHONE FONTE 0,100 EMAILLEE INTERIEUREMENT D'UNE CHASSE DE FONTE DE 10 LITRES COLONNE DE CHASSE ½ ET COLLIER DE FIXATION*	*UNITE*	*6*
18-	*ROBINET POUSSOIR ENCASTRE POUR WC AVEC RACCORDS* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *F/P DE ROBINET POUSSOIR EN CUIVRE OU CHROMES MARQUE ROCA OU EQUIVALENT CASTRE SUR LE MUR POUR WC/PMR Y COMPRIS RACCORD ET TOUTES SUJETIONS DE BONNE EXECUTION*	*UNITE*	*10*
19-	*ENTRETIEN D'UNE GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE EN BARRES PLEINES* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *CONÇU POUR LA PROTECTION CONTRE LES PROJECTILES CONSTITUEES DE BARREAUX EN ACIER PLEIN A SOUMETTRE A LA VALIDATION DE L'ADMINISTRATION TOUTES SUJETIONS COMPRISES*	*FT*	*1*
20-	*CHANGEMENT ET INSTALLATION DES PRISES DE COURANT ELECTRIQUE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *DE MARQUE INGELEC OU EQUIVALENT ,1ER CHOIX Y COMPRIS LES GABLES ELECTRIQUES COMPATIBLES POUR L'ALIMENTATION LESDITS PRISES Y COMPRIS TOUTES SUJETION*	*UNITE*	*36*
21-	*FOURNITURE ET POSE DE FENETRE EN ALUMINUIM COULISSANTES* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *FOURNITURE ET POSE DE FENETRE COULISSANTES ** *ET CHASSIS EN ALUMINIUM, BONNE QUALITE AVEC COULEUR AU CHOIX DU MAITRE .D'OUVRAGE* *Y/C TOUT ELEMENT NECESSAIRE ET ACCESSOIRES*	*M2*	*70*
22-	*DOUCHETTE TOILETTE WC* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *FOURNITURE ET POSE D'UNE DOUCHETTE TOILETTE WC* *BONNE QUALITE,1ER CHOIX AVEC SUPPORT ET FLEXIBLE* *Y/C FIXATION, RACCORDEMENT A L'EVACUATION* *SCELLEMENT, ET TOUTES AUTRES PIECES ET ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR LE .BON FONCTIONNEMENT* *Y/C TOUTES SUGGESTIONS DE FOURNITURE ,DE POSE FIXATION*	*UNITE*	*06*
23-	*PORTE SERVIETTE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *FOURNITURE ET POSE DE PORTE SERVIETTE SUR MUR* *EN ACIER INOXYDABLE BONNE QUALITE,1ER CHOIX RESISTANT A L'HUMIDITE ET A LA CORROSION Y/C TOUTES SUGGESTIONS DE FOURNITURE DE POSE* *DE FIXATION*	*UNITE*	*06*

24-	*PORTE PAPIER HYGIENIQUE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *FOURNITURE ET POSE DE PORTE PAPIER HYGIENIQUE* *SUR MUR EN ACIER INOXYDABLE BONNE QUALITE,1ER CHOIX RESISTANT A L'HUMIDITE ET A LA CORROSION Y/C TOUTES SUGGESTIONS DE FOURNITURE DE POSE DE FIXATION*	*UNITE*	*06*
25-	*FOURNITURE ET INSTALLATION DU PANEL LED ROND APPARENT* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *E FOURNITURE ET INSTALLATION DU PANEL LED ROND APPARENT 1ER CHOIX , DE MARQUE INGELEC OU EQUIVALENT Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS*	*UNITE*	*30*
26-	*FOURNITURE ET POSE DE PORTE BLINDE DENTRE PRINCIPALE DE LA COMMUNE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *FOURNITURE ET POSE DE PORTE BLINDE DENTRE PRINCIPALE DE LA COMMUNE* *. BONNE QUALITE AVEC COULEUR AU CHOIX DU MAITRE D'OUVRAGE* *Y/C TOUT ELEMENT NECESSAIRE ET ACCESSOIRE 3.90*1.85*	*M2*	*7.215*
27-	*ENTRETIEN DES ESCALIES* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *ENTRETIEN DES ESCALIES Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*M2*	*65*
28-	*FORNITURE ET POSE DES BUSES EN PVC HUTE QUALITE 110* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *BUSE EN PVC HUTE QUALITE 110 Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*ML*	*30*
29-	*DALLAGE EN BETON ARME B25 DOSSE A 350KG* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *LA FABRICATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU BETON DOSE A 350 KG/M3 DE CIMENT CPJ55 ET DE RESISTANCE NORMALE A 28 JOURS DE 230 BARS. IL COMPREND TOUTES SUJETIONS DE FOURNITURE DES MATERIAUX, VIBRATION DU BETON AINSI QUE LA FOURNITURE ET LA MISE EN PLACE DES COFFRAGES ET ECHAFAUDAGES NECESSAIRES ET LEURS ENLEVEMENTS*	*M2*	*420*
30-	*DECAPAGE DE DALAGE ENDOMAGE EXISTANCE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *DECAPAGE DE DALAGE ENDOMAGE EXISTANCE Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*M2*	*420*
31-	*FORNITURE ET POSE DES TRILLES SODE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*M2*	*420*
32-	*MISE EN FORME ET COMPACTAGE DE LA PLATEFORME* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *TRAVAUX DE PREPARATION DE LA PLATE-FORME : NIVELLEMENT, REGLAGE, ARROSAGE ET COMPACTAGE DU SOL SUPPORT (PLATEFORME) POUR OBTENIR UNE SURFACE PLANE, HOMOGENE ET CONFORME AUX TOLERANCES, AVEC DENSITE .CONFORME AUX SPECIFICATIONS (TYPE ≥ 95 % PROCTOR)*	*M2*	*420*

33-	*TERRASSEMENT EN DEBLAIS* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *L'EXECUTION DES FOUILLES EN DEBLAIS EN PLEINE MASSE JUSQU'AU NIVEAU DE LA PLATEFORME, Y COMPRIS CHARGEMENT, TRANSPORT, MISE EN DEPOT OU EN .REMBLAIS, ET REGLAGE*	*M3*	*90*
34-	*TERRASSEMENT EN REMBLAIS* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *LA MISE EN REMBLAIS A PARTIR DE MATERIAUX APPROPRIES, EPANDAGE PAR COUCHES .SUCCESSIVES, ARROSAGE, COMPACTAGE ET REGLAGE JUSQU'AU PROFIL DEMANDE*	*M3*	*90*
35-	*COUCHE DE FONDATION EN GNF2,* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATION*** *LA FOURNITURE, TRANSPORT, MISE EN PLACE, ARROSAGE ET COMPACTAGE D'UNE COUCHE DE FONDATION EN GRAVE NATURELLE 0/40 Y COMPRIS REGLAGE, .CONTROLES DE DENSITE ET TOUTES SUJETIONS*	*M3*	*90*
36-	*FORNITURE ET POSE PROJECTEUR 200W INGELEC OU SIMAILAIRE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*UNITE*	*12*
37-	*FORNITURE ET POSE CABLE CAPOTIN 3*2.5 NEXANCE OU SIMAILAIRE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*ML*	*450*
38-	*FORNITURE ET POSE GORGE 12 INAS OU SIMAILAIRE* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*ML*	*450*
39-	*FORNITURE ET POSE DETECTEURE DE MOVEMENT LAP OU SIMAILAIR* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*UNITE*	*12*
40-	*ENTRETIEN TOUS LES PORTES* ***CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS*** *Y COMPRIS TOUTES SUGGESTIONS*	*FT*	*1*

يجب على الشركات المتنافسة المصادقة على مخطط الأشغال الموضوع رهن إشارة المتنافسين بمقر دار الجماعة وذلك قبل التاريخ المحدد لفتح الأظرفة تحت طائلة الإقصاء من المنافسة.

الرئيس
جماعة الساحل الشمالي
محمد اخريف