Royaume du Maroc
Le Chef du Gouvernement
Délégation Générale
À l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion

Avis d'achat sur bon de commande N° : 46/PMP/PLA2/2026

- Le Directeur de la prison locale de ARJAT 2 procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.
- Objet de la prestation : **Maintenance préventive et corrective des équipements techniques de la station de pompage des eaux usées de la prison locale El Arjat 2.**
- Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
1	**Maintenance préventive des équipements techniques de la station de pompage**	L'unité de dégrillage des eaux usées d'ARJAT 2 est une installation destinée au prétraitement des eaux usées par élimination des déchets solides. Elle se compose d'un dégrilleur automatique installé sur canal, de cinq paniers dégrilleurs, de palans électriques à chaîne ainsi que d'un poste de transformation électrique. **Interventions à réaliser :** **Dégrillage (dégrilleur automatique + paniers) :** ✓ Vérification du bon fonctionnement du dégrilleur automatique (cycle de fonctionnement, montée/descente, absence de blocage) ✓ Inspection des organes mécaniques : peignes, chaînes, motoréducteur, axes ✓ Nettoyage complet du dégrilleur et élimination des matières solides accumulées ✓ Nettoyage manuel des paniers dégrilleurs (5 unités) avec évacuation des refus vers la décharge publique d'une façon journalière ✓ Vérification de l'état des grilles (déformation, corrosion, colmatage) ✓ Curage de la canal dégrilleur **Organes hydrauliques :** ✓ Contrôle et manœuvre des vannes murales (ouverture/fermeture, étanchéité) ✓ Inspection des conduites et accessoires pour détecter toute fuite ou obstruction **Installations électriques :** ✓ Contrôle du coffret électrique (propreté, serrage des connexions, absence d'échauffement) ✓ Vérification des dispositifs de protection (disjoncteurs, relais thermiques)	**MOIS**	**5**

		✓ Contrôle de l'isolement électrique des équipements ✓ Vérification de l'état des câbles, gaines et connexions **Génie civil et ouvrages :** ✓ Inspection générale ✓ Nettoyage des ouvrages ✓ Révision générale de poste dégrillage **Nettoyage et hygiène :** ✓ Nettoyage général ✓ Évacuation des déchets vers une décharge autorisée conformément à la réglementation ✓ Maintien des conditions d'hygiène et de sécurit **NB :** Toutes les interventions sont effectuées par un électromécanicien chargé de la maintenance des équipements Le prestataire doit être en mesure de réaliser des fiches d'intervention ainsi que des rapports mensuels, tel que : ➢ **Fiche d'intervention préventive :** détaillant des interventions réalisées, signés par le représentant du titulaire et le maitre d'ouvrage ➢ **Un rapport mensuel :** Un rapport mensuel sera établi faisant ressortir l'ensemble des difficultés, les anomalies, les prestations exécutées et tous détails liés à la maintenance.		
2	**Maintenance corrective des équipement techniques de la station de pompage**	Les interventions qui ressortent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des équipements à la suite d'une défaillance de pièces. La prestation de maintenance corrective comprend la main d'œuvre, les déplacements des agents de l'attributaire et les pièces de rechange. Les caractéristiques techniques des pièces de rechange seront identiques à celle préconisées par le constructeur. La durée des travaux d'entretien et le temps de remise en état de fonctionnement des appareils devront être aussi réduits que possible. Pour chaque intervention corrective le titulaire est tenu de réaliser un compte r d'intervention décrivent l'ensemble des opérations exécutées. Où sont mentionn ✓ Description de l'incident *:* (date et l'heure de l'incident, description détaillée de l'incident, photos …) ✓ Actions immédiates prises ✓ Les coordonnées du donneur d'ordre ✓ Diagnostic initial : (tentatives de diagnostic sur place, tests effectués pour identifier la source de problème, identifier les causes possibles de dysfonctionnement) Interventions effectuées	**MOIS**	**5**

- Lieu d'exécution : **Prison locale de ARJAT2**
- Délai d'exécution : **5 Mois**
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le **18/05/2026** à **18 :00**

❖ Une attestation de référence.
❖ Un CV et un diplôme du technicien électromécanicien chargée de la maintenance des équipements techniques.

El Arjat, Le : 15/05/2026

Le Directeur

Prison local El Arjat 2
D.G.A.P.R