Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieure
Province d'Essaouira
Cercle d'Elhanchane
Caïdat de Chiadma Chamalia
Commune Kechoula

Avis d'achat sur bons de commande N° 20 / 2026

Le président de la commune Kechoula procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2.22.431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement et d'équipement des réseaux et ouvrages hydrauliques d'alimentation en eau potable dans plusieurs douars de la Commune de Kechoula

N°	désignat	Caractéristiques et spécifications	U	Q	Garantie exigé
1	aménagement château shahla	Fourniture et pose de raccord à bride PEHD DN 75 PN 16 (type adaptateur à bride)	U	4	-Les soumissionnaires doivent déposer au Bureau d'ordre de la Commune kechoula avant la date limite de réception des devis : Une caution provisoire d'un montant de 3200.00 Dhs;
2		Fourniture et pose de conduite PEHD DN 75 PN 16 pour raccordement des pièces hydrauliques	ml	15	
3		Béton de protection pour conduite (dosé à 250 kg/m³)	m³	1	
4		Fourniture et pose de raccord femelle PEHD DN 75 PN 16	U	4	
5		Fourniture et pose de compteur volumétrique DN 65 PN 16, classe B, à brides, certifié	U	4	
6		Fourniture et pose d'un stabilisateur de débit DN 65 PN 16 à brides	U	1	
7		Fourniture et pose de vannes OCA à brides DN 65 PN 16 (vanne à opercule)	U	4	
8	aménagement château ait lakhdiri	Fourniture et pose de vanne OCA à brides DN 100 PN 16	U	1	
9		Fourniture et pose d'un compteur volumétrique DN 100 PN 16 à brides	U	1	
10		Fourniture et pose d'un stabilisateur de débit DN 100 PN 16 y/c toutes sujétions	U	1	
11		Fourniture et pose de conduite PEHD DN 90 PN 16 pour raccordement y/c toutes sujétions	ml	20	
12		Fourniture et pose de réducteur bride PEHD DN 100/90 PN 16	U	1	
13		Fourniture et pose de vannes OCA à brides DN 65 PN 16	U	2	
14		Fourniture et pose de compteurs volumétriques DN 65 PN 16, classe B, certifiés à brides	U	2	
15		Fourniture et pose de stabilisateurs de débit DN 65 PN 16	U	2	
16		Fourniture et pose de coudes à brides DN 65 PN 16	U	2	
17		Fourniture et pose de manchettes galvanisées à brides DN 65 PN 16, longueur 0.60 ml	U	2	
18		Fourniture et pose de conduite PEHD DN 75 PN 16 pour raccordement y/c toutes sujétions	ml	20	
19		Fourniture et pose de réducteurs bride PEHD DN 75 PN 16	U	2	
20		Fourniture et pose de manchons PEHD égaux PN 16	U	4	
21		Béton de protection (dosé à 250 kg/m³)	m³	1	
22		Fourniture et pose de manchette à brides DN 65, longueur 2 ml	U	1	
23		Fourniture et pose de manchette à brides DN 65, longueur 1 ml	U	1	
24		Fourniture et pose de vanne métallique DN 75 y compris accessoires	U	2	

Scanné avec CamScanner

25	Aménagement abri shahla	Fourniture et pose de clapet anti-retour DN 65 y compris toutes sujétions	U	1
26		Fourniture et pose de conduite acier galvanisé DN 65 à brides	ml	20
27		Fourniture et pose d'un tableau de commande avec câblage pour pompe immergée 20 CV	U	1
28		Fourniture et pose de porte métallique en tôle 2m × 1m	U	1
29		Badigeon à la chaux	m²	80
30		Fourniture et pose d'un compteur volumétrique DN 65 PN 16 à brides, classe B certifié	U	1
31		Fourniture et pose d'un réducteur bride PEHD DN 75/65 PN 16	U	1
32		Fourniture et pose d'un joint de démontage DN 65 PN 16	U	1
33		Fourniture et pose d'un stabilisateur de débit DN 65 PN 16	U	1
34	bâche école shahla	Fourniture et pose d'un compteur volumétrique DN 65 PN 16, classe B, y compris stabilisateur de débit	U	1
35	Aménagement réseau d'eau potable Laharakite (Douars Rhahla, Ait Ben Masaud, Ait Lakhdiri, Ait Bolahcen)	Fourniture et pose de manchon PEHD DN 65 PN 16	U	20
36		Fourniture et pose de manchon PEHD DN 50 PN 16	U	20
37		Fourniture et pose de tampon en tôle étanche 0.80×0.80 m, épaisseur 20 mm, antivandale avec serrure y/c toutes sujétions	U	4
38		Fourniture et pose de compteur volumétrique DN 65 PN 16 y/c toutes sujétions	U	2
39		Fourniture et pose de vanne OCA à brides DN 65 PN 16 y/c toutes sujétions	U	2
40		Réparation de cinquante-quatre (54) points de fuite au niveau des conduites de distribution d'eau potable desservant différents douars de la commune, y compris travaux de terrassement, fouilles, dégagement des conduites, remblaiement et remise en état des lieux après intervention. Les travaux comprennent également la fourniture et pose de pièces spéciales et accessoires nécessaires en PEHD PN 16, notamment : manchons, raccords, colliers de réparation, tés, réductions, de diamètres DN 75, DN 63, DN 50 et DN 32, y compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, essais et mise en service conformément aux règles de l'art.	F	1
41		Fourniture et pose de compteur volumétrique DN 65 PN 16, classe B, à brides, certifié	U	10
42		Fourniture et pose d'un stabilisateur de débit DN 65 PN 16 à brides	U	10
43		Fourniture et pose d'une ventôse de débit DN 65 PN 16	U	5

Lieu d'exécution : commune Kechoula province d'Essaouira

Délai d'exécution : **30 jours après visa du BC**

Date et l'heure limites de réception des devis des concurrents :... 20 MAI 2026 ..... A 15 h 30

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchéspublics.gov.ma

Kechoula le :

La présidente

ROYAUME DU MAROC Commune KECHOULA PROVINCE D'ESSAOUIRA

la Présidente du Conseil communal

S/ Imane ESSAKHI

Scanné avec CamScanner