Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences

المملكة المغربية
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والابتكار

Avis d'achat N° 81/FSK/2026

Le Doyen de la **Faculté des Sciences de Kenitra** procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Installation câble 4x25 mm2 sur 86 m t Regards béton + Coffret Distribox (paninter) au sein de la faculté des sciences de l'Université Ibn Tofail.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Quantité	Unité	Garantie exigées
1	Travaux de génie civil	- Réalisation d'une tranchée profondeur 60 cm, largeur adaptée - Lit de sable + fourreau TPC Ø63 + grillage avertisseur - Remblaiement et compactage	01	Forfait	**Certificat d'agréement + caution provisoire (voir avis d'achat)**
2	Fonçage sous marbre (6m)	- Fonçage sous marbre (6 m) - Fonçage dirigé sous dalle en marbre (passage de deux TPC Ø63 dans le même fonçage)	06	ML	**Certificat d'agréement + caution provisoire (voir avis d'achat)**
3	Regards de tirage en béton.	- Regards de tirage en béton - Regard de tirage en béton 40×40 (pose + fourniture)	05	Forfait	**Certificat d'agréement + caution provisoire (voir avis d'achat)**
4	Fourniture et tirage du câble 4x25 mm²	- Fourniture et tirage du câble 4×25 mm² Fourniture + tirage du câble U1000 R2V 4x25 mm2 cuivre	86	ML	**Certificat d'agréement + caution provisoire (voir avis d'achat)**
5	Coffret de distribution	- Fourniture et pose du coffret de distribution 1 arrivée 50 mm² / 3 départs 35 mm² la pose sera fixée solidement sur un support en béton	01	Forfait	**Certificat d'agréement + caution provisoire (voir avis d'achat)**
6	Raccordements et Mise en service	- Raccordements et Mise en service câble (Départ + coffret de distribution)	01	Forfait	**Certificat d'agréement + caution provisoire (voir avis d'achat)**

I- CONDITIONS DE GARANTIE A LA PARTICIPATION :

1. Attestation de qualification et de classification :

Tout concurrent doit présenter obligatoirement avant la date et l'heure limite de dépôt des offres un certificat d'agrément mentionnant les agréments suivants :

- **Qualification J5 Réalisation de réseaux de branchement électrique basse tension Etudes géotechniques des bâtiments courants, Classe: 4**

Tout concurrent n'ayant pas envoyé un certificat d'agrément dans les délais impartis, son offre sera considérée comme non conforme et par conséquent rejetée.

Les soumissionnaires sont tenus d'envoyer le certificat d'agrément avant l'heure et la date limite de dépôt des offres à électronique : **marchespublicsfsk@uit.ac.ma**

2. Caution provisoire exigées :

Tout concurrent participant à cet avis d'achat sur bon de commande est tenu de déposer obligatoirement une caution provisoire d'un montant de **mille dirhams (1 000,00 DH)**, faute de quoi son offre sera écartée.

3. Dépôt de la caution provisoire :

Le récépissé de caution provisoire doit être déposé contre accusé de réception auprès du service des engagements et des approvisionnements à la Faculté des sciences de l'Université Ibn Tofail au plus tard quarante-huit heures (48 H) après confirmation de l'offre et avant attribution du Bon de commande concerné.

4. Mainlevée de la caution :

Le montant de la caution restera acquis au maitre d'ouvrage si le prestataire ne réalise pas toutes les obligations prévues dans le cadre du présent avis d'achat sur bon de commande.

La caution sera restituée au prestataire après exécution de la totalité de la prestation.

IV – Clauses générales :

- Lieux d'exécution : Faculté des sciences Campus universitaire Ibn Tofail Kenitra,
- Délai d'exécution des prestations : 10 jours après notification de la signature d'engagement du bon de commande.
- Date et heure limite de réception des devis des concurrents : le **22/05/2026 à 12h00**
- Les offres des concurrents sont déposées par voie électronique dans le portail des marchés publics.

Kenitra, le 20/05/2026

EBN TOUHAMI Mohamed

Président de l'Université