PROVINCE DE SEFROU
CERCLE DE SEFROU
CAIDAT DE TAZOUTA
COMMUNE DE TAZOUTA
****

Avis d'achat sur bon de commande N° :12/2026

Le président de la Commune de Tazouta procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de I 'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 chaabane1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien d'un tronçon de piste Teffahat à la Commune de Tazouta

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté	Guaranties éxigées
1	Entretien d'un tronçon de piste sur une longueur de 2700 mètres et de 3 mètres de largeur.	-Reconnaissance et implantation des travaux ; -Débroussaillage et nettoyage des accotements ; -Délimitation de l'emprise de la piste ; -Enlèvement des obstacles, matériaux impropres et éléments gênants ; -Décapage des zones concernées. -Décaissement des zones dégradées lorsque nécessaire ; -Exécution des déblais et remblais pour obtenir une plateforme homogène ; -Reprofilage et correction des irrégularités de la plateforme. -Création des fossés ; -Amélioration d'évacuation des eaux pluviales. -Reprofilage et préparation de la plateforme -Uniformisation de la largeur de la piste à 3,00 m ; -Reconstitution du bombement transversal ; -Réglage de la plateforme afin d'obtenir une géométrie régulière et homogène ; -Reprofilage des rives et accotements. -Exécution de la couche de roulement en matériau tout-venant (MCR) -La fourniture des matériaux tout-venant conformes aux spécifications techniques et aux normes marocaines en vigueur ; -Le transport depuis les gîtes d'extraction jusqu'au chantier ; -Le déchargement sur site ; -L'épandage des matériaux sur une largeur uniforme de 3,00 m -Le réglage mécanique de la couche ; -L'arrosage pour obtenir la teneur en eau optimale ; -Le compactage mécanique par compacteur vibrant ou à pneus ; -Le réglage final de la couche de roulement. -L'épaisseur de la couche sera de 15 cm après compactage, mesurée en place -Le compactage devra atteindre une densité minimale égale à 98 % de l'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.), sans prise en compte du coefficient de foisonnement. -Les matériaux utilisés devront satisfaire aux essais suivants : *Analyse granulométrique selon la norme NM 10-1-700 *Équivalent de sable selon la norme NM 10-1-147 ; *Essai Los Angeles selon la norme NM 10-1-138 ; *Essai Micro-Deval humide selon la norme NM 10-1-148 *Indice de concassage selon MOI 001. Les valeurs et dosages seront définis conformément aux normes en vigueur.	m.l	2700	Attestation de qualité de l'MCR délivré par une carrière autorisée

Lieu d'exécution : la Commune de Tazouta.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 30 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ...2026 يونيو 12..... à 11h 30min

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics@gov.ma

Le prestataire est tenu de présenter au maitre d'ouvrage :

La caution de (10 000,00 Dhs) à déposer dans le bureau d'ordre de la Commune de Tazouta dans les 48 heures ouvrables qui suivent l'acceptation de l'invitation et avant la validation du bon de commande, faute de quoi son offr sera écartée.

Tazouta, le 2026 يونيو 10

Le président de la Commune e Tazouta

Royaume du Maroc – Ministère de l'Intérieur – Province de Sefrou – Commune de Tazouta

Le Président

Mohamed NOQAD