وكالة الحوض المائي لسوس ماسة
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵡⴰⵎⴷⴰ ⵙⵓⵙⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ
Agence du Bassin Hydraulique de Souss Massa

Avis d'achat sur bons de commande n° 08/2026/ABHSM

Le Directeur de l'Agence du Bassin Hydraulique de Souss Massa procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **ENTRETIEN ET REPARATION DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES DE L'ABHSM.**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications		Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Changement et renouvellement de prises téléphoniques défectueuses.	Renouvellement de prises téléphoniques défectueuses		U	24	-
2	Changement et renouvellement du câble d'alimentation et connexion pour l'appareil téléphonique Siemens optipoint standard + Openstage 40T lava.	Changement et renouvellement du câble d'alimentation et connexion pour l'appareil téléphonique Siemens optipoint standard et remise en service de l'appareil y compris toutes configurations nécessaires.		U	22	-
3	Modification des noms et informations des titulaires des appareils téléphoniques fixes de l'Agence.	Modifier et mettre à jour les noms et informations des titulaires des appareils fixes par bureau commandés par l'autocommutateur Siemens Hipath 3550. Les détails des changements et modifications seront fournis par l'Administration lors de l'intervention.		U	20	-
4	Entretien et maintenance générale de l'autocommutateur téléphonique SIEMENS Hipath 3550.	Examiner l'état général de l'autocommutateur, vérifier l'intégrité des composants extérieurs et s'assurer qu'il n'y a pas de signes de dommages ou de dysfonctionnements visibles avec examen des câbles d'alimentation et connexions et s'assurer également qu'ils sont sécurisés et en bon état, avec la réalisation de maintenance requise le cas échéant, y compris changement des pièces jugées nécessaires. Ce prix est étalé sur la durée totale de la prestation.		F	1	-
5	Nettoyage général de l'autocommutateur téléphonique SIEMENS Hipath 3550.	Nettoyer l'autocommutateur et ses composants internes pour éliminer la poussière et les débris affectants son fonctionnement et performance.		F	1	-
6	Mise en service des appareils téléphoniques Siemens Openstage 40T lava et optipoint standard	Mise en service des appareils téléphoniques Siemens Openstage 40T lava et optipoint standard y compris tous les accessoires requis, configurations, liaisons et connexion avec l'autocommutateur Siemens Hipath 3550.		U	10	-

7	Changement de câbles de combiné de postes téléphoniques	Changement de câbles de combiné de postes téléphoniques		U	20	-

Lieu d'exécution : **Agadir.**

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **15/06/2026 à 09h00.**

Durée d'exécution : **08 mois.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : **www.marchespublics.gov.ma.**

Mohamed AMGHAR
Directeur de l'Agence du Bassin
Hydraulique de Souss Massa
Par intérim