ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DRS SOUSS-MASSA
DELEGATION PROVINCIALE DE TATA

المملكـــة المغربيـــة
وزارة الصحـــة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية لجهة سوس ماسة
المندوبيـــة الإقليميـــة بطـاطـا

TATA, LE ...12/06/2026....

Avis d'achat sur bons de commande N° 31/2026

LA DELEGATION DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE A LA PROVINCE DE TATA procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Entretien et réparation des installations électriques de délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la province de TATA.**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	**-Changement de compteur électriques 15 A par compteur 60 A agréé par ONEE/SRM Y/C d'augmentation de puissance électrique** -Ouvrage payé à l'Ensemble Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.	ENS	1		
2	**- Fourniture et pose de coffret électriques** Ce prix comprendra les travaux de dépose d'un compteur à 4 fils existant à l'intérieur de l'établissement et leur pose et mise en service au mur extérieur de l'établissement y compris leur coffret, fusibles cartouches 22x58-100 A et la remise en état des lieux. -Ouvrage payé à l'Ensemble, y compris toutes dépose, démolition, coupe, découpe, finition, transport, raccordement, remise en état des lieux et toutes autres sujétions de fourniture et d'exécution.	U	1		
3	**-Fourniture et pose des Port visible** L'ouvrage sera payé en unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.	U	4		
4	**-Fourniture et pose de coffret de distribution** Fourniture et pose de coffret de distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 2 arrivées section nables de 150 à 240 mm² - 4 départs non protégés. -Ouvrage payé à l'Ensemble, y compris toutes dépose, démolition, coupe, découpe, finition, transport, raccordement, remise en état des lieux et toutes autres sujétions de fourniture et d'exécution.	U	1		
5	**-Fourniture et pose de câble arme** Ce prix comprend la fourniture et pose du câble électrique armé U1000 ARVFV 4x350 mm² Ce prix comprendra également la fourniture et pose de connecteurs de réseau nécessaires et boites étanches. L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. -L'ouvrage sera payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.	ML	10		
6	**-Fourniture et pose de disjoncteur électriques 60A différentiel** -L'ouvrage sera payé en unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.	U	1		
7	**- Fourniture et pose de terre de réseaux** Confection et exécution d'une prise de terre technique par puits de terre séparée pour réseau électrique, réalisée en puits de terre dans regard de visite et raccordement par câble cuivre. L'ensemble de l'ouvrage est réalisé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement -Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes dépose, démolition, coupe, découpe, finition, transport, raccordement, remise en état des lieux et toutes autres sujétions de fourniture et d'exécution.	U	1		
8	**-Fourniture et pose boîtes de Jonction et d'Extrémité** -Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.	U	4		
				TOTAL H.T	
				TVA 20%	
				TOTAL TTC	

Scanné avec CamScanner