ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEU
WILAYA DE LA REGION FES MEKNES
PREFECTURE DE FES
SECRETARIAT GENERAL

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°: 43 /BG/CRFA/2026

Le wali de la région Fès Meknés-Gouverneur de la Préfecture de Fès, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22 431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation: Entretien des bureaux,salle de coiffure Magasins à la caserne Bab Fettouh Fés (Fourniture et pose)

Consistance de la prestation:

Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1-GROS ŒUVRES	Démolition de toute nature , désherbages est y compris évacuation a la décharge public	**F**	1	
	Piquage et décapage des enduits défectueux et décapage de sol et murs y compris évacuation à la décharge public	**F**	1	
DALLAGES ET FORMES TERRASSEMENTS	Fouilles en pleine masse y/c rocher	**M3**	80	
	couche GNB 0,20M	**M3**	40	
	dallage de 15 cm d'épaisseur y/c acier	**M2**	180	
BETON ARME EN ELEVATION.	Réfection d'acrotère	**ML**	70	
	Encadrement de fenêtre et porte en béton arme y/c appuie de fouille	**U**	10	
MACONNERIE ET CLOISONS.	Cloison en briques creuses de 12 Trous	**M2**	10	
	Agglos de ciment de 20 cm	**M2**	20	
ENDUITS	Enduit intérieur et extérieur au mortier de ciment	**M2**	250	
REGARD	Regard de 100x100 cm	**U**	1	
TOTAL GROS ŒUVRES :				
2-REVETEMENT DE SOLS ET MURS	Revêtement de sol en Carreaux de faïence antidérapant y/c plinth	**M2**	220	
	Revêtement mural en carreaux de faïence y/c plinth	**M2**	50	
TOTAL REVETEMENT DE SOL ET MURS				
3-ETANCHEITE	Dépose d'étanchéité existante y/compris	**M2**	220	
	évacuation à la décharge publique	**M3**	220	
	Forme de pente et chape de lissage	**M2**	220	
	Etanchéité liquide Sika	**M2**	220	NEANT
TOTAL ETANCHEITE :				
4-MENUISERIE BOIS - METALLIQUE	Réfection Porte métallique	**U**	2	
	Fourniture et pose de Porte métallique pour portail d'entrée	**M2**	4,5	
	Fourniture et pose de Fenêtre en aluminium Y/c vitrage	**M2**	8	
	Fourniture et pose de grille métallique	**ML**	7	
	Fourniture et pose de étager placard	**M2**	46	
TOTAL MENUISERIE BOIS - METALLIQUE				

5-ÉLECTRICITÉ (COURANT FORT &COURANT FAIBLE)	Révision générale et renforcement de l'installation électrique existante	**F**	1
	Branchement en électricité y compris Câblages, et toutes sujétions	**ENS**	1
	Fourniture et pose de tableau différentiel y compris fusible disjoncteur, câblages, et toutes sujétions	**U**	4
FOYER LUMINEUX	Foyers lumineux simple allumage	**U**	8
	Foyers lumineux double allumage	**U**	2
	Foyers lumineux supplémentaire	**U**	7
LUSTRERIE	Projecteur LED 200W	**U**	2
	Applique lavabo	**U**	1
COURANT FAIBLE :	Les prise de courant	**U**	15
TOTAL ÉLECTRICITÉ (COURANT FORT &COURANT FAIBLE)			
6-PEINTURE - VITRERIE	Peinture vinylique sur murs intérieur	**M2**	500
	Peinture glycérophtalique laquée sur fer	**M2**	50
	Vernis sur bois	**M2**	20
TOTAL PEINTURE - VITRERIE			

*** Lieu d'execution : Caserne Bab Fettouh Fés (2°G.P.S.P)**

*** Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation :**30 jours à compter du lendemain de la date de notification de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents 17/11/26 à 12 heures, 15 min

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchéspublis.gov.ma**

Fès, le 13 NOV 2026

Le Commandant Préfectoral des F.A

ROYAUME DU MAROC MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR COMMANDEMENT PRÉFECTORAL FES FORCES AUXILIAIRES ZONE NORD

Colonel
Hicham ECHCHERKI