ROYAUME DU MAROC

CHEF DU GOUVERNEMENT
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET À LA RÉINSERTION
MAISON CENTRALE DE KÉNITRA

Avis d'achat sur Bon de Commande N° 96/MCK/2026.

Le Directeur de la Maison Centrale de Kénitra procède à l'achat, sur bon de commande, des prestations objet du présent avis, conformément aux dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA MAISON CENTRALE DE KÉNITRA.

Consistance de la prestation:

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté	Garanties exigés
1	**FOURNITURE ET POSE REGARD EN BÉTON ARMÉ – TOUTES DIMENSIONS**	Les regards pour évacuation des eaux vannes, des eaux usées, des eaux pluviales ou réseaux divers sont réalisés en béton hydrofuge armé et dosé à 350kg/m3, coulé dans un moule métallique sur radier en béton de propreté de 0.10 d'épaisseur dosé à 200kg /m3. Les enduits intérieurs sont **lissés au mortier de ciment hydrofuge gras**, et les angles arrondis par des gorges de 5cm de rayon. Tampon en béton armé qui vient se placer dans une feuillure. Le joint sera absolument étanche (mortier de Fintkote ou produit similaire) Les tampons seront exécutés en dalettes de béton armé de 7cm d'épaisseur légèrement armé double comière qui seront munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon, en fer galvanisé. Les tampons seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants. Les dispositions nécessaires seront prises pour réserver l'épaisseur de revêtement avant le coulage du tampon. Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cuvettes hémicylindrique Ou tronconiques raccordant. Les dispositions nécessaires seront prises afin d'assurer un bon raccordement à la fosse réceptrice. Ouvrage payé à l'unité de regard y **compris fouilles dans terrains de toute nature y compris la roche, de toutes dimensions et à toutes profondeurs**, coffrages, aciers, bétons, remblais et toutes sujétions de finition et de raccordement aux canalisations et aux dallages.	U	55	
2	**TRAVAUX TRAVERSÉE SOUS MUR DE CLÔTURE**	Ce prix rémunère à l'unité la réalisation des traversées de canalisation à travers le mur de clôture et ses fondations, qu'elles soient réalisées en béton ou en maçonnerie de moellons, afin d'assurer le passage et l'évacuation des eaux. La prestation comprend notamment le percement ou la réservation dans la fondation, la fourniture et la mise en place de la canalisation de traversée, les raccordements nécessaires, le scellement au mortier de ciment, le calfeutrement autour de la conduite, la reprise éventuelle du béton ou de la maçonnerie de moellons, ainsi que les travaux de finition. L'exécution devra être réalisée de manière à ne pas compromettre la stabilité du mur de clôture et de ses fondations et à assurer le libre écoulement des eaux. Le prix comprend toutes les fournitures, la main-d'œuvre, les découpes, percements, scellements, reprises et toutes sujétions nécessaires à une parfaite exécution.	U	12	
3	**TARVAUX DE DÉPOSE ET REPOSE DE PAVÉS**	Ce prix rémunère au mètre carré la dépose soigneuse des pavés existants, la démolition du dallage existant et la repose des pavés après exécution des travaux. Il comprend la dépose des pavés sans détérioration, leur stockage provisoire, la démolition du dallage en béton ou autre matériau, le chargement et l'évacuation des gravats à la décharge publique, la préparation et le réglage du support, le lit de pose en sable, la repose des pavés récupérés, le réglage des niveaux et des pentes, le remplissage des joints, le compactage, le nettoyage ainsi que toutes les sujétions nécessaires à une parfaite remise en état.	M2	100	
4	**TRAVAUX DE CANIVEAU À GRILLE EN FONTE DUCTILE**	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d'un caniveau d'évacuation des eaux pluviales avec grille en fonte ductile. Il comprend les terrassements, la préparation du support, la réalisation du caniveau, la fourniture et pose des grilles en fonte ductile, les scellements, raccordements au réseau d'évacuation, réglage des niveaux et des pentes, ainsi que toutes sujétions nécessaires à une parfaite exécution.	ML	10	

5	**TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ENROBÉ**	Ce prix rémunère au mètre carré la réfection de l'enrobé après exécution des travaux. Il comprend la découpe et dépose de l'enrobé existant, l'évacuation des déblais, la préparation et le compactage du support, la fourniture et la mise en œuvre de l'enrobé, le raccordement avec la chaussée existante, le compactage, le réglage des niveaux et toutes sujétions nécessaires à une parfaite remise en état.	M2	140	

Lieu d'exécution : Maison Centrale de Kénitra, Kénitra.

Délai d'exécution : 30 JOURS.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 12/10/2026 à 10H00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique sur le Portail Marocain des Marchés Publics.

Termes de référence :

Visite de lieux exigée

Cette visite sera programmée le : 10/10/2026 11 h 00 H

Fait à Kénitra, le 09/10/2026.

LE DIRECTEUR