Royaume du Maroc
Ministère de la Justice
Direction Provinciale de Justice de Khouribga

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 36/DPJKH/2026

Le Directeur Provincial de Justice de Khouribga procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **TRAVAUX DE REFECTION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE AU NIVEAU DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KHOURIBGA.**

Consistance de la prestation

N° de prix	Désignation des ouvrages	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Prix Unitaire HT	Prix Total HT
1	**Travaux de décapage**	Ce prix comprend : Décapage de l'ensemble de protection de l'étanchéité existante y compris évacuation des déblais a la décharge publique .	Ens	1		
2	**La mise en œuvre de la nouvelle forme**	Ce prix comprend : La mise en œuvre de la nouvelle forme y compris la réalisation et la réparation des fissures et détérioration éventuel (rebouchage des fissures ragréages si nécessaire) vérification et correction des pontes (minimum 1.5 % pour assurer l'écoulement d'eau). Application d'un primaire d'accrochage adapté au futur système d'étanchéité .	M²	580		
3	**COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE**	Ce prix comprend : Etanchéité bicouche: étanchéité bicouche en - bitume modifié et auto protégé exécutée suivant les normes et DTU en vigueur y compris coupes et recouvrements des feuille, la pose sera exécutée selon l'avis technique du fabriquant et comprenant couche d'enduit d'imprégnation à froid : Application uniforme de l'E.I.F, type AFRIKOTE ou similaire à raison de 300 g/m2 sur le support et laisser sécher avant la mise en œuvre de la première couche. 1ere couche: Feuille d'étanchéité à base de **1*** bitume modifié APP, de 2.5 mm d'épaisseur et armé d'une armature en voile de verre de 60g/m2,type AFRIFLEX 25VV 60F/F ou similaire, soudé en plein sur le support imprégné à joint de recouvrement longitudinal de 10 cm et de 15 cm transversal. 2éme couche: Feuille d'étanchéité à base de **2*** bitume modifié APP, de 3,0 mm d'épaisseur, armée d'une armature en polyester de 180 g/m2, et auto-protégée en surface par paillettes d'ardoise, type AFRIFLEX 30 PY 180 ARD/F ou similaire. soudée en plein à joints décalés par rapport à la 1er couche ou croisée. Les recouvrements longitudinaux sont matérialisés par la bande nue de 10 cm et à 15 cm transversaux. Ouvrage payé au mètre carré.	M²	580		

4	**Réfection des descents d'eaux pluvyale**	Le prix comprend: la Réfection des descentes d'eaux pluviale y compris le changement des gargouilles défectueux.	U	7		
MONTANT TOTAL (HORS TAXE)						
TVA (20%)						
MONTANT TOTAL (TOUTE TAXE COMPRISE)						

Conditions de garantie :

1- Le concurrent doit fournir une caution provisoire de Quatre Mille Dirhams (4000,00 dhs), dans un délai de 48heures après l'acceptation de la date de confirmation.

2- Le titulaire doit engager un bureau de contrôle technique (BCT) agrée pour assurer le suivi des travaux d'étanchéité y couvrant une garantie de 2 ans - les frais du BCT seront à la charge du titulaire.









