ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
RÉGION CASABLANCA – SETTAT
PROVINCE DE SIDI BENNOUR
CERCLE D'OULED AMRANE
CAIDAT OLD AMRANE
COMMUNE DE TAMDA

BON DE COMMANDE N° 04/2026/CT

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement et d'entretien du bâtiment administratif de la Commune de Tamda.

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (HT)	Prix Total (HT)	Garanties et exigés
1	Exécution des travaux en agglos creux de 20 cm, les blocs seront posés avec un mortier dosé à 350 kg/m3 y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Maçonnerie en agglos de 0,20 cm*	3.1 (m²)			**Cautionnement provisoire :** Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de **deux mille dirhams (2 000,00 DH)**. Lorsqu'il est exigé conformément à la réglementation applicable, il doit être déposé au Bureau d'ordre de la Commune contre récépissé, avant la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres.
2	Renformis en béton de 0,10 cm d'épaisseur dosé à 300 kg/m3 sous le placard y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Renformis en béton de 0,10 cm*	3.45 (m²)			
3	Dalle en béton légèrement armé de 10 cm d'épaisseur dosée à 300 kg/m3, par treillis soudé au-dessus des placards y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Dalle en béton légèrement armé*	3.45 (m²)			
4	Réfection des fissures, exécutée par une bande en tissu de fibre d'acier collé avec résine y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *exécuté au mortier puis renforcée par bande en tissu de fibre d'acier*	10 (ml)			
5	Enduit en mortier de ciment sur mur exécuté en deux couches dosées à 250 kg/m3 Y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Dose à 250 kg/m3*	7.55 (m²)			
6	**Réfection de trois fenêtres y compris grillage de défenses y compris toutes sujétions** **Caractéristiques et spécifications :** ***Dimension de grillages : 2,04 x 124 m, 1,54 x 1,24 m (2)***	3 (U)			
7	Fourniture et pose d'une porte en bois pleine en sapin rouge de dimension 1,06 x 2,17 m y compris peinture et toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Porte en bois : 1,06 m x 2,17 m*	1 (U)			

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (HT)	Prix Total (HT)	Garanties et exigés
8	Portes de placards en bois massif, sapin y compris peinture ou vernis y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Dimensions des placards : 3,5 x 2,4 m; . 2,25 x 2,4 m.*	14 (m²)			
9	Fourniture et pose des étagères et planche de séparation en bois massif sapin d'une épaisseur de 5 cm d'épaisseur équipé d'un système de fixation y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Epaisseur de 5 cm*	16.56 (m²)			
10	Exécution de peinture vinylique sur murs et plafonds en trois couches y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Peinture vinylique en trois couches*	109.25 (m²)			
11	Exécution d'une étanchéité d'une terrasse inaccessible de l'annexe. 1. **Dépose de l'étanchéité existante** et évacuation des matériaux déposés. 2. **Réalisation des formes de pente** pour assurer l'évacuation des eaux pluviales. 3. **Exécution d'une chape de lissage** du support. 4. **Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité bicouche** en membranes bitumineuses. 5. **Réalisation d'une protection mécanique de l'étanchéité**, conformément aux prescriptions techniques. **Caractéristiques et spécifications :** *conforme*	67 (m²)			
12	Fourniture et pose de lampe LED 100 w avec douilles type B22 Y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Ampoule LED avec douille*	2 (U)			
13	Fourniture et pose d'une prise électrique de 16 A y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Prise électrique de 16A*	1 (U)			
14	Fourniture et pose d'un robinet Mitigeur avec douchettes flexible y compris accessoires et toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Robinet Mitigeur avec douchettes*	1 (U)			

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (HT)	Prix Total (HT)	Garanties et exigés
15	Exécution d'une étanchéité d'une terrasse inaccessible du siège de la C.T. 1.Dépose de l'étanchéité existante et évacuation des matériaux déposés. 2.Réalisation des formes de pente pour assurer l'évacuation des eaux pluviales. 3.Exécution d'une chape de lissage du support. 4.Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité bicouche en membranes bitumineuses. 5.Réalisation d'une protection mécanique de l'étanchéité, conformément aux prescriptions techniques. **Caractéristiques et spécifications : conforme**	327,24 (M²)			
16	Exécution des travaux en agglos creux de 20 cm, les blocs seront posés avec un mortier dosé à 350 kg/m3 y compris toutes sujétions **Caractéristiques et spécifications :** *Maçonnerie en agglos de 0,20 cm*	27,33 (M²)			
17	Démolition et reconstruction d'un mur de dimensions 1,90 m × 2,60 m, y compris l'évacuation des gravats et toutes sujétions d'exécution	F			
				Montant total HT	
				Montant TVA	
				Montant total TTC	