Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection sociale

19 NOV 2026
Départ N°: 5487

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

لمديرية الجهوية درعة تافيلالت
DIRECTION REGIONALE DRAA TAFILALET

SRFLP 2026/DRSPS-DT

Avis d'achat sur bons de commande N° 62/2026/DRSPS-DT

Le directeur régional de la santé et de la protection sociale procède à l'achat sur bons de commande prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE A LA REGION DRAA-TAFILALET.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

N°	DÉSIGNATION	UNITÉ	QUANTITÉ
01	**DECAPAGE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE** Travaux de décapage total du complexe existante toutes natures y compris forme de pente et chape de lissage suivants les instructions et recommandations du maitre d'ouvrage et BET. Ce prix comprend les travaux de décapage, chargement, transport, déchargement nettoyage, protection des ouvrages existants, reprise des ouvrages détériorasses à cause des décapages et évacuation à la décharge publique ou aux droit choisis par le MO. Ce prix comprend également la dépose, pose et repose de toutes les équipements de toutes natures sur terrasses. Aucune plus-value ne sera demandée en cas d'omission dans le descriptif d'un élément, d'une prestation pu d'une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de l'ouvrage. Payé au mètre carré mesuré entre nez d'acrotère. Ouvrage payé par au mètre carré.	(M2)	176
02	**FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE ET GORGE** La forme de pente sera exécutée, après nettoyage et humidification de l'élément porteur, suivant la pente Admissible en béton de gravette composée de 800 litres de gravette pour 400 litres de Sable et 250 kg de Ciment CPJ45 soigneusement réglée et damée. L'épaisseur au point bas sera d'au moins 4 cm, les pentes minimales seront de 1 %, les pentes respecteront les cotes fixées sur les terrasses. Les tubes électriques et divers devront être soigneusement enrobés sans faire de saillie sur le nu de la forme. La surface sera lissée par une chape de 2 cm d'épaisseur minimum, réalisée au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment CPJ 45 par 1m3 de sable, régulière, soigneusement talochée, et assurant l'écoulement parfait des eaux. A la jonction de toutes les parties horizontales et verticales, sera réalisée une gorge à talon arrondi réalisée au mortier de ciment CPJ 45 dosé à 400 Kg pour 1m3 d'agrégats et tirées à la bouteille. L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. Ouvrage payé au mètre carré, vu en plan, mesures prises entre nus acrotères ou de poutres, compris toutes sujétions d'exécution.	(M2)	176

03	**ECRAN PAR VAPEUR** Ce prix rémunère au mètre carré, l'exécution d'un écran pare-vapeur adhérent suivant les indications portées sur les plans établis par l'Architecte et à réaliser comme suit : Exécution d'un enduit d'imprégnation à froid (E.I.F) à base de bitume en solution ou en émulsion d'une teneur en bitume égale ou supérieure à 40 % ; Exécution d'un enduit d'application à chaud (E.A.C) à base de bitume oxydé contenant une masse moyenne de bitume pur de 1,2 kg/m² et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m² ; Fourniture et pose d'une feuille en bitume modifié polymère SBS, d'épaisseur minimale 2,5mm avec armature en voile de verre de 50 g/m² minimum. Ouvrage payé pour l'ensemble des prestations ci-dessus au mètre carré, vue en plan, mesures prises entre nus d'acrotères ou poutres en allèges y compris fournitures, pose, main d'œuvre et toutes sujétions d'exécution Prix payé au mètre carré de surface vue en plan entre nus d'acrotère ou des murs.	(M2)	176
04	**ÉTANCHÉITÉ EN BICOUCHE** Ce prix concerne l'exécution d'une étanchéité constituée par un système en bicouche à base bitume modifié par élastomère SBS (2cm x 4cm) ; à fournir échantillon du complexe pour avis du bureau contrôle, comprenant Une couche d'E.I. F, Deux couches en bitume SBS (de 3+4mm d'épaisseur) possédant un avis technique "CSTB" soudé ou collées à l'EAC. Le système d'étanchéité doit faire objet d'un avis technique CSTB. La mise en œuvre est effectuée selon les prestations du Cahier des charges du procédé approuvé par les bureaux de contrôle. Un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15 cm en transversale. Des essais qualitatifs et quantitatifs seront réalisés à la charge de l'entreprise. L'entrepreneur doit présenter un PV de réception de l'étanchéité par la maîtrise d'œuvre de l'opération. L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions de la maîtrise d'œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. Ouvrage payé au mètre carré, surface vue en plan entre nus des reliefs.	M2	176
05	**PROTECTION D'ÉTANCHÉITÉ PAR CARREAUX DE 20X20** Cette protection doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'étanchéité. Elle sera constituée par : Une couche de sable de 3 cm d'épaisseur minimum, Une forme de pose au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment de 5 cm d'épaisseur minimal, Un revêtement en carreaux de ciment de 20x20cm (couleurs au choix de l'Architecte). L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. Prix payé au mètre carre y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre et de finition. Ouvrage payé au mètre carré	M2	176
06	**ÉTANCHÉITÉ DES RELEVÉS EN BICOUCHE Y COMPRIS GORGE POUR SOLIN** Cette étanchéité est constituée par un système à base bitume modifié par élastomère SBS (sur toute la hauteur de l'acrotère) ; à fournir échantillon du complexe pour avis du bureau contrôle, comprenant : 1 couche d'EIF 1 bande d'équerre de renfort en feuille de bitume SBS de 4mm, de 25cm de développé, avec 10cm de talon soudé ou collées à l'EAC 1 feuille de bitume SBS de 3mm soudée sur toute la hauteur du relevé, avec talon de 15cm qui dépasse de 5cm le talon de l'équerre soudé ou collées à l'EAC. Les gorges pour raccordement entre le plat et les relevés verticaux seront réalisés au mortier de ciment dosé à 400 Kg de ciment CPJ 45, tirées à la	ML	75

	bouteille. Le système d'étanchéité doit faire objet d'un avis technique CSTB. Les matériaux utilisés doivent être conforme à la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1). L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions de la maîtrise d'œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition Prix payé au mètre linéaire.		
07	**PROTECTION DES RELEVÉS EN MORTIER DE CIMENT GRILLAGÉ** Ce prix concerne la protection des relevés sera constituée par : Un enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment, de 4cm d'épaisseur formant talon à la base, y compris armature grillagé type cage à poule, fractionnement par joints secs verticaux tous les 1m, joint de 2cm périphérique pour désolidarisation de la surface horizontale. Exécution d'un garnissage des joints au mortier bitumineux. Un badigeonnage par 3 couches de chaux teintée. L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions de la Maîtrise d'œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. Ouvrage payé au mètre linéaire, pour tous développés, y compris façon de gorge, arrondie à la base, larmiers sur solins et toutes sujétions. Prix payé au mètre linéaire.	ML	75
08	**DESCENTE DES EAUX PLUVIALES EN PVC Y COMPRIS HABILLAGE EN MAÇONNERIE** Ce prix rémunère au mètre linéaire d'ensemble la fourniture et la pose de tuyaux PVC de diamètre 110 à 160 types assainissement série 1 pour l'évacuation des eaux de pluie, de vidange y compris les gorges, les raccords, les joints, les supports et fixation. Ce prix rémunère la mise en place d'un habillage en maçonnerie confortée par des éléments en béton armé assurant son ancrage sur les murs de façade y compris enduits. Aucune plus-value ne sera demandée en cas d'omission dans le descriptif d'un organe ou accessoire nécessaire au bon fonctionnement de l'ouvrage. Ouvrage payé pour l'ensemble des prestations ci-dessus au mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution, aux prix suivants : Payé au mètre linéaire.	ML	21
09	**FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE Y COMPRIS CRAPAUDINE** Fourniture, pose et scellement des platines des gargouilles ou manchons de toutes traversées de toiture en plomb laminé de 3mm d'épaisseur de 1er choix et sur une dimension minimum de 50x50cm (les dimensions définitives sont calculées en fonction du diamètre de la descente et la surface de la terrasse collectée), les gargouilles seront posées en sandwich entre les membranes d'étanchéité et recouvertes ensuite par un bain de bitume de renforcement de 1.20x1.20cm minimum. Le niveau de la platine de gargouilles doit être inférieur à celui de l'étanchéité pour faciliter l'écoulement des eaux et le moignon en plomb doit pénétrer de 20cm minimum dans la descente. Ces entrées d'eaux en plomb seront protégées intérieurement par une couche d'enduit d'imprégnation. Ces entrées d'eaux seront munies de crapaudines ou de galeries garde-grève avec couvercle. Autour des entrées d'eaux, il sera disposé des gravillons de granulométrie propre à éviter l'entraînement dans les conduits d'évacuation des parties fines du sable des protections des revêtements d'étanchéité. Y compris coupes, soudures, fixations, raccordements, percements, scellements et toutes sujétions de pose et mise en œuvre pour tous diamètres et finition autour des gargouilles et manchons par une membrane élastomère et toutes sujétions. Prix payé à l'unité.	U	5

10	**FOURNITURE ET POSE DE SÉPARATIONS EN ALUMINIUM EN DOUBLE VITRAGE Y COMPRIS PORTE** Ce prix rémunère la fourniture et la pose de cloisons en aluminium. Profil système de 1er choix de marque COMFORT ou équivalent. Couleur au choix du Maître d'ouvrage. CADRE DORMANT : Les profilés du cadre dormant feront 45 mm de large et seront tubulaires. Des couvre-joints seront utilisés. Des bavettes seront également utilisées ; elles auront pour dimensions : 45 mm, 70 mm, 84 mm ou 120 mm et seront clipsées sur le dormant. CADRE OUVRANT OU FIXE : Les profilés d'ouvrant feront 53 mm de large et seront tubulaires, avec une chambre assurant l'assemblage et une autre le drainage. Côté intérieur, l'ouvrant sera de forme arrondie pour affiner les lignes. Le profilé de battement central rapporté intègrera 2 joints centraux d'étanchéité. Il permettra d'avoir la même esthétique pour les 2 ouvrants, qui auront la même vue d'aluminium. L'étanchéité sera assurée entre le dormant et l'ouvrant par deux joints de battement en EPDM tournant dans les angles. Les drainages seront effectués selon les recommandations du concepteur et permettront des résultats de type : A3, E, V2. Les busettes utilisées intègreront des clapets anti-refoulement. L'ossature doit répondre aux exigences réglementaires : Montants et traverses en profilé aluminium. Joints en caoutchouc pour vitrage. Vitrage simple sablé de 5 mm, y compris un film plastique non transparent collé sur la totalité du vitrage pour les cloisons qui séparent les bureaux. La partie inférieure sera remplie par des plaques en aluminium composite (Alucobond) et la partie supérieure en double vitrage (ou vitrage simple selon l'emplacement), selon les indications de l'administration. Autres accessoires indispensables au bon fonctionnement (poignées, serrures, paumelles). Y compris pose, fixation, structure métallique support et toutes sujétions de mise en œuvre, de fourniture et de bonne finition de l'ouvrage. L'entreprise doit soumettre un échantillon de la cloison (profilé aluminium, vitrage et accessoires) à l'administration pour approbation avant toute pose. Prix payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de finition	M2	20
11	**FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE / PROJECTEUR LED ÉTANCHE POUR CHAMBRE FROIDE** Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'un luminaire (ou projecteur) LED étanche, spécialement conçu pour résister aux contraintes thermiques et à l'humidité des chambres froides (positives ou négatives). Caractéristiques techniques minimales : Source lumineuse : LED (garantit un allumage instantané même à très basse température et un très faible dégagement de chaleur pour ne pas affecter la chambre froide). Indice de protection (IP) : IP65 ou IP66 minimum (protection totale contre les poussières, les projections d'eau, la condensation et le givre). Résistance mécanique (IK) : IK08 minimum. Température de fonctionnement : Adapté aux températures extrêmes, généralement de -25°C à +40°C. Corps et vasque (diffuseur) : En polycarbonate de haute qualité, résistant aux chocs, aux variations de température et aux produits de désinfection chimiques. Visserie et fixations : Obligatoirement en acier inoxydable (Inox) pour éviter toute oxydation due à l'humidité. Alimentation : 220-240 V, équipé d'un presse-étoupe étanche pour le passage du câble d'alimentation. Conditions de mise en œuvre : La fixation sur les panneaux sandwich isolants (plafond ou mur) doit être réalisée avec des accessoires appropriés (vis à double filetage ou chevilles spécifiques) de manière à ne pas créer de pont thermique ni altérer l'isolation	U	2

	de la chambre froide. L'étanchéité au niveau de la percée du câble électrique doit être parfaitement traitée (silicone neutre ou mousse expansive spécifique). L'entrepreneur devra soumettre la fiche technique détaillée (et éventuellement un échantillon) à l'approbation de l'administration et du bureau d'études avant l'installation. Mode d'évaluation et de paiement : Ouvrage payé à l'unité (U), y compris le corps du projecteur, la lampe LED, les supports inox, le câblage, le raccordement électrique, la fixation, les essais de fonctionnement et toutes sujétions de fourniture, de pose et de finition.		
12	**ACHAT ET POSE DE STORES A ENROULEMENT EN TISSU**. Ce prix comprend l'achat et la pose de stores à enroulement en tissu SCREEN ou son équivalent. Ce type de tissu devra permettre d'éliminer la lumière solaire gênante et l'éblouissement. Il permet la vision vers l'extérieur, mais empêche la vision depuis l'extérieur. Les espaces restent lumineux et reçoivent la lumière du jour. Ouvrage payé au Mètre Carré (m^2), y compris fourniture, pose, fixation, réglage, finitions, chutes, nettoyage, et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre, sans aucune plus-value.	M2	30

➢ Renseignements complémentaires concernant l'achat :

- Lieux d'exécution ou de livraison : **DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DRAA TAFILALET.**
- Délai ou date d'exécution ou de livraison : **20 Jour(s)** après notification du bon de commande visé.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : .....
- Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique au portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma

N.B : Les travaux d'étanchéité sont soumis à une garantie décennale obligatoire (certificat exigé à la réception). La validation définitive de l'ouvrage est strictement conditionnée par la réussite des essais de mise en eau de 72 heures, et l'ensemble des honoraires et frais d'intervention du Bureau de Contrôle (BC) demeure à la charge exclusive de l'entreprise

LE DIRECTEUR REGIONAL :

Chef de Service des Ressources Financière de la Logistique et du Partenariat SRFLP PJ

Signé : Anouar AZAKHMAM