**ROYAUME DU MAROC**
**MINISTERE DE L'INTERIEUR**
**PROVINCE DE TAOUNATE**
**COMMUNE RGHIOUA**

# Avis d'achat sur bon de commande N° 11/2026/CR

Le Président de la Commune Rghioua, Ordonnateur du Budget de la Commune Rghioua, procède à l'Achat sur Bon de Commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

**OBJET DE LA PRESTATION : Travaux d'aménagement de l'Annexe de Bab Ouendar Au Douar**

**Bab ouender commune Rghioua**

## Consistance de la prestation :

| N | caractéristiques et spécifications | U | Qté | Garanties exigées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Etanchéité**<br>• Dépose complète des revêtements et couches d'étanchéité existants, de toute nature, y compris chargement vers une décharge publique autorisée.<br>• Nettoyage et traitement des fissures joints singuliers et parties dégradées.<br>• Réalisation d'une forme de pente en béton maigre dosé à 150kg de ciment /m3.<br>• Application d'un enduit d'imprégnation à froid (primaire bitumineuse) sur support préparé.<br>• Fourniture et pose d'une étanchéité bitumineuse bicouche à base de bitume modifié membrane SBS 4mm, soudée au chalumeau, complément d'étanchéité SBS au niveau des rives de toiture, réalisation soignée des relevés d'étanchéité ,angles , évacuations eau , gargouilles et autres points singuliers.<br>• Armature polyester avec finition auto protégée ou protection adaptée.<br>• Essai et contrôle de l'écoulement des eaux avant réalisation de la protection finale. | M² | 120 | L'entreprise doit présenter, sous peine d'écartement, une caution d'un montant de deux mille cinq cent (2500,00) Dhs, après confirmation de son offre et avant l'attribution du bon de commande correspondant, et elle sera libérée après l'exécution des travaux |
| 2 | **Réfection du revêtement extérieur**<br>•Dépose de l'ancien enduit extérieur dégradé, nettoyage et préparation des supports, réparation des fissures et des parties détériorées,<br>•Exécution d'un nouvel enduit au mortier ciment avec finition | M² | 120 | |
| 3 | **Dallage entrée annexe :**<br>• Préparation et nettoyage du support, hérissonage et mise à niveau.<br>• Béton armé dosé d'épaisseur de 12cm, Fourniture et mise en œuvre de l'acier d'armature, finition et toutes sujétions de coffrage. | M3 | 3 | |
| 4 | **Réalisation des marches et Contremarches :(** dimensions de 2*0,4*0,12m.**)**<br>Construction de trois marches avec contre marches en béton armé comprenant :<br>• Préparation, pierres coffrage, béton armé, acier. Finition et toutes sujétions. | M3 | 1.5 | |
| 5 | **Fenêtres en Aluminium (** Dimensions de chaque fenêtre : 1,50*1,00 m)<br>• Dépose des quatre anciennes fenêtres en bois et fourniture et pose de nouvelles fenêtres en aluminium comprenant :<br>•Profilés aluminium à rupture ou gamme adaptée au bâtiment<br>• Vitrage approprié, joints EPDM, accessoires et quincaillerie, poignées, Calage , réglage et fixation, et toutes sujétions de dépose et pose, | M² | 6 | |
| 6 | **Peinture intérieurs :**<br>•Décapage des peintures existantes non adhérentes, brossage énergique et dépoussiérage, rebouchage des fissures, ponçage général du support.<br>• Application d'une couche d'impression primaire adaptée au support.<br>• Application d'une première couche de peinture vinyle ASTRAL ou équivalent diluée à 10%.<br>• Application d'une deuxième couche de peinture vinyle ASTRAL, teinte au choix de maitre d'ouvrage. | M² | 160 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **Fourniture et application de l'enduit griffé :**<br>• y compris toutes sujétions de mise en œuvre, réglage et finition.<br>• teinte au choix de maitre d'ouvrage. | | M² | 120 |
| 8 | **Peinture laquée sur bois :**<br>• Préparation, ponçage et dépoussiérage du bois.<br>• Application d'une couche d'impression type FORMOPRIM ASTRAL ou équivalent.<br>• Application de deux couches de peinture Glycéro laquée Astral ou équivalent d'impression type FORMOPRIM ASTRAL ou équivalent, teinte au choix de maitre d'ouvrage. | | M² | 16 |
| 9 | **Peinture laquée sur fer :**<br>Préparation, ponçage et dépoussiérage du bois.<br>• Application d'une couche d'impression type FORMOPRIM ASTRAL ou équivalent.<br>• Application de deux couches de peinture Glycéro laquée Astral ou équivalent d'impression type FORMOPRIM ASTRAL ou équivalent, teinte au choix de maitre d'ouvrage. | | M² | 16 |
| 10 | **L'enseigne de l'annexe :(** dimensions de 2m sur 0.60m minimale**)**<br>Réalisation et pose d'un enseigne pour l'annexe administrative en langues Arabe et Amazigh (Tifinagh) et Français. | | U | 1 |

**Lieu d'exécution :** Douar bab ouendar de la Commune Rghioua

**Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation des Travaux :** 45 jours à compter de la date de notification du bon de commande.

**Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 12/11/2026 à 11 H 30 mn**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

## Note Importante :

## Une visite de lieu obligatoire aura lieu le 11/11/2026 à 11 H 00 mn

Fait à Rghioua le : **09/11/2026**

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Commune Rghioua
P. De Taounate

Président de la Commune
Ahmed ED-DIHARI