Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection sociale

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⵜ

DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE -MARRAKECH SAFI-

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARRAKECH

Avis D'Achat par Bon de Commande N° : 45/2026/CHR-Marr

Le directeur du CHR de MARRAKECH, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis au profit du centre hospitalier régional de Marrakech, en application des dispositions de l'article 91 du Décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics

OBJET DE LA PRESTATION : LA MAINTENANCE CORRECTIVE DES ASCENSEURS ET MONTE-MALADES DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARRAKECH.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	U	Q
1	**MAINTENANCE CORRECTIVE DU MONTE-MALADE** Marque : OTIS Charge : 1600 KG Nombre de Niveau : R+ 1 N° inv : 0355/1 Emplacement : HP Mhamid	La prestation consiste à réaliser l'ensemble des opérations de diagnostic, de réparation et de remise en état de fonctionnement des ascenseurs et monte-malade, notamment : 1. Groupe moteur et système d'entraînement : * Réglage du système de freinage, contrôle de l'usure des garnitures et du jeu mécanique. * Contrôle de la précision d'arrêt et essais de freinage. * Vérification des câbles de couplage, des connexions électriques et des sondes thermiques du moteur. * Contrôle et vérification du variateur de fréquence et de ses paramètres de fonctionnement. 2. Limiteur de vitesse et organes de sécurité : * Vérification du fonctionnement du limiteur de vitesse et de ses contacts de sécurité. * Contrôle de la liberté de mouvement des parties mobiles. * Vérification de l'état et de l'usure des poulies, des gorges et des câbles associés. * Contrôle du système de lubrification, des bruits et vibrations. * Vérification du système des dispositifs de sécurité associés. 3. Portes palières : * Vérification et remplacement, si nécessaire, des ressorts de rappel et de fermeture. * Contrôle des serrures, des contacts électriques et des dispositifs de verrouillage. * Vérification de l'état des galets de suspension et de guidage. * Contrôle et remplacement des câbles de couplage défectueux. * Réglage du mécanisme d'ouverture, de fermeture et de coulissement des portes. 4. Porte cabine :	F	1
2	**MAINTENANCE CORRECTIVE D'UN ASCENCEURS** Marque : SCHINDLER Charge : 800 KG Nombre de Niveau : R+ 1 N° inv : 285/1 N° inv : 285/2 Emplacement : HP Sidi Youssef Ben Ali		F	2
3	**MAINTENANCE CORRECTIVE DU MONTE-MALADE**		F	2

Hôpital Ibn Zohr Centre Hospitalier Régional Mkch

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	U	Q
	Marque : SCHINDLER Charge : 1125 KG Nombre de Niveau : R+ 1 N° inv : 286/1 N° inv : 286/2 Emplacement : HP Sidi Youssef Ben Ali	* Vérification du système de coulissement et des mécanismes de guidage. * Contrôle des galets, des rails, de la courroie dentée et du système de couplage. *Vérification des cellules photoélectriques et des contacts de sécurité des portes. * Réglage et réparation des mécanismes d'ouverture et de fermeture. 5. Cuvette et dispositifs de sécurité : * Vérification du contact d'arrêt d'urgence (STOP cuvette). * Contrôle des contacts de sécurité de l'échelle et de la poulie tendeuse. * Vérification de l'état des organes mécaniques, des dispositifs de sécurité et du système de parachute. * Contrôle des fins de course et des contacts de limitation de déplacement. 6. Essais et remise en service : * Réalisation des réglages mécaniques et électriques nécessaires. * Vérification du fonctionnement général de l'équipement à vide et en charge. * Contrôle de la précision d'arrêt aux différents niveaux. * Essais de montée et de descente, de freinage et d'ouverture et fermeture des portes. * Vérification finale de l'ensemble des dispositifs de sécurité et remise en service de l'équipement. Conditions d'exécution : La prestation comprend la main-d'œuvre, le déplacement, l'outillage et les moyens techniques nécessaires au diagnostic et à la réparation. Tout remplacement de pièces ou de composants devra faire l'objet d'un diagnostic préalable, d'une proposition technique et d'une validation de l'administration avant exécution. À l'issue de chaque intervention, l'entreprise devra remettre un rapport technique précisant la panne constatée, les travaux réalisés, les pièces éventuellement remplacées et les résultats des essais effectués.		

Lieu d'exécution : Centre Hospitalier Regional de Marrakech.

Délai d'exécution ou date de livraison : 03 jours.

Date et heure de la visite des lieux : 11 novembre 2026 à 10 h 00.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 12 novembre 2026 à 10 h 00.