AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°11/BC/2026/ANEPCO

La Direction Régionale du Centre Ouest de l'Agence Nationale des Equipements Publics procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Etude géotechnique et hydrologique du projet de de construction de l'Hôpital de proximité à KSIBA province de Beni Mellal**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité de mesure	Quantité	Prix unitaire Hors taxe	Prix total Hors taxe
1	Exécution de sondages par puits foncé jusqu'à une profondeur de 5 m ou le refus y/c tous les essais in situ et au laboratoire	U	8		
2	**Essai hydrogéologique de synthèse et conclusion relative à l'impact des eaux souterraines sur le projet compte tenu de l'éventuelle inondabilité du site et l'incidence sur les caractéristiques du terrain** Ce prix consiste à réaliser une étude de synthèse sur la situation hydrologique dans l'emprise du projet et de son environnement immédiat. Cette étude sera basée sur l'examen : - De la situation hydrologique dans les environs du site où il est possible d'avoir une communication de nappes vers le projet ; - Des coupes des sondages et des caisses à carottes suite à l'étude géotechnique objet des prix cités ci-dessus ; - Des affleurements du substratum dans l'emprise du terrain ; Cette étude consistera à : **- Equipement de sondages carottés par des piézomètres.** - Montrer à l'aide de coupes géologiques en travers, se prolongeant au besoin jusqu'au limite du terrain, la situation lithologique et structurale telles qu'elle ressort de l'étude des données assemblées et synthétisées du site ; - Mesurer l'impact du contexte hydrogéologique du site sur les ouvrages de structures notamment les fondations ainsi que les dallages en définissant les risques de désordres qui peuvent survenir ; - Apporter des recommandations sur les dispositions constructives de protection à mettre en place pour préserver l'ouvrage contre les effets générés par les venues d'eau ; La synthèse hydrogéologique demandée doit s'efforcer à montrer l'origine des eaux souterraines, les possibilités de leur rabattement ou de leur drainage, et de classer l'aire du projet suivant un zoning hydrogéologique, montrant la répartition des terrains perméables et imperméables.	Forfait	1		

3	**Etude géotechnique** Etablissement de rapport d'interprétation des résultats des essais in situ et au laboratoire en six (6) exemplaires et sous format numérique sur CD précisant la Portance du sol, les tassements admissibles, le Plan d'implantation des sondages, Niveaux d'assise des fondations, Types de fondations préconisées, Détermination des caractéristiques géotechniques et parasismiques du site ainsi que les paramètres de calcul des structures et dispositions à appliquer conformément au RPS 2000 Version 2011. Eventuelles dispositions et recommandations particulières pour assurer la protection et l'étanchéité des ouvrages, conformité de réutilisation de déblai en remblai ,les caractéristiques, les bases de dimensionnement et les notes de calculs ainsi que les schémas et plans illustratifs.	Forfait	1		
Montant Total hors taxe					
TVA (20%)					
Montant Total TTC					

- REF. FONCIERE: T78255/10 et de Superficie du terrain est d'environ 3h55a08ca
- Lieux de livraison : La Direction Régionale du Centre Ouest de l'Agence Nationale des Equipements Publics, Casablanca, Maroc
- Délai d'exécution : 15 jours après réception du référence visa comptable public
- Date limite de la réception des devis des concurrents **13/11/2026 à 12h00**
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse :www.marchespublics.gov.ma

LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L'AGENCE NATIONALE
DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CENTRE OUEST
El Hassan JAOUAT