ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE D'EL KELAA DES SRAGHNAS
COMMUNE OULED EL GARNE

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 21/2026

Le président de la commune OULED EL GARNE procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation** : Travaux d'aménagement du Souk hebdomadaire SEBT (la séparation du RAHBA des moutons et du reste du souk hebdomadaire SEBT)-commune OULED EL GARNE.
- **Consistance de prestation** :

N°	Désignation	Caractéristique et Spécification	Unité	Quantité	Garanties exigés
1	Réalisation d'un mur de séparation de 1,50 m de hauteur	• **Terrassements & Fondations :** Fouilles en tranchées, évacuation des déblais, béton de propreté (10 cm), chaînage inférieur en béton armé et fondations/soubassement en maçonnerie de moellons. • **Structure & Maçonnerie :** Élévation en agglos de 20 cm (H=1,00 m), poteaux/raidisseurs en béton armé espacés de 4,00 m max, chaînage supérieur (20×20 cm), couronnement en béton armé (15 cm) et joints de dilatation tous les 8,00 m environ. • **Enduits & Peinture :** Enduit au mortier de ciment finition rustique sur les 2 faces et peinture vinylique (couleur au choix de l'Administration). • **Grillage galvanisé :** Fourniture et pose d'un grillage galvanisé (H=0,50 m, fil N°17, mailles 100 mm), y compris supports, fixations, attaches et scellements. • **Sujétions Générales :** Fourniture de tous les matériaux, main-d'œuvre, matériel, transport, évacuation des déchets et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux selon les règles de l'art.	ml	102,00	-L'entreprise doit déposer à la commune OULED EL GARNE, sous peine d'écartement, une caution provisoire d'un montant de (3000.00) trois mille dirhams, après confirmation de son offre et dans le délai de 24 heures et avant l'attribution du bon de commande correspondant, et elle sera libérée après avoir exécuté la dépense en question, le cas contraire sa confiscation au profit de la commune OULED EL GARNE. -Respecter toutes les conditions requises pour les travaux demandés conformément aux conditions stipulées.
2	Fourniture et pose d'une porte métallique à deux vantaux (3,00 × 1,50 m)	• **Terrassements & Structure en Béton Armé :** Fouilles, béton de propreté, réalisation de 2 semelles en béton armé (0,40 x 0,40 m) et 2 piliers en béton armé (0,20 x 0,20 m) hauteur 1, 50 m avec ferraillage et bétonnage conformes aux règles de l'art. • **Menuiserie Métallique (Porte) :** Fabrication et pose d'une porte métallique à deux vantaux (dimensions 3,00 x 1,50 m), avec cadre et ossature en fer cornière de 50 mm x 50mm et remplissage en grillage soudé galvanisé. • **Quincaillerie & Accessoires :** Fourniture et pose de tous les accessoires de fixation, paumelles, butées, serrure de sécurité et dispositif de fermeture assurant le bon fonctionnement de la porte. • **Protection & Peinture :** Traitement de toutes les parties métalliques avec une couche d'impression antirouille suivie d'une peinture laquée de finition (couleur au choix de l'Administration). • **Sujétions Générales :** Fourniture de tous les matériaux, main-d'œuvre qualifiée, matériel, transport, évacuation des déblais/déchets et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution et au parfait fonctionnement de l'ouvrage.	U	01,00	

3	Aménagement de mur de clôture de moellon existant	Mise à niveau de mur de clôture de moellon existant à savoir les trous et les parties démolies.	Ft	01,00	

- **Le lieu d'exécution : Commune OULED EL GARNE.**
- **Délai d'exécution ou date de livraison de prestation : 20 jours à partir du lendemain de la notification du bon de commande visé.**
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents** : 12/11/2026 à 10H/30 min.

  Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

L'Ordonnateur

