Royaume du Maroc
Ministère de L'intérieur
Province de Khémisset
Cercle de Khémisset
Caïdat Ait Ouribel
Commune Majmaa Tolba
Service de l'urbanisme – l'environnement
Des travaux et des marchés publics
Bureau des études et des marchés.

Province de khemisset ★ C.T. Majmaa Tolba ★ Président S.T.U

Avis d'achat sur Bon de commande N°: 09/2026

Le président de la commune territoriale Majmaa Tolba procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du Décret N° : 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation **: entretien du bâtiment administratif de la C.T Majmaa Tolba**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
01	L'enduit au mortier de ciment	Grattage et décapage de tout l'enduit au mortier de ciment défectueux du bâtiment administratif de la C.T Majmaa Tolba y compris évacuation à la décharge publique. **Prix payé au mètre carré .....**	M2	146,00	
02	L'enduit au mortier de ciment	Fournitures et pose de l'enduit au mortier de ciment sur les murs et plafonds du bâtiment administratif, y compris: toutes suggestions. **Prix payé au mètre carré .....**	M2	146,00	
03	Fissures	Nettoyage, grattage et réparation des fissures sur tous les murs y compris toutes sujétions de mise en œuvre **Prix payé au mètre linéaire .....**	Ml	36,70	
04	Etanchéité défectueuse	Décapage de l'étanchéité défectueuse et évacuation des déblais résultants à la décharge publique. **Prix payé au mètre carré .....**	M2	176,00	
05	Forme de pente	Exécution d'une forme de pente en béton dosé de 250 kg de ciment CPJ 35 par mètre cube, soigneusement réglé et damé. L'épaisseur au point de base sera d'au moins 4 cm, la pente minimale sera de (1 %) y compris Chape de Lissage de 2 cm d'épaisseur, réalisée au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment CPJ 35, La surface obtenue devra être lisse et homogène. **Prix payé au mètre carré .....**	M2	176,00	
06	Etanchéité des terrasses	Ce prix comprend la réalisation d'étanchéité des terrasses, constituée par un système bicouche à base de bitume modifiée par élastomère SBS, composé de : • Une couche d'enduit d'imprégnation au flingot • Une couche d'enduit d'application à chaud (E. A. C) • 1ère couche en bitumes SBS type BE35 (4 mm), • 2ième couches en bitumes SBS type BE35 AUTOPROTEGEE (4 mm), leur armature spécifique de type VV voile de verres. L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions de Maître d'ouvrage, y compris toutes suggestions de mise en œuvre et de finition. **Prix payé au mètre carré.....**	M2	176,00	

07	Etanchéité des relevés	Ce prix comprend la réalisation d'étanchéité des acrotères, des costières, des souches et murs, les reliefs divers (ressauts, poutres saillantes, etc…) et sera constituée par membranes SELF-DAN AL 100 ♦ Une Couche d'enduit d'imprégnation à froid y compris toute suggestion pour bien finir le support. ♦ Une couche en membrane d'étanchéité autoadhésive à froid avec autoprotection métallique de couleur naturel, composée d'une feuille d'aluminium 60/1000 mm couleur naturelle laquée et d'un revêtement en bitume modifié avec des élastomères (SBS) autocollant. La sous-face est finie d'un film de polyéthylène détachable. **Prix payé au mètre carré……**	M2	246,00	
08	Peinture	Fourniture et pose de deux couches de peinture glycérophtalique mate sur Tous les murs et plafonds, couleur au choix du maître d'ouvrage, exécutée comme suite : - Égrainage, brossage, rebouchage, ponçage. - Application d'une couche d'impression, Enduisage au couteau de l'enduit en deux couches, Ponçage général et rebouchage partiel, - Application de deux couches de glycérophtalique mate à 24 heures d'intervalle, la première couche peut être Légèrement diluée (3%). **Prix payé au mètre carré ……**	M2	718,55	
09	Peinture glycérophtalique Laquée	Fourniture et pose de deux couches de peinture glycérophtalique Laquée brillante sur toute la menuiserie métallique et en bois, (Grille, partie haute du mur de clôture, fenêtres et portes), couleur suivant l'indication de l'administration y compris grattage, pansage et toute suggestion pour la Bonne exécution. **Prix payé au mètre carré ……**	M2	94,45	
10	Menuiserie	Dépose de fenêtre en aluminium dégradée (1,40 X 1,60), Couleur Blache et fourniture et pose de nouvelle fenêtre en Aluminium avec Rideau (1,40 X 1,60) couleur Marron y compris toute suggestion pour la Bonne exécution. **Prix payé à l'unité ……**	U	3	
11	Menuiserie	Dépose des fenêtres en Bois dégradées (1,70 X 1,60), et fourniture et pose de nouvelle fenêtre en Aluminium avec Rideau (1,70 X 1,60) couleur Marron y compris toute suggestion pour la Bonne exécution. **Prix payé à l'unité ……**	U	3	
12	Menuiserie	Fourniture et Pose des Rideau en Aluminium (1,40 X 1,60) couleur Gris y compris toute suggestion pour la Bonne exécution. **Prix payé à l'unité ……**	U	2	

Lieu d'exécution : **Majmaa Tolba Khémisset.**
Délai d'exécution de la prestation : **03 Mois.**
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **…… à 11h.**

16 Nove 2026

♦ **Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse WWW.marchespublics.gov.ma .**

10 Nove 2026

Majmaa Tolba Le : ……

Le Président

رئيس
Président S.T.U
Le Président
Mohammed BOUJJAT