ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DU DIALOGUE SOCIAL

المملكة المغربية
وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي

المديرية الجهوية للتشغيل
الرباط – سلا - القنيطرة

Avis d'achat sur bons de commande n° 03 /2026

En application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 du 15 châabane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés public, la direction Régionale de l'Emploi, région de Rabat, Salé Kenitra lance une consultation pour passation d'un bon de commande relatif aux Travaux d'aménagement et d'installation dans les locaux relevant de la direction régionale

Objet : Travaux d'aménagement et d'installation dans les locaux relevant de la direction régionale

Lieu d'exécution principal : Témara (sauf indications contraires pour les enseignes de façade)

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté
1	Fourniture et pose de cloison de séparation vitrée à double paroi	Fourniture et pose de cloison de séparation vitrée à double paroi 2,80 x 2,70 m y compris porte 2,10 x 0,90 m avec leurs accessoires de fixation, poignées, serrures et quincaillerie nécessaires réalisées avec une ossature en profilés d'aluminium de dimensions 35 × 80 mm, comprenant le vitrage (Verre trempé Securit ép. 8 mm ou 10 mm) avec finition sablée sur une hauteur de 1,40 m. Y compris les raccordements, les ajustements, les finitions et toutes sujétions nécessaires à une parfaite exécution et mise en œuvre.	U	8
2	Fourniture et pose d'un système complet de vidéosurveillance	Fourniture et pose d'un système complet de vidéosurveillance pour un bâtiment r+4, comprenant la fourniture et l'installation de 20 caméras de surveillance (Résolution 4 MP minimum), le câblage nécessaire, les accessoires de raccordement et de fixation, le coffret d'alimentation, un enregistreur vidéo numérique (DVR/NVR) avec Disque Dur 4 To minimum, ainsi qu'un écran de surveillance de 21,5 pouces pour l'affichage des images. Y compris le raccordement, la configuration, les réglages, les essais et la mise en service complète de l'installation, toutes sujétions comprises.	ENS	1
3	Fourniture et pose d'un réseau informatique et téléphonique	Fourniture et pose d'un réseau informatique et téléphonique, comprenant un coffret informatique et téléphonique (12U ou 15U), un panneau de brassage, le câblage (Catégorie 6 ou 6A), les prises de raccordement et l'ensemble des accessoires nécessaires à la réalisation et au bon fonctionnement des réseaux Internet et téléphonique, y compris les raccordements et les essais, pour un total de 80 prises, réparties comme suit : - 40 prises réseau informatique (Internet). - 40 prises téléphoniques. Cette prestation comprend toutes les sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de mise en service.	ENS	1
4	Enseigne de	Enseigne de façade avec deux emblèmes officiels	U	2

	façade avec deux emblèmes officiels	Dimensions : 5,00 × 1,40 m Lieux d'installation : Rabat Fabrication, fourniture et pose d'une enseigne institutionnelle comprenant : - Structure métallique galvanisée - Habillage en panneaux composites aluminium (type Alucobond, Alucobest ou équivalent) - Inscriptions trilingues en lettres découpées en relief en Plexiglas de 10 mm, finition selon charte graphique officielle. - Deux emblèmes du Royaume du Maroc, dimensions 1,40 × 1,40 m chacun, avec éléments en relief en Plexiglas de 10 mm. - Accessoires de fixation, montage et finition.		
5	Enseigne de façade avec deux emblèmes officiels	Enseigne de façade avec deux emblèmes officiels Dimensions : 4,00 × 0,80 m Lieux d'installation : Témara, Rabat, Salé, Kénitra, Khémisset, Sidi Kacem et Sidi Slimane Fabrication, fourniture et pose d'une enseigne institutionnelle comprenant : - Structure métallique galvanisée - Habillage en panneaux composites aluminium (type Alucobond, Alucobest ou équivalent) - Inscriptions trilingues en lettres découpées en relief en Plexiglas de 10 mm, finition selon charte graphique officielle. - Deux emblèmes du Royaume du Maroc, dimensions 1,00 × 0,80 m chacun, avec éléments en relief en Plexiglas de 10 mm. - Accessoires de fixation, montage et finition.	U	9
6	Enseigne de façade avec deux emblèmes officiels	Enseigne de façade avec deux emblèmes officiels Dimensions : 2,80 × 0,80 m Lieux d'installation : Témara, Fabrication, fourniture et pose d'une enseigne institutionnelle comprenant : - Structure métallique galvanisée - Habillage en panneaux composites aluminium (type Alucobond, Alucobest ou équivalent) - Inscriptions trilingues en lettres découpées en relief en Plexiglas de 10 mm, finition selon charte graphique officielle. - Deux emblèmes du Royaume du Maroc, dimensions 1,00 × 0,80 m chacun, avec éléments en relief en Plexiglas de 10 mm. - Accessoires de fixation, montage et finition.	U	1
7	Totems signalétiques double face	Totems signalétiques double face Dimensions : H 2,80 × L 1,20 m Fabrication, fourniture et pose de totems institutionnels recto verso comprenant : - Ossature métallique renforcée avec traitement galvanisé - Habillage double face en panneaux composites aluminium	U	1

		(type Alucobond, Alucobest ou équivalent). - Inscriptions trilingues en lettres découpées en relief en Plexiglas de 10 mm sur les deux faces. - Reproduction des éléments graphiques conformément à la charte officielle. - Socle métallique avec platines d'ancrage et système de fixation au sol. - Montage, installation et finitions.		
8	Fourniture et pose de portes vitrées	Fourniture et pose de portes vitrées identiques à l'existant, de dimensions 2,10 × 0,90 m, comprenant les profilés et accessoires assortis à l'installation existante, avec vitrage (Verre trempé Securit ép. 8 mm ou 10 mm) présentant une finition sablée sur une hauteur de 1,40 m. Y compris les paumelles, poignées, serrures, quincaillerie, accessoires de fixation, réglages, ajustements et toutes sujétions nécessaires à une parfaite mise en œuvre.	U	3
9	Fourniture et pose de portes en aluminium vitrées dont une partie fixe et partie mobile	Fourniture et pose de portes en aluminium vitrées dont une partie fixe et partie mobile, de dimensions 2,80 × 0,90 m, comprenant les profilés et accessoires assortis à l'installation existante, avec vitrage (Verre trempé Securit ép. 8 mm ou 10 mm) présentant une finition sablée sur une hauteur de 1,40 m. Y compris les paumelles, poignées, serrures, quincaillerie, accessoires de fixation, réglages, ajustements et toutes sujétions nécessaires à une parfaite mise en œuvre.	U	1
10	Plaque de porte bureaux	Plaque de porte bureaux 30 x 21 cm En forex de 6 mm et Plexiglas de 4 mm avec impression, vis et cache-vis en aluminium.	U	35
11	Panneaux étages	Panneaux étages 1m x 1,10 m Panneaux par étage avec Alucobond 4 mm Habillé avec découpe du texte.	U	4
12	Panneau MURALE	Panneau MURALE En Plexiglas 10 mm 1,90 x 0,70 m avec lettre en relief Plexiglas de 3 mm et découpe d'armoirie.	U	4
13	Panneaux réception	Panneaux réception avec Alucobond 4 mm Habillé avec découpe du texte.	U	1
14	Fourniture et pose de porte-drapeau mural 3 places	Fourniture et pose de porte-drapeau mural 3 places de 25 mm en acier laqué blanc.	U	7
15	Fourniture et pose d'un mât de drapeaux	Fourniture et pose d'un mât de drapeaux en tube rond 42 mm de dim. 2,00 m.	U	2
16	Fourniture et pose de grands bacs à plantes décoratifs	Fourniture et pose de grands bacs à plantes décoratifs en béton, de grand format (dimensions min. 50x50x50 cm), destinés à l'aménagement et à l'embellissement des espaces intérieurs et extérieurs, comprenant les pots en béton de haute qualité, les plantes ornementales adaptées (type Ficus ou Palmier, hauteur min. 1,20 m), le substrat de plantation et les matériaux de drainage nécessaires. Y compris le transport, la manutention, la mise en place, la plantation et	U	8

		toutes sujétions nécessaires à une finition soignée.		
17	Fourniture, fabrication sur mesure et pose d'étagères intérieures	Fourniture, fabrication sur mesure et pose d'étagères intérieures en panneaux de particules mélaminés (aggloméré mélaminé), épaisseur 18 mm, finition décor bois ou blanc au choix du maître d'ouvrage, avec chants PVC de 2 mm sur les parties apparentes, découpées suivant les dimensions des placards existants, y compris supports, taquets, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre.	M²	80
18	Fourniture et pose d'un comptoir d'accueil en bois	Fourniture et pose d'un comptoir d'accueil en bois laqué Fourniture, fabrication sur mesure et installation d'un comptoir d'accueil en menuiserie bois, réalisé en panneaux MDF de 18 mm, avec finition laquée de haute qualité, teinte au choix du maître d'ouvrage, comprenant une façade décorative, un plateau supérieur avec chants soignés, des rangements intérieurs et étagères si nécessaire, ainsi que toutes découpes, assemblages, accessoires, fixations et sujétions de finition et de pose. Dimensions indicatives : Longueur ~2,50 m, hauteur ~1,10 m, profondeur ~0,70 m (à adapter suivant plans et validation du maître d'ouvrage).	U	1

Lieu d'exécution : Locaux relevant de la DR, notamment Témara (sauf indications contraires pour les enseignes de façade)

Délai d'exécution : **Délai d'exécution 21 jours**

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **13 /11/2026 à 12 heures**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Note de référence :

- Seuls les offres des concurrents qui exercent l'activité principale et en rapport directement avec l'objet de l'avis d'achat sur bon de commande seront examinées.
- Le soumissionnaire doit impérativement présenter avant le **13/11/2026** à **12** heures une copie originale des **Termes de Références** dument signée et cachetée.

Royaume du Maroc – Direction Régionale de l'Emploi de Rabat

Directeur Régional

Mohamed EL AIMANI