ROYAUME DU MAROC

Le Chef du Gouvernement
La Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion

---

Prison locale Salé

Avis d'achat sur bons de commande N° : 95/2026/PL-SALE

Le mardi 10 novembre 2026, Le directeur de la prison locale Salé procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- Objet de la prestation : **Travaux d'entretien d'un espace d'accueil des visiteurs des détenues au sein de la Prison locale de Salé**

- Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Obligatoire
1	Dépose d'une structure existante en acier La présente prestation comprend la dépose complète d'une structure métallique existante, incluant : Le démontage et/ou découpage sur site de l'ensemble des éléments en acier, La manutention, le tri et l'évacuation de tous les matériaux déposés, Le transport vers le local de stockage ou le débarras de l'établissement, tel que désigné par le maitre d'ouvrage.	Les travaux devront être réalisés en toute sécurité, en conformité avec la réglementation en vigueur relative à la manipulation et au traitement des structures métalliques, notamment en ce qui concerne le bruit, les projections, la sécurité des personnes et la propreté du chantier. Le prestataire devra s'assurer de la remise en état propre des lieux après intervention.	m²	108	L'entreprise adjudicataire est strictement tenue de procéder, à ses propres frais, au nettoyage régulier du chantier, au ramassage, au chargement et à l'évacuation de tous les débris, gravats, chutes de matériaux (métalliques, panneaux sandwich, agglo, etc.) et déchets de toute nature hors du site, pour les déposer dans des décharges publiques autorisées conformément à la réglementation en vigueur
2	Dépose et évacuation des panneaux sandwich existants La présente prestation comprend la dépose soignée des panneaux sandwich existants, y compris : Le démontage sans détérioration excessive des panneaux, La manutention et le transport de l'ensemble des éléments déposés,	L'évacuation vers le débarras de l'établissement, tel que désigné par le maitre d'ouvrage.	m²	20	
3	Mur en maçonnerie en d'agglos de 15 cm, réalisé avec du mortier de ciment pour assurer la liaison entre les blocs. Les travaux incluent également les finitions et les ajustements nécessaires afin d'obtenir un alignement, des joints et une surface conforme aux exigences de qualité et de durabilité définies par le dossier technique, dans le respect des normes en vigueur.	L'ensemble des travaux devra être exécuté dans le respect strict des normes techniques, de sécurité et de finition en vigueur, garantissant ainsi la pérennité et l'intégrité de l'ouvrage.	m²	26	

4	Fourniture et pose d'une structure porteuse en acier galvanisé pour la mise en place de panneaux sandwich La prestation comprend la fourniture, la fabrication et la pose d'une structure porteuse en acier galvanisé destinée à supporter des panneaux sandwich, conformément aux spécifications techniques suivantes : La structure sera réalisée à partir de tubes carrés en acier galvanisé de section 70 × 40 × 2 mm, avec un espacement maximal de 2 mètres entre les éléments porteurs. L'ensemble sera fixé au mur et porté par deux poutres de type ferme d'une portée de 8 mètres et une retombée de 60cm, composées de : Tubes 70 × 40 × 2 mm pour les membrures supérieure et inférieure et de Tubes 40 × 20 × 2 mm pour les diagonales (treillis)	La pente de la structure devra respecter la pente réglementaire minimale de 1 % pour garantir l'évacuation des eaux pluviales. Assemblage : Soudure MIG/MAG avec traitement anti-corrosion post-soudage. La société attributaire du présent bon de commande est tenue de fournir un plan d'exécution détaillé de la structure, incluant les coupes, élévations, assemblages et ancrages, pour validation préalable par le MO. Tous les travaux devront être exécutés conformément aux normes en vigueur en matière de construction métallique, de sécurité et de qualité.	m²	240	
5	Fourniture et pose de panneaux sandwich conformes aux spécifications suivantes : Fixation des panneaux à la structure métallique à l'aide de vis auto perceuses en acier inoxydable, intégrant un dispositif de joint d'étanchéité. Création de deux Châssis de toit ou fenêtre de toit d'une surface de 2 m² chacune, destinées à assurer l'aération et l'éclairage naturel de l'espace couvert. Réalisation d'une étanchéité continue entre les panneaux et les murs à l'aide d'un revêtement monocouche autoprotégé, d'une épaisseur de 3 mm et d'une largeur de 60 cm, garantissant l'intégrité de l'ouvrage contre les infiltrations. Installation d'une gouttière destinée à l'évacuation des eaux pluviales, laquelle devra être raccordée à une conduite en PVC menant au réseau d'assainissement le plus proche.	Type de panneau : Panneau sandwich de type - Toiture Bac Acier Isolé- composé de deux feuilles d'acier galvanisé et prélaqué, de couleur blanche, conçues pour protéger un noyau isolant en mousse de polyuréthane (densité approximative ± 40 kg/m³). La longueur des panneaux sera supérieure à 4 mètres, conformément aux dispositions proposées par le MO. Épaisseur nominale minimale du panneau : 40 mm.	m²	240	
6	Porte en aluminium pour sanitaires	Dépose des deux (02) anciennes portes Fourniture et pose de deux (02) nouvelles portes en aluminium, d'une superficie unitaire de 1,50 m² chacune, accessoires de fixation compris,	m²	3	

7	Porte en aluminium	Dépose des deux (02) cadres existants, Fourniture et pose de deux (02) portes en aluminium, d'une superficie unitaire de 2,20 m² chacune, accessoires de fixation compris,	m²	4,4	
8	Dépose des anciennes toilettes	Démontage e.t enlèvement des anciennes toilettes, avec évacuation des décombres	U	1	
9	WC à la turque	Fourniture et pose d'un WC à la turque, y compris les accessoires nécessaires à son installation.	U	1	
10	Siphon de sol	Fourniture et pose d'un siphon de sol anti-odeurs en acier inoxydable, de dimensions 15 × 15 cm.	U	4	
11	Peinture vinylique	Fourniture et application de deux (02) couches de peinture vinylique, matériaux et main-d'œuvre compris.	m²	26	
12	Peinture laquée	Fourniture et application de deux (02) couches de peinture laquée, matériaux et main-d'œuvre compris.	m²	240	

NB :

- Le titulaire du Bon de commande est tenu de présenter les fiches techniques avant l'attribution du Bon de commande.
- Selon l'article 27 du décret N° : 2-22-431 relatif aux marchés publics, le concurrent reconnu le moins disant doit justifier les conditions requises pour la présentation (Statu, RC, Attestation de la CNSS, Attestation fiscale) dans un délai de 24 heures qui court après l'invitation du maître d'ouvrage

- **Lieu d'exécution :** Prison locale de Salé, Hay Essalam, SALE
- **Délai d'exécution : 5 Jours après la date de notification de l'ordre de service.**
- **Date et heure limites de réception des devis : le jeudi 12 novembre 2026 à 12h00.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Le Directeur de la Prison Locale de Salé

Prison Locale de Salé

Signé : HINI Abdelaziz