ROYAUME DU MAROC
Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville
Secrétariat Général
Ecole Nationale d'Architecture – Fès

المملكة المغربية
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
الكتابة العامة
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية - فاس-

Avis d'achat sur bons de commande N° 15/2026

L'Ecole Nationale d'Architecture de Fès procédera à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret n° 2.22.431 relatif aux marchés publics.

1) **Objet de la prestation :** Entretien et maintenance des espaces vert de l'Ecole Nationale d'Architecture de Fès.

2) Consistance de la prestation

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
1	Entretien du gazon existant et ré-engazonnement des zones vides	– Tonte régulière du gazon existant (600 m2 environ) avec finition soignée des bordures. – Scarification et aération mécanique du sol pour élimination des mousses. – Préparation du sol, apport de terreau de garnissage et fertilisation équilibrée. – Fourniture et repiquage de stolons/mottes de gazon de variété identique à l'existant (250 m2 environ). – Arrosage d'établissement et soins culturels jusqu'à couverture et reprise complète.	Forfait	1	Visite du site recommandée
2	Taille, désherbage et remise en état des arbustes, haies et arbres	– Taille de conformation/propreté des haies et arbustes (2 faces + dessus, 200 m2 environ). – Replantation à l'identique des zones vides en haies et arbustes (200 m2 environ). – Taille d'entretien, d'éclaircie du houppier et suppression des bois morts/sénescents sur 50 arbres. – Décapage et élimination des herbes sèches et sauvages poussés sur les sols nus à l'intérieur de l'établissement. – Soufflage/balayage soigné et évacuation complète des résidus verts vers une décharge.	Forfait	1	Visite du site recommandée
3	Maintenance, réfection et mise en service du réseau d'arrosage existant	– Révision générale et contrôle d'étanchéité du réseau existant (environ 200 ml PEHD, 7 arroseurs rotatifs, 31 arroseurs jet fixe). – Dépose et remplacement des tronçons de conduites vétustes, dégradés ou fuyards. – Fourniture et pose de toutes pièces de jonction, coudes, vannes, raccords et sujétions d'exécution. – Essais de mise en eau, de pression et réglage de la portée/volumétrie des arroseurs.	Forfait	1	Visite du site recommandée
4	Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau tronçon en PEHD DN40	– Extension du réseau : fourniture, déroulage et pose de 34 ml environ de tuyau PEHD DN40 (PN10/16). – Exécution des tranchées de fouille et remblaiement soigné.	Forfait	1	Visite du site recommandée

ROYAUME DU MAROC
Ecole Nationale d'Architecture - FES -

		- Fourniture et pose des pièces de jonction, piquages et raccords au réseau principal. - Essais de pression et contrôle d'étanchéité sous pression d'utilisation. - Remise en état complète à l'identique des surfaces et sols traversés.			
5	Fourniture, plantation et tuteurage d'arbres et arbustes	Fourniture de sujets sains et de première qualité : - 07 Olea europaea, H:180-200 cm. - 04 Prunus Cerasifera (Nigra), H:180-200 cm. - 04 Citrus deliciosa (mandarinier), H:180-200 cm. - 04 Pittosporum tobira (nana) boule, H: 50-60 cm. - 04 Myrtus communis, H: 40-60 cm. - 04 Trachelospermum jasminoides (jasmin étoilé), H:150 cm. - Tige droite, fosse de plantation, terreau, tuteurage, cuvette d'arrosage et arrosage de reprise.	Forfait	1	Visite du site recommandée
6	Fourniture de compost organique mûr	- Fourniture de compost organique mûr, certifié conforme pour l'amendement des sols. - Conditionnement : Sacs de 50 kg. - Livraison, déchargement et stockage à l'emplacement désigné sur site.	Sac	6	Visite du site recommandée

3) **Lieu d'exécution :** Fès.

4) **Date de livraison ou date de livraison de la prestation :** 7 jours.

5) **Date et heure limite de réception des devis des concurrents :** 16/11/2026 à 10h

NB :

Afin d'évaluer au mieux l'étendue et les spécificités de la prestation, une visite du site est fortement conseillée pour l'ensemble des concurrents. Elle pourra être effectuée pendant les jours ouvrables dans le créneau de 9h00 à 15h00.

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique au portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma

La Directrice

Pr. Nada Es-Sallak