Royaume du Maroc

Ministère de
l'Équipement et de l'Eau

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة التجهيز والماء
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴰⵏⴰⵎⴰⵔ

DPETL CASA/BA.....002398...../2026 CASABLANCA ..... 10 NOV 2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° DPEE/30/2026

Le Directeur Provincial de L'Équipement, du Transport et de Logistique de Casablanca procède à l'achat sur bon de commande de la prestation objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la Prestation : Travaux d'aménagement de la direction Provinciale de l'équipement, du transport et De logistique de Casablanca.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties Exigées
1	<u>Fourniture et pose de WC complets à l'anglaise ROCA, comprenant notamment :</u> - Cuvette WC à l'anglaise en porcelaine vitrifiée ; - Réservoir de chasse d'eau avec mécanisme complet de remplissage et de vidange ; - Abattant double avec couvercle ; - Robinet d'arrêt et flexible d'alimentation ; - Pipe d'évacuation et accessoires de raccordement ; - Boulons, visserie et accessoires de fixation ; - Joints d'étanchéité et tous accessoires nécessaires au raccordement et au bon fonctionnement de l'installation.	<u>Fourniture et pose de WC complets à l'anglaise ROCA, comprenant notamment :</u> - Cuvette WC à l'anglaise en porcelaine vitrifiée ; - Réservoir de chasse d'eau avec mécanisme complet de remplissage et de vidange ; - Abattant double avec couvercle ; - Robinet d'arrêt et flexible d'alimentation ; - Pipe d'évacuation et accessoires de raccordement ; - Boulons, visserie et accessoires de fixation ; - Joints d'étanchéité et tous accessoires nécessaires au raccordement et au bon fonctionnement de l'installation.	u	05	La prestation comprend également : -La dépose des cinq (05) équipements sanitaires existants ; - L'évacuation des anciens équipements ; - La fourniture et la pose des nouveaux WC complets ; - Le raccordement aux réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation - Les travaux d'étanchéité, de fixation et de finition ; - Les essais de fonctionnement et la vérification de l'absence de fuites. L'ensemble sera livré, installé et mis en service en parfait état de fonctionnement, toutes fournitures et sujétions comprises.
2	Fourniture et pose chauffe-eau électrique à accumulation d'une capacité de 50 litres, de marque JUNKERS, BOSCH.	Fourniture et pose chauffe-eau électrique à accumulation d'une capacité de 50 litres, de marque JUNKERS, BOSCH.	u	02	

Lieu de livraison : Direction Provinciale de de l'Équipement, du Transport et de Logistique de Casablanca sis à Bd Anoual Derb Ghallef, Casablanca.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : ..... 5 Jours .....

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : ...12/11/2026 à 12h00

La Directrice Provinciale de l'Equipement,
du Transport et de la Logistique
de Casablanca

Signé: Chaymae TAKI

Scanné avec CamScanner