ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SIDI KACEM
CERCLE DE CHRARDA
CAÏDAT DE ZAGGOTA
COMMUNE DE SELFAT

Avis d'achat sur bon de commande N° BC-CS-28-2026

Le Président du conseil communal de selfat procède à l'achat sur bon de commande objet du présent avis ,en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 /8 mars 2023) relatif aux marches publics .

Objet : Travaux d'aménagement de deux Abris au centre de la commune de Selfat.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité de mesure	Qte	Prix HT	Prix TTC
1	**Décapage** Caractéristiques et spécifications : Le décapage consiste le terrassement, désherbage y/c nettoyage, L'évacuation à la décharge publique et toutes sujétions	M^2	36		
2	**Béton de propreté** Caractéristiques et spécifications : Le béton sera dosé à 250 kg par mètre cube y/c toutes sujétions	M^3	1,40		
3	**Hérissonnage en pierres sèches de 0,20 m** Caractéristiques et spécifications : La réalisation d'un blocage en pierres de 20 cm de calibre 100/250 y/c toutes sujétions	M^2	36		
4	**Forme en béton de 0,10 m y/c armature T6** Caractéristiques et spécifications : La réalisation d'une forme en béton armé B25, d'une épaisseur de 10cm et treillis soudé T6 y/c toutes sujétions	M^2	36		
5	**Béton armé en fondation** Caractéristiques et spécifications : L'exécution du béton pour béton armé B25 dosé de 350 /kg y/c coffrage, Vibration et toutes sujétions	M^3	2,70		
6	**Acier doux et tor** Caractéristiques et spécifications : Le ferraillage consiste la fourniture , la pose et façonnage des armatures pour les chainages inférieures et les longrines y/c toutes sujétions.	KG	240		
7	**Maçonnerie en agglos de 0,20 m** Caractéristiques et spécifications : La fourniture et la pose des agglomérés creux en béton de 20 cm pour mur extérieur y/c raidisseur, chainage inférieur, chainage supérieur, Linteau y/c acier T12+cadres , étriers T6 d'une épaisseur 20 cm , et toutes sujétions	M^2	48		

8	**Maçonnerie en brique rouge de 8 trous** **Caractéristiques et spécifications :** **La fourniture et la pose des briques rouges de 8 trous pour mur extérieur y/c raidisseur, chainage inférieur, chainage supérieur, Linteau y/c acier T12+cadres, étriers T6 d'une épaisseur 20 cm , et toutes sujétions**	**M^2**	**12**		
9	**Enduit intérieur et extérieur** **Caractéristiques et spécifications :** **L'enduit sera exécuté au mortier de ciment suivant les opérations suivantes : -brossage puis imbibition correcte du support –fouettés de gros mortier liquide dosé à 350 kg /m^3-dégrossé d'enduit au mortier dosé à 250 kg / m^3 d'épaisseur de 1cm environ –couche de finition au mortier dosé à 250 kg / m d'épaisseur de 0,5cm environ y/c nettoyage , et toutes sujétions**	**M^2**	**120**		
10	**Peinture glycérophtalique laquée sur murs extérieurs** **Caractéristiques et spécifications :** **La peinture glycérophtalique de marque Astral ou équivalent exécutée Comme suit : Egrenage et ponçage –brossage et époussetage -une couche de PRIMOREX ou équivalent –Enduisage repassé au STOPASTRAL ou équivalent-Application d'une couche d'imprégnation diluée à 5% de white spirit- Application d'une couche de finition Diluée à 52% 24 heures après la couche d'imprégnation y/c nettoyage et toutes sujétions**	**M^2**	**144**		
11	**F et P des poteaux HEA 100 mm** **Caractéristiques et spécifications :** **La réalisation des poteaux de type HEA 100 mm avec fixation s et Assemblages nécessaires par boulons HR aux droits des encastrements et finition y/c toutes sujétions de pose et d'ossatures complémentaires nécessaires**	**ML**	**24**		
12	**F et P des poutres IPE 80 mm** **Caractéristiques et spécifications :** **La réalisation des poutres de type IPE 80 mm avec fixation s et Assemblages nécessaires par boulons HR aux droits des encastrements et finition y/c toutes sujétions de pose et d'ossatures complémentaires nécessaires**	**ML**	**36**		
13	**Couverture en plaque de zinc y/c accessoires** **Caractéristiques et spécifications :** **L'installation et pose des matériaux en zinc sur épaisseur de 0,80 mm Environ et fixations par pattes et a agrafes en acier inoxydable ou galvanisé y/c toutes sujétions**	**M^2**	**42**		
14	**Fet P des bancs métalliques y/c accessoires** **Caractéristiques et spécifications :** **La réalisation des bancs métalliques en tubes carrés avec épaisseur minimale de3 à 4 mm et fixations entièrement en acier inoxydable y/c toutes sujétions**	**ML**	**12**		
15	**Réfection d'une couverture en plaque de zinc** **Caractéristiques et spécifications :** **La réfection consiste la dépose soignée de anciennes plaques en zinc et accessoires.la repose ou remplacement des plaques en zinc et accessoires nécessairement sur la toiture y/c nettoyage et toutes sujétions**	**M^2**	**48**		

16	**Réfection d'un banc métallique** **Caractéristiques et spécifications :** **La réfection consiste la dépose soignée d'un ancien banc métallique et accessoire.la repose ou remplacement du banc métallique nécessairement en place y/c nettoyage et toutes sujétions**	**ML**	**10**		

Les offres des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Lieu d'exécution : COMMUNE DE SELFAT (PROVINCE SIDI KACEM)

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 45 Jours à compter dès la réception de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux

Date et heure limite de réception des devis : 16/11//2026 à 09H00

Garanties exigées : Tout soumissionnaire dont l'offre est retenue à titre provisoire, est tenu de déposer une caution provisoire d'un montant de Trois mille dirhams (3000,00 dhs) lors de la visite du lieu au nom du président de la commune de SELFAT .

Visite du lieu : **Obligatoire programmer le Jeudi 12 /11/2026 A 12H00 au siège de la commune.**

SELFAT LE :10/11/2026
LE PRESIDENT

Président du Conseil
Commune de Selfat
Hicham BENHILAL