MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAOUNATE
CERCLE DE KARIA BA Med
CAIDAT DE CHERAGA
C. BOUCHABEL

Bouchabel le : 09/11/2026

Avis d'achat sur bon de commande N° ...09../2026

Le président de la commune de Bouchabel procèdent à l'avis d'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis en application les dispositions de l'article 91 de décret 2-22-431relatif au marchés publics.

OBJET: travaux d'aménagement de logement communal et bureaux d'état civile à la communale Bouchabel .

Consistance de la prestation.

N° de prix	Désignation de l'ouvrage	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité
1	Démolition et décapage	Démolition de la dalle existante et décapage des parties friables des mures externes et internes	u	2
2	Réfection d'enduit internes et externes	Enduit internes et externes et plafond en mortier	M2	170
3	Herissonnage pour revêtement du sol	Herissonnage en pierre sèche de 20cm d'épaisseur bien damé.	M2	48
4	Forme légèrement armé .	Armature en treillis soudé	M2	44
5	Forme de pente y/c un mure 11 /0.40 ml au milieu .	Forme de pente pour l'étanchéité.(la terrasse de l'état civile devra avoir deux pentes .	M2	186
6	Revêtement en faillance	faïence de bon choix Y/C toutes sujétions de pose	M2	68
7	Plinthe	Plinthes en carreaux grés cérame, de 0.10 m de hauteur	ML	54
8	Etanchéité monocouche	fourniture et pose d'une étanchéité sur terrasse constituée de membranes de bitume	M2	186
9	Etanchéité en reliefs	Parties élevées	ML	96
10	Protection par dallols en béton normale.	Dalots en béton coulés sur lit de sable fin sec de 0,03 m d'épaisseur.	M2	186
11	Fourniture et pose des fenêtres en aluminium de logement y/c bloc sanitaire.	Réalisé en profilé lourd en aluminium anodisé type CONFORT ou similaire ; couleur gris ventail y/c toute sujétions	M2	7.2
12	Aménagements sanitaires : état civile et logement.	Réfection : regard et sol ,siège, pvc, puits perdus(curage) , enduit, partie de de dallage et porte.	U	1

Scanné avec CamScanner

13	Fourniture et pose de porte métallique	Ensemble métallique comprenant une porte partiellement barreaudée à un ventail y/c toute sujétions	M2	2
14	Fourniture et pose des grille de défenses	Grilles métalliques de protection des fenêtres et châssis	M2	4.8
15	Peinture interne et externe	Couches de Peinture vinylique après grattage et brossage.	M2	653
16	Peinture greffier	Peinture vinylique (VINILASTRAL) ou similaire après grattage et brossage.	M2	50
17	Décente pluvial 150mm	Y/C toutes outils de fixation	ML	16
18	Faut-plafond	Sois en bois ou en plâtres	M2	10.50
TOTAL GENERAL HORS TVA				
TVA 20 %				
TOTAL GENERAL TTC				

+

- Lieu d'exécution : douar a la commune Bouchabel Province de Taounate
- Délai d'exécution : 35 jours a compté du lendemain de la date de notification de bon de commande a l'attributaire

- Date et heur limite de réception des devis des concourants : le 13/11/2026 a 10. h .....
- Les dits devis sont déposés par voie électronique sur le portail des marches publics accessible a l'adresse www.marchespublics.ma et signe électroniquement .

N.B :

- visite des lieux : l'entreprise devra se rendre compte sur place pour apprécier , a son point de vue et sous sa responsabilité la nature, l'importance et difficultés des travaux à effectuer est ce le 11/11/2026 a 10..h .

-Toute offre anormalement basse (inferieure strictement a 20%) ou excessive (supérieur strictement a 20%) par rapport à l'estimation du maitre d'ouvrage sera écartée.

- Estimation du maitre d'ouvrage : **157470.00** DHS TTC
(cent cinquante septe mille quatrecentsoixante dix dirhams 00 cts TTC).

A : BOUCHABEL
Signe : le président

Royaume du Maroc - Ministère de l'Intérieur - Province de Taounate
Commune BOUCHABEL

Le Président
Bouchta EL OMRANI

Scanné avec CamScanner