ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
DIRECTION REGIONALE TANGER/TETOUAN/AL HOCEIMA
COMPLEXE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TETOUAN 1

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 17-2026-CFP-TETOUAN 1

Le complexe de la formation professionnelle TETOUAN 1 procède à l'achat sur bon de commande, objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 des décrets n°2-22-431 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet De La prestation : Travaux d'entretien du poste transformateur des bâtiments de l'ISTA TETOUAN PARK RELEVANT DU COMPLEXE DE FORMATION TETOUAN 1.

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristique et Spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garantie Exigée
1	*Travaux d'entretien du poste transformateur*	***Les actions préventives des postes transformateurs*** • *Nettoyage du transformateur (saletés, graisses, poussière, corps étrangers .....).* • *Serrage, graissage, réglage, et dépoussiérage.* • *Contrôle des contacts de position interrupteur, des fusibles* • *Contrôle du taux d'humidité* • *Contrôle des traces d'effluve et d'absence de chauffe* • *Contrôle du serrage et de l'étanchéité des connexions HT et BT* • *Contrôle de l'alignement de chaque couple de bobinages HT et BT* • *Vérification du serrage de l'entretoise supérieur, des pièces mécaniques et fixation au sol.* • *Tests manœuvres, ainsi que le contrôle de fusibles.* • *Contrôle du fonctionnement du dispositif de contrôle de la température, des capteurs et du refroidissement.* • *Mesure de la résistance d'isolement à la terre des enroulements.* • *Mesure du rapport de transformation, mesure des résistances ohmiques des enroulements HT et BT.* • *Fourniture et pose des composants défectueux ou ayant atteint durée de vie (interrupteurs défectueux, isolateur Trolley, Cosse à bride, Fusibles éléments d'étanchéité du poste.* • *Peinture générale*	*FORFAIT*	*1*	

Lieux d'exécution : ISTA TETOUAN PARK – CFP TETOUAN 1.

Délais d'exécution : 15 Jours après notification du BC visé.

Date et heures limite de réception des devis des concurrents :19/11/2026 à 11H00.

CONDITIONS :

- **Une visite des lieux est FACULTATIF pour tous les soumissionnaires avant le dépôt de leurs offres.**
- **Seuls les soumissionnaires agréés par l'ONEE OU SRM sont autorisés à exécuter ces travaux.**

- **L'attributaire doit déposer le certificat d'agrément 2 jours après la confirmation de son offre.**

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt devis des concurrents doivent être conformes aux dispositions de l'article 91 du décret n°2.22.431 relatifs aux marchés publics.
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma, conformément à la disposition de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1692-23 du 4 Hija 1444 (23 juin 2023)relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

- **NB :** Le devis doit être arrêté en toutes lettres.
- Tout devis doit mentionner les renseignements suivants :

- La dénomination et l'adresse
- N° de la patente
- N° d'inscription à la taxe professionnelle,
- N° d'affiliation à la CNSS
- N° de l'ICE
- Relevé d'identité bancaire

- L'adresse doit être conforme à celle figurant sur le cachet.

Directeur Du Complexe

OFPPT
YOUSSEF AJBAR
Directeur de Complexe