ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE
LA SURETE NATIONALE
SURETE REGIONALE DE TAZA
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL
SECTION IMMOBILIERE

Avis d'achat sur bons de commande

Le Préfet de police, Chef de la Sûreté Régionale de Taza , procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics

OBJET DE LA PRESTATION : FOURNITURE INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE 12 CLIMATISEURS SPLIT-SYSTEM MURAL REVERSIBLE 9000 BTU/H TYPE INVERTER MARQUE, CARRIER OU AIRWELL OU EQUIVALENT : DEUX(02) À LA SALLE TECHNIQUE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE POLICE AU COMMISSARIAT DE CIRCONSCRIPTION KARIAT BA MOHAMED ET QUATRE (04) AUTRES AU SIÈGE DE MÊME ARRONDISSEMENT , PROVINCE TAOUNATE. UN (01) CLIMATISEUR À LA SALLE RÉGIONALE DE SUPERVISION DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX RELEVANT DE LA SÛRETÉ RÉGIONALE DE TAZA, ET QUATRE(04) AU SIÈGE DU 2EME ARRONDISSEMENT DE POLICE SR TAZA ET UN CLIMATISEUR AU PROFIT DU SERVICE REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE DE TAZA ,PROVINCE DE TAZA.

Consistance de la Prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	garantie
01	**Climatiseur split-system mural 9000 Btu/H** Fourniture , installation et mise en service de 12 climatiseurs split-system mural reversible 9000 BTU/H type inverter MARQUE, CARRIER OU AIRWELL OU EQUIVALENT y comprise cables éléctrique. Disjoncteurs differential de protection et toutes sujétions d'installation et de mise en service. ➢ **Données techniques des climatiseurs** • **Unité intérieure** -Puissance frigorifique nominale (min/max) : 2.64KW (0.82-3.37). -EER/Classe énergétique : 3.21/A. -SEER/Classe énergétique (climat tempéré) : 5.6/A+. -Plage de temperature extérieure en °C : 0°/50° Bulbe sec en mode froid. -redémarrage automatique en cas de coupure électrique et retour de courant. -affichage digital -Télécommande infrarouge équipé de sonde de temperature (confort I FEEL) ou (FOLLOW me). • **Unité extérieure** Compresseur rotatif DC inverter. -Echangeur avec traitement golden fin (haute résistance à la corrosion) . -Fluide frigorigène : R410A. -Alimentation electrique : 1PH/220-240/50HZ. ➢ **Installation des climatiseurs** La fourniture et l'installation des climatiseurs comprendra ce qui suit : -Disjoncteurs différentiel 30mA ; 16A (disjoncteur magnétothermique + Bloc vigi) de marque schneider Electric, Hager, Legrand (marque original) ou équivalent -Alimentation electrique de chaque climatiseur depuis le tableau par	**UNITE**	**12**	Douze mois

	câble U1000R2V ; 3x2.5 mm² y compris gaine métallique fixable recouverte d'une gaine PVC coloris gris. -Liaison frigorifique calorifugé en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. -Tube d'évacuation du condensat (de l'unité intérieur et l'unité extérieur) en PVC y compris Té, coudes, siphons ect… -Fixation des unités extérieures sur supports galvanisés ou socle en béton avec des plots anti vibrations. -Câble de liaison electrique entre l'unité intérieur de section adéquate. -Utilisation de la goulotte pour passage des liaisons et frigorifiques .			

01-Lieu d'exécution : - **SIX (06)** CLIMATISEURS AU SIEGE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE POLICE AU COMMAISSARIAT DE CIRCONSCRIPTION KARIAT BA MOHAMED , PROVINCE DE TAOUNATE .

– UN (01) CLIMATISEUR A LA SALLE REGIONALE DE SUPERVISION DES EQUIPEMENTS RESEAUX RELEVANT DE LA SR TAZA , QUATRE(04) CLIMATISEURS AU SIÈGE DU 2EME ARRONDISSEMENT DE POLICE SR TAZA ET UN CLIMATISEUR AU PROFIT DU SERVICE REGIONALE DE L'ACTION SOCIAL DE TAZA, PROVINCE DE TAZA.

02-Délai d'exécution de la livraison: 10 jours après la délivrance de l'ordre de service de Commencement.

03- Date et heure limites de réception des devis des concurrents:

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés Publics, accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma le 12/11/2026 à 12h:00.

04 : A DES FINS DE GARANTIE, LE CONCURRENT DONT L'OFFRE EST LA MOINS-DISANTE, DISPOSE D'UN DÉLAI DE 48 HEURES OUVRABLE, À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE IL A ÉTÉ CONTACTÉ AUX COORDONNÉES FOURNIES SUR LE DEVIS , AVANT L'ENVOI DE L'INVITATION DE CONFIRMATION DU BON DE COMMANDE , POUR CONSTITUER , OBLIGATOIREMENT, UNE CAUTION BANCAIRE PHYSIQUE D'UN MONTANT DE 3000 DHS (TROIS MILLE DIRHAMS) , LIBELLÉE AU NOM DE LA SURETÉ RÉGIONALE DE TAZA , (À DISPOSER OU À ENVOYER PAR FAX : 0535672484).

- RÉALISER LES PRESTATIONS DU BON DE COMMANDE CONFORMÉMENT AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUS CITE.

NB : LA CAUTION BANCAIRE SERA RESTITUÉE AU SOUMISSIONNAIRE APRÈS L'EXÉCUTION EFFECTIVE ET CONFORME DES PRESTATIONS DEMANDÉES.

Taza, le 09/11/2026
LE PREFET DE POLICE,
CHEF DE LA SURETE REGIONALE

SIGNE/ KHALIL EDAGHRI

المديرية العامة للأمن الوطني
الأمن الجهوي بتازة
Sûreté Régionale de Taza
Direction Générale de la Sécurité Nationale