ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE
LA SURETE NATIONALE
SURETE REGIONALE DE TAZA
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL

N° 9837 / SAR

-o- **LETTRE DE CONSULTATION** -o-

A : SOCIETE

OBJET DE LA CONSULTATION : Fourniture, installation et mise en service de 12 climatiseurs split-system mural réversible 9000 BTU/H type inverter marque, CARRIER ou AIRWELL OU EQUIVALENT: deux(02) à la salle technique du 1er arrondissement de police au commissariat de circonscription Kariat Ba Mohamed et quatre (04) autres au siège de même arrondissement, province Taounate. Un (01) climatiseur à la salle régionale de supervision des équipements réseaux relevant de la sûreté régionale de Taza, et quatre(04) au siège du 2eme arrondissement de police Sr Taza et un climatiseur au profit du service régionale de l'action sociale de Taza ,province de Taza.

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	PRIX UNITAIRE EN DH (HORS T.V.A) EN CHIFFRES	PRIX TOTAL (En chiffres)
1	**Climatiseur split-system mural 9000 BTU/H** Fourniture ,installation et mise en service de 12 climatiseurs split-system mural réversible 9000 BTU/H type inverter marque, CARRIER ou AIRWELL OU EQUIVALENT y comprise câbles électriques ; Disjoncteurs différentiel de protection et toutes sujétions d'installation et de mise en service. ➢ **Données techniques des climatiseurs** • **Unité intérieure** -Puissance frigorifique nominale (min/max) : 2.64KW (0.82-3.37). -EER/Classe énergétique : 3.21/A. -SEER/Classe énergétique (climat tempéré) : 5.6/A+. -Plage de température extérieure en °C : 0°/50° Bulbe sec en mode froid. -redémarrage automatique en cas de coupure électrique et retour de courant. -affichage digital -Télécommande infrarouge équipé de sonde de température (confort I FEEL) ou (FOLLOW me). • **Unité extérieur** Compresseur rotatif DC inverter. -Echangeur avec traitement golden fin (haute résistance à la corrosion) . -Fluide frigorigène : R410A. -Alimentation electrique : 1PH/220-240/50HZ. ➢ **Installation des climatiseurs** La fourniture et l'installation des climatiseurs comprendra ce qui suit : -Disjoncteurs différentiel 30mA ; 16A (disjoncteur magnétothermique + Bloc vigi) de marque Schneider Electric, Hager, Legrand (marque original) ou équivalent -Alimentation electrique de chaque climatiseur depuis le tableau par câble U1000R2V ; 3x2.5 mm^2 y compris gaine métallique fixable recouverte d'une gaine PVC coloris gris. -Liaison frigorifique calorifugé en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. -Tube d'évacuation du condensat (de l'unité intérieur et l'unité extérieur) en PVC y compris Té, coudes, siphons etc.… -Fixation des unités extérieures sur supports galvanisés ou socle en béton avec des plots anti vibrations. -Câble de liaison electrique entre l'unité intérieur de section adéquate. -Utilisation de la goulotte pour passage des liaisons et frigorifiques	U	12		
				MONTANT TOTAL HORS T V A	
				MONTANT DE LA T.V.A (20%)	
				MONTANT TOTAL TTC	

Taza, le 09/11/2026
LE PREFET DE POLICE,
CHEF DE LA SURETE REGIONALE

SIGNE / KHALIL EDAGHRI

