ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
GUELMIM – OUED NOUN
PROVINCE DE TAN-TAN

Avis d'achat sur bons de commande n° 27/PT/BG/2026

Le Gouverneur de la province de Tan-Tan procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement de deux logements administratifs à la commune de Tan Tan à la province de Tan-Tan.

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté	Garanties exigées
1	A-TRAVAUX PRILIMINAIRES : DEPOSE DES OUVRAGE EXISTANT (PLACARDS, PAILLASSE, BETON ARME, BRIQUE....) Y/C L'EVACUATION DES DECHETS VERS LA DECHARGE PUBLIC	DEPOSE DES OUVRAGE EXISTANT	F	1	Non
2	B-MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM B-1-MENUISERIE EN BOIS : FOURNITURE ET POSE DES PORTE EN BOIS MASSIF	FOURNITURE ET POSE DES PORTE EN BOIS MASSIF	M2	3	Non
3	FOURNITURE ET FIXATION DES PLACARDS AVEC PORTE COULISSE EN MDF DE PROFONDEUR 0,65M	FOURNITURE ET FIXATION DES PLACARDS	M2	16	Non
4	AJUSTAGE PORTE EN BOIS EXISTANTS Y/C PEINTURE	AJUSTAGE PORTE EN BOIS EXISTANTS	M2	20	Non
5	B-2 MENUISERIE METALLIQUE DEPOSE, FOURNITURE ET POSE DES PORTES METALLIQUE POUR GARAGE Y/C PEINTURE	FOURNITURE ET POSE DES PORTES METALLIQUE POUR GARAGE Y/C PEINTURE	M2	15	Non
6	AJUSTAGE DES PORTES METTALIQUE EXISTANTS Y/C PEINTURE	AJUSTAGE DES PORTES METTALIQUE	M2	2,2	Non
7	B-3 MENUISERIE ALUMINIUM FOURNITURE ET POSE FENETRES COULISSENTE EN ALUMINIUM y/c CACHE RIDEAU	FOURNITURE ET POSE FENETRES COULISSENTE EN ALUMINIUM	M2	25	Non
8	FOURNITURE ET POSE DES PLACARDS EN ALUMINIUM PROF=0,65M Y/C TOUT SOUJESTIONS	FOURNITURE ET POSE DES PLACARDS EN ALUMINIUM	M2	7	Non
9	C-ELECTRICITE-LUSTRERIE ENTRETIEN DE L'INSTALLATION ELECTRIQUES CABLAGE ET TUBAGE ET TOUT EQUIPEMENT YC TOUTES SUJESTIONS DE MISE EN ŒUVRES	ENTRETIEN DE L'INSTALLATION ELECTRIQUES CABLAGE ET TUBAGE ET TOUT EQUIPEMENT	F	1	Non
10	FOURNITURE ET POSE HUBLOT LED 24W	FOURNITURE ET POSE HUBLOT LED 24W	U	16	Non
11	FOURNITURE ET POSE HUBLOT ETANCHE LED RONDE 24W	FOURNITURE ET POSE HUBLOT ETANCHE LED	U	2	Non

12	FOURNITURE ET POSE HUBLOT ETANCHE AVEC LAMPE LED B22/12W	FOURNITURE ET POSE HUBLOT ETANCHE	U	4	Non
13	FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE Y/C CIRCUIT	FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE Y/C CIRCUIT	U	7	Non
14	FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE VA ET VIENT Y/C CIRCUIT	FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE	U	4	Non
15	FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR VA ET VIENT Y/C CIRCUIT	FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR	U	8	Non
16	FOURNITURE ET POSE BOUTON POUSSOIR Y/C CIRCUIT ET SONNERIE	FOURNITURE ET POSE BOUTON POUSSOIR	U	2	Non
17	FOURNITURE ET POSE PRISE DE COURANT 2*16 A+T SIMPLE OU ETANCHE Y/C CIRCUIT	FOURNITURE ET POSE PRISE DE COURANT 2*16 A+T SIMPLE OU ETANCHE Y/C CIRCUIT	U	16	Non
18	FOURNITURE ET POSE PRISE DE TELEPHONE Y COMPRIS CABLE	FOURNITURE ET POSE PRISE DE TELEPHONE Y COMPRIS CABLE	U	2	Non
19	FOURNITURE ET POSE PRISE TV Y COMPRIS CABLE	FOURNITURE ET POSE PRISE TV Y COMPRIS CABLE	U	2	Non
20	D-PLOMBERIE ENTRETIEN D'INSTTALATION EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT Y/C TUBAGE, CANALISATION, EQUIPEMENTS ET TOUT ACCESSOIRES DE MISE EN ŒUVRE	ENTRETIEN D'INSTTALATION EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	F	1	Non
21	FOURNITURE ET POSE DOUCHETTE Y/C MELANGEUR POUR SALLE DE BAIN	FOURNITURE ET POSE DOUCHETTE	U	2	Non
22	FOURNITURE ET POSE EVIER INOXYDABLE AVEC BAC POUR CUISINE ET GOUTTOIRE Y/C SIPHONE. MITIGEUR ET TOUT ACCESSOIRE DE MISE EN ŒUVRE 1*0,50M	FOURNITURE ET POSE EVIER INOXYDABLE AVEC BAC POUR CUISINE ET GOUTTOIRE	U	1	Non
23	FOURNITURE ET POSE VENTILATEUR EXTRACTEUR ENCASTRE AVEC CLOPET ANTI-RETOUR DE 100MM 34DB SILENCIEUX 130M3/H 12W Y/C ACCESSOIRE	FOURNITURE ET POSE VENTILATEUR EXTRACTEUR ENCASTRE	U	3	Non
24	E-REVETEMENT GRATTAGE DE REVETEMENT DU SOL ET MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE EXISTANT	GRATTAGE DE REVETEMENT DU SOL ET MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE EXISTANT	M2	30	Non
25	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE Y/C PLINTHE DE 10CM	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE Y/C PLINTHE DE 10CM	M2	22,80	Non
26	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE FAIENCE ANTI-DERAPANT Y/C PLINTHE DE 10CM	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE FAIENCE ANTI-DERAPANT	M2	5	Non
27	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX EN GRES CERAME TOUT DIMENSSION Y/C PLINTHE DE 10CM	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX EN GRES CERAME	M2	167,20	Non
28	F-PEINTURE PEINTURE VINYLIQUE SUR SOUS PLAFONDS	PEINTURE VINYLIQUE SUR SOUS PLAFONDS	M2	178	Non
29	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS INTERUEURS	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS INTERUEURS	M2	355	Non

30	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METTALIQUE	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METTALIQUE	M2	32,50	Non

Lieu d'exécution : Province de Tan-Tan

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 20 jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le ..12 Nove 2026.....à 13 h 40

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le maître d'ouvrage

