Royaume du Maroc
Povince D'El jadida
Cercle D'El jadida
Caidat D'Oulad Aissa
Commune territoriale de Sidi Abed

Avis d'achat sur bons de commande n° : 23/2026

Le Président de la commune Sidi Abed ,procéde à l'achat sur bons de commande des préstations objet du présent avis , En application des dispositions de l'article 91 du decret n° : 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la préstation : Travaux d'aménagement d'une piste au douar OULED BEN KHEI et Douar LAKHRACHFA 3 à la Commune Sidi Abed

Consistance de la préstation :

N°	Designations	Carractéristique et Spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Déblai en terrain de toute nature y compris décapage et nivellement	Ce prix rémunére, au métre cube l'exécution des déblais pour décapage et Nivellement du terrain , ce prix comprend également l'extraction des matériaux en terrain de toute Nature, l'élimination et dégagement de clôture en Pierres sèches traditionnelle , le dessouchage et le dégagement de catus de part et d'autre de la piste pour dégager la plate-forme. Il comprend aussi le chargement des matériaux des cactus et des pierres sèches, transport , évacuation et leur déchargement aux lieux désignés par le maître d'ouvrage et réglage et compactage de fond de forme .	M3	940	
2	Fourniture et pose d'un herrisonnage en pierre seche de 15 cm d'épaisseur	Ce prix rémunère au mètre carré, la pose à la main des pierres sèches sur une épaisseur de 15 cm y compris arrosage et compactage du sol d'assise et toutes sujétions de fourniture et pose . les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des dimensions réellement exécutées.	M2	2400	
3	Dallage de 12 cm épaisseur préparé et coulé sur place par bétonnière .	Dallage en béton de 12 cm d'épaisseur moyenne suivant indications de la Commission de suivi, cette forme sera réalisée en Béton dosé à 300 kg de cimenCPJ 45 pour 400 Litres de gravette G1, 400 Litres de gravette G2 et 400 Litres de sable de mer, et sera appliquée directement sur l'hérissonnage y compris finition du dallage et traçage des joints avec la scie Mécanique (Tranche béton) et toutes sujétions. Le malaxage du béton doit être effectué mécaniquement (à l'aide de bétonnière).	M2	2400	
4	Fourniture et mise en œuvre des armatures de forme en Acier a HA	Ce prix rémunère au kilogramme , la fourniture et pose sur herrissonage un quadriallge en T6 de maille (40 cm x 40 cm) y compris crochets au niveau des Extrémités, ligatures et toutes sujétions sur herrissonage .	KG	2200	
5	Réalisation de caniveaux en béton armé y compris armatures	Ce prix rémunère au métre linéaire , la réalisations le long et latéralement du dallage des caniveaux en béton armé pour le drainage des eaux pluviales et les eaux de ruissellement, Comprenant : • L'Ouverture des fouilles en tranchées de 50cm*35cm en toute nature de terrain Y /c Rocheux le long et latéralement du dallage . • Béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur • Réalisation des radiers d'épaisseur 0,20m en Béton pour béton armé dosé à 300 KG/M3 y compris armatures constituées d'un quadrillage T6 espacé de 20cm* 0,20cm • Enduit en mortier hydrofuge	ML	800	

Lieu d'exécution : Commune Sidi Abed- Province D'El Jadida

Dalai d'éxécution : 01 mois a compter du lendemain de la date de la notification de l'ordre de service préscrivant le commencement des travaux .

Date et heures limites de récéption des devis des concurrents : 14 /11/2026 a 12 H : 00

Les plis des concurrents sont déposés par voie éléctronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma

NB : le Titulaire du bon de commande le moins disant doit Constitué une caution de 3 000,00 DHS au M.O 24 Heures après sa confirmation de son offre . (Si non son offre sera rejeté et le concurent sera ecarté) .

Sidi Abed,Le :

11 Nove 2026

Mohammed SEFFAR