ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JUSTICE
DIRECTION PROVINCIALE
DE LA JUSTICE DE NADOR

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 39/2026

Direction provinciale de la justice de Nador procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'Habillage mural, fixation et des panneaux de signalétique, et comptoirs o profit de la circonscription judicaire de Nador.

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Montant HT (DH)
1	**Habillage mural et sur poteaux lambris PVC effet tasseau décoratif (voir descriptif technique)**				
	Descriptif technique: Fourniture, fabrication, transport, livraison, pose et fixation d'un habillage mural et sur poteaux pour une hauteur d'environ 3,20 m en lambris PVC effet tasseau décoratif (type Linio) ou similaire. Les travaux comprennent la vérification et la préparation des supports, la pose d'une ossature rigide en tasseaux bois ou métalliques espacés de 40 à 50 cm pour assurer une lame d'air, et la fixation mécanique ou collée des panneaux PVC à emboîtement invisible. L'installation requiert des découpes précises pour les réservations techniques, la pose de profilés de finition adaptés en partie haute et basse, ainsi que la mise en place de cornières d'angle spécifiques sur les quatre arêtes des poteaux pour garantir une parfaite continuité esthétique, un alignement rigoureux et une finition soignée sans raccord visible. Mise à niveau, avec outils et matériaux conformes aux instructions du maître d'ouvrage. Tolérance dimensionnelle : ± 08% à la TPI Nador	M2	8		
2	**Panneau d'information grand format 150 × 100 cm2 : plexiglas transparent, bordures Alucobond, logo du Royaume du Maroc, plan/schéma imprimé, perçages de suspension, fourniture et pose (voir descriptif technique)**				

	Descriptif technique: Fourniture, fabrication, transport, livraison, pose et fixation de Panneau d'information en plexiglas de qualité supérieure, avec bordures Alucobond, logo du Royaume du Maroc et éléments complémentaires selon les demandes du maître d'ouvrage, reproduisant le plan/schéma fourni.de dimension environ (Longueur 150 cm × largeur 100 cm).Plexiglas (PMMA) transparent coulé, qualité supérieure, épaisseur 8 mm (rigidité adaptée au grand format), angles arrondis, chants polis. [Épaisseur proposée, à confirmer.] Côtés et extrémités habillés en Alucobond (bordures/cadre), couleurs selon le modèle et les instructions du maître d'ouvrage. Logo du Royaume du Maroc et éléments complémentaires (intitulés, légendes, mentions) selon la demande du maître d'ouvrage. Reproduction fidèle du plan annexé par le maître d'ouvrage (formes et couleurs), par impression numérique grand format haute définition résistante aux UV, protégée par le plexiglas. Quatre (4) perçages sur chaque côté pour la suspension, diamètre adapté à la fixation, bords ébavurés. [Interprétation à confirmer : côtés latéraux gauche et droit, soit 8 perçages.] Fixation murale par entretoises ou vis inox avec chevilles adaptées, mise à niveau, avec outils et matériaux conformes aux instructions du maître d'ouvrage. Tolérance dimensionnelle : ± 08%. à la TPI Nador	U	1		
3	**Panneaux de signalétique d'archivage 30 × 20 cm2 : plexiglas transparent, décor Alucobond, logo du Royaume du Maroc, inscription adhésive, fourniture et pose (voir descriptif technique)**				
	Descriptif technique: Fourniture, fabrication, transport, livraison, pose et fixation de panneaux en Plexiglas (PMMA) transparent coulé, ép. 5 mm — découpe 30 × 20 cm, chants polis, angles arrondis (chutes incluses) de signalétique destinés à l'identification des zones de classement et de stockage des dossiers d'archives. Les prix unitaires comprennent toutes sujétions : matières, fabrication, main-d'œuvre, outillage, quincaillerie de fixation, emballage, transport, pose, nettoyage du site et évacuation des déchets. Avant toute fabrication, le fournisseur soumet des maquettes (bon à tirer) précisant dimensions, police, couleurs, disposition du logo et des textes. La fabrication n'est lancée qu'après accord écrit du maître d'ouvrage. Le logo du Royaume du Maroc est fourni par le maître d'ouvrage (fichier vectoriel) et reproduit sans altération, dans le respect des proportions et des couleurs officielles. Textes en arabe, police claire et lisible à distance, fort contraste avec le fond, orthographe strictement conforme aux libellés du présent descriptif. Toute adaptation est à la demande du maître d'ouvrage. Pose sur les murs et sur les rayonnages de stockage selon les pratiques en vigueur sur site, avec outils et matériaux conformes aux instructions du maître d'ouvrage, sans dégradation des murs, rayonnages ni dossiers. L'implantation est repérée avec le maître d'ouvrage ; alignement et niveau contrôlés. Pièces neuves, sans rayures, bulles, fissures, bavures ni traces de colle. Tolérance dimensionnelle : ± 2 MM.	U	28		

4	**Comptoirs a deux niveau : Panneaux de particules de bois mélaminé (haute densité, épaisseur min 25 mm pour les plans de travail porteurs et 18 mm minimal pour les structures et corps de meubles).Finition des chants : Chant PVC antichoc de 2 mm d'épaisseur assorti au décor bois (finition chêne naturel ou noyer chaleureux) et structures gris anthracite pour contraster. Piétement et supports : Profilés métalliques en acier laqué époxy (peinture cuite au four résistante aux rayures), assurant la stabilité de l'ensemble.**				
	Descriptif technique: Niveau de travail (Poste de l'agent) :Hauteur environ :75cm à 80 cm (hauteur standard de bureau ergonomique permettant une position assise confortable avec passage pour les jambes).Profondeur du plateau : 75 à80\cm permettant d'accueillir l'unité centrale, l'écran d'ordinateur, le clavier, le téléphone et la zone de traitement des dossiers) avec triage dans les caissons a tiroirs en serrures le nombre de caisson selon indication du MO. Niveau d'accueil (Guichet / Usager) :Hauteur : 115 à 125 cm côté public (hauteur idéale pour la signature de documents ou l'échange de pièces administratives en position debout ou semi-assise).Profondeur du plan d'accueil : 30 à 40 cm (suffisante pour poser un sac, un dossier ou remplir un formulaire).Décalage de niveau : Un ressaut vertical d'environ 40 à 50 cm sépare visuellement et fonctionnellement la zone de travail de l'agent de la zone d'accueil du public. a intégrer dans l'espaces précisé par MO et à garantir une parfaite continuité esthétique, un alignement rigoureux et une finition soignée sans raccord visible. Mise à niveau, avec outils et matériaux conformes aux instructions du maître d'ouvrage Panneaux de particules de bois mélaminé (haute densité, épaisseur de 30 à 40 mm pour les plans de travail porteurs et de 30 à 40 cm pour les structures et corps de meubles).Finition des chants : Chant PVC antichoc de 2 mm d'épaisseur assorti au décor bois (finition chêne naturel ou noyer chaleureux) et structures gris anthracite pour contraster. Piétement et supports : Profilés métalliques en acier laqué époxy (peinture cuite au four résistante aux rayures), assurant la stabilité de l'ensemble. Tolérance dimensionnelle : ± 08%.	ML	4.3		
TOTAL HORS TAXES (DH HT)					
Taux de TVA				**20%**	
TOTAL (DH TTC)					

Lieux d'exécution : Nador, Driouach

Délai d'exécution : 60 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 17/11/à 11h00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse

www.marchespublics.gov.ma

NB : -Il est préférable de faire une visite des lieux avant de s'engager à accepter ou de confirmer le présent avis d'achat.

Signée

MOHAMED BOUSSETTA

DIRECTEUR PROVINCIAL
DE LA JUSTICE