Royaume du Maroc

Ministère de l'Economie, des Finances et de la Performance Publique

Direction Générale des Impôts

Direction Régionale des Impôts de Fès

المملكة المغربية

وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

المديرية العامة للضرائب

DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS - FES
S.R.R.H.F.A.G
Départ N°...29.....BBE
Date...10 Nove 2026

Avis d'achat sur bon de commande n°27/2026/DRI FES

La Direction Régionale des Impôts de Fès , procède à l'achat sur bon de commande de la prestation objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE D'ACCUEIL AU REZ DE CHAUSSEE DE LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE FES.

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE DE MESURE	QUANTITE
1	DEPOSE DE LA MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM	Ce prix rémunère l'ensemble des travaux de dépose comprenant : - La protection des ouvrages existants et avoisinants, - La dépose de la menuiserie divers (1 fenêtre en aluminium complète + 1 grille métallique de défense, cadres…etc). - L'évacuation à la décharge publique des ouvrages démolis et non jugés utiles par le maître d'ouvrage, Les ouvrages de récupération restent la propriété du Maître d'Ouvrage son transport est à la charge de l'entreprise. Les travaux de démolition et de déposes seront exécutés suivant instructions du MO sans dégradation des parties d'ouvrages existants et avoisinants. **Ouvrage payé à l'ensemble y compris toutes sujétions**.	**ENS**	**1.00**

2	PORTE METALLIQUE A DOUBLE PAREMENT AVEC FERME PORTE	Fourniture et pose de porte métallique vitrée identique en tout point à la porte d'entrée existante. (Calepinage et profilés) composé de 2 vantaux ouvrant à la française avec impostes fixes latéraux et haut. (Dimensions 2.75 x3.80 m) Le prix comprend également : - Le vitrage identique à l'existant ; - Le grillage identique à l'existant ; - les travaux de démolition de murs tout type, nécessaire à la création de la porte ; - les travaux de finition par enduit de ciment ; - le revêtement en marbre identique à l'existant du tableau de la porte et du sol ; - la peinture pour la remise en état des lieux après la pose de la porte. **- Quincaillerie (type et modèle au choix de l'administration) :** - 1 serrure de sûreté, - 1 ensemble poignées et rosaces, - Paumelles à souder, - Butoirs ou arrêt de porte - Ferme porte intérieure hydraulique adapté au poids de la porte de marque Assa Ablloy ou équivalent L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre, y compris tous les travaux gros-œuvres en BA nécessaires (Raidisseurs linteaux etc...) Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. **<u>Ouvrage payé au mètre carré y compris percements et scellements et toute sujétion de mise en œuvre et de finition.</u>**	**M²**	**10,50**

3	FOURNITURE ET POSE DE CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM Y COMPRIS BLOC PORTE	Fourniture et pose d'ensemble cloisons amovible vitrées à couvre joint, d'une épaisseur de 85 mm **de type S85 de chez STRUGAL ou équivalent**, composé de : – La structure des cloisons sera en aluminium de finition anodisé ou laqué selon le choix du Maitre d'ouvrage ; – Les différents modules vitrés composant les cloisons, seront amovibles de type monobloc. Ils devront permettre en cas de casse, le nettoyage, le démontage d'un verre, remplacement, sans avoir à démonter le module et les joints de vitrage. – à ossature périphérique en aluminium de 85 mm. Ils seront séparés par les montants de la structure sans traverses intermédiaires sur toute la hauteur sous- faux plafond ou plafond ; – Deux plans de vitrage en verre feuilleté Stadip 4.4.2 avec film autocollant motif en bande sur la face intérieure d'une seule vitre. – Blocs portes intégrés dans les modules de cloisons amovibles, à un seul vantail ou deux vantaux ouvrants à la française et impostes fixes en verre sécurit clair feuilleté 4.4/2 au minimum, avec cadre en aluminium dito ossature de cloisons et joint isophonique à la périphérie ; – Les cloisons doivent assurer un indice d'affaiblissement acoustique ≥ 35dB. Le prix des cloisons amovibles et comprendra en plus : – Etude et plans d'exécution des ouvrages ; – Les profilés en aluminium conformes à la fiche de la gamme demandée (départs et angles divers : angle variable, angles à 90° droit, about de cloison, poteau 3D, départ mur, départ biais), anodisés ou laqués y compris les accessoires de pose des panneaux de vitrage. – La structure, galvanisée à chaud, de fixation (ou de renforcement des profilés des cloisons) de la cloison au plancher haut à travers le faux plafond y compris les platines et les chevilles. – Le vitrage tel qu'il est décrit ci-dessus. – La fourniture et la pose des montants et profilés, en aluminium, de forme adéquate pour raccorder les cloisons en maçonnerie avec les cloisons amovibles. Ces profilés seront indépendants des montants de la structure des cloisons et doit rester en place en cas de déplacement de l'une d'elles. – Les profilés particuliers des extrémités libres des cloisons, verticalement et horizontalement. – Le renforcement de la structure du faux plafond (épaisseur des plaques et structure de suspension) nécessaire pour rigidifier la cloison – Toute la quincaillerie, de premier choix, nécessaire à la pose et au fonctionnement : paumelles, serrures à canon, équerres d'assemblage, visserie en inox, chevilles, butoirs en inox etc. – La fourniture de la visserie et chevilles de fixation en fonction de la nature des supports et conformément au cahier de charges approuvé par l'avis technique du produit utilisé. – Les joints de pose des modules (nature, dimensions et caractéristiques etc.), doivent être conformes aux matériaux approuvés par le cahier des charges approuvé par l'avis technique du produit proposé. Ils doivent assurer une bonne étanchéité acoustique (≥ 35dB).	**M²**	**10,00**

		- Couvre joints et caches nécessaires au droit des jonctions avec les cloisons, plafonds et sol. - La mise en place de toutes les dispositions de protection des ouvrages finis (revêtements, faux plafonds et enveloppe extérieure). - La fourniture et la mise en place de l'échafaudage, nécessaire à l'exécution des travaux. - Le traçage des emplacements des cloisons au sol et au faux plafond avant exécution. L'ensemble de l'ouvrage devra être exécuté conformément aux plans détails, au descriptif général, aux règles de l'art, normes en vigueur et aux recommandations des DTU , y compris fournitures y compris toutes sujétions, accessoires de fixation, ajustage, calage de mise à niveau, quincaillerie nécessaire, joints d'étanchéité acoustique, finitions et toutes sujétions de mise en œuvre. **<u>Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre</u>**.		

Garanties et obligations :

1) Les soumissionnaires sont tenus obligatoirement de présenter une caution provisoire correspondant à 2 % du montant de l'offre présentée, et ce avant la date et l'heure limites de dépôt des offres :

- soit déposée physiquement au siège de la Direction Régionale des Impôts de Fès-Meknès (Service des Ressources –Bureau de Budget et des Equipements) ;
- soit transmise par voie électronique sécurisée, signée électroniquement par l'établissement bancaire émetteur, à l'adresse suivante : r.nabaha@tax.gov.ma.

N.b : Tout dépôt ou envoi effectue après ce délai entrainera le rejet de l'offre.

2) Les soumissionnaires sont tenus obligatoirement de visiter le siège de la Direction Régionale des Impôts de Fès qui aura lieu le 13/11/2026 à10h.

- Lieu d'exécution : le siège de la Direction Régionale des Impôts de Fès.
- Délai d'exécution de la prestation : 20 jours.
- Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 18/11/ 2026 à 11h00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Direction Générale des Impôts - Service Régional des Ressources - Fès - B.B.E Fès - Direction Régionale des Impôts - Fès

Le Chef du Service Régional des Ressources
Direction Régionale des Impôts - FES

SIGNE: Rachid NABAHA