ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
CONSEIL PROVINCIAL DE TAZA

Avis d'achat sur bons de commande n° 24/2026

Le président du conseil provincial de Taza procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Etude technique relative à la construction d'un Ouvrage Hydraulique Sur Oued Saka au douar El Haouta – Commune Ghiata Al Gharbia - Province De Taza.

Consistance de la prestation :

N° du prix	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité
1	**Etude topographique**	**Situation du projet : X= 609501 ; Y= 392240** Le levé topographique doit être rattaché au nivellement général du Maroc (NGM) et en coordonnées Lambert du Maroc ; - Le levé topographique doit être réalisé en présence du maitre d'ouvrage. -Plan coté à l'échelle 1/500 fourni en support numérique en format DWG. **- Le levé topographique doit être réalisé en présence du maitre d'ouvrage.**	**F**	**1**
2	**Etude géotechnique**	**- Etablie par un laboratoire qualifié à la charge du BET ;** - Réalisation des sondages et des essais in situ et en laboratoire en nombre suffisant pour la détermination de la nature et des caractéristiques géotechniques, physiques et mécaniques de sol ; - Interprétation des résultats et établissement de rapport d'étude géotechnique. - Rapport Géotechnique fourni en 04 exemplaires cachetés et en couleurs et en support numérique en format PDF signé. **- Les sondages doivent être réalisés en présence du maitre d'ouvrage.**	**F**	**1**
3	**Etude technique**	**L'étude technique comporte :** - Etude hydrologique et hydraulique ; - Plan de délimitation du bassin versant ; - Rapport de présentation ; **Plans d'exécution :** -Tracé en plan et Profil en long de l'ouvrage avec le raccordement à la voirie et les protections à l'échelle 1/100 ou 1/500 ; -Plan de l'implantation à l'échelle du 1/200 à 1/500 ; -Plans d'adaptation du coffrage et du ferraillage ; **DCE :** - Avant métré détaillé ; - Bordereau-détail estimatif ; - Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ; Documents fournis en 04 exemplaires et un support numérique en format DWG et format PDF.	**F**	**1**

N.B : Seuls les Bureaux d'études qualifiés en D4 seront retenus.

Lieu d'exécution : Commune Ghiata Al Gharbia -Province de Taza ;

Délai d'exécution des études et de suivi des travaux : 2 Mois ;

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 13/11/2026 à 10 heures

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique au portail des marchés publics à l'adresse accessible : www.marchespublics.gov.ma

SM / CPT

Royaume du Maroc
Conseil Provincial de Taza
Province de TAZA Ministère de l'Intérieur

P. Le Président et par Délégation
le Directeur Général des Service
Signé : Abdelmajid EL JAOUHARI

10 Nove 2026