ROYAUME Du MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEURE
PROVINCE CHTOUKA AIT BAHA
CERCLE DE BELFAA
CAIDATAIT MILK
COMMUNE TERRITORIALEAIT MILK

AVIS D'ACHAT SUR
BON DE COMMANDE N° 25/2026.

Le président de la Commune Territoriale Ait Milk procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°: 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marches publiques.

Objet De La Prestation : TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET PISTES AU PROFIT DE LA COMMUNE AIT MILK PROVINCE DE CHOURA AIT BAHA.

- **Consistance de la prestation:**

N°	Désignation	U	Q	Garanties Exigées
01	**ROUTE IBNOUNE** Caractéristiques et spécifications Réalisation de fossé en V en béton non armé (massif) dosé à 350 kg/m3, longueur 187,00 ml, largeur en gueule 1,00 m, profondeur 0,50 m, épaisseur 0,10 m, soit un volume de 26,45 m³, surface développée 264,46 m², y compris débroussaillage, nettoyage, terrassement en terrain de toute nature, fouille, profilage en V, réglage des talus à 1H/1V, coffrage, joints de dilatation tous les 3,00 ml en polystyrène 1 cm avec mastic bitumineux, brossage, cure du béton par arrosage pendant 3 jours, et évacuation des déblais aux décharges publiques.	F	01	L'entrepreneur titulaire du Présent bon de commande est tenu de produire à l'administration, avant tout commencement d'exécution des travaux objet de BC, les attestations d'assurances copies originales, RC (assurance responsabilité civile), TRC (assurance tous risques chantier), AT (assurance accidents de travail), ces assurances couvrant toute la durée des travaux, sous peine de résiliation du BC. A envoyer à l'adresse **E-mail :** **aitmilkct@gmail.com** **NB** : l'entrepreneur a l'obligation de réaliser à ses frais tous les essais et contrôles jugés nécessaires par le Maitre d'ouvrage durant l'exécution des travaux.
02	**OUVRAGE HYDRAULIQUE ROUTE IZALIMNE** Caractéristiques et spécifications Réalisation de perré en maçonnerie de moellons hourdés au béton maillé dosé à 350 kg/m3 sur 3 côtés de l'ouvrage hydraulique, longueur totale 39,00 ml, largeur 0,40 m, hauteur verticale 1,20 m, soit une hauteur inclinée développée de 1,70 ml à 45° (pente 1/1), surface totale développée 66,18 m², surface verticale 46,80 m², volume total 18,72 m³, y compris débroussaillage, terrassement, fouille, réglage du talus, évacuation des déblais à la décharge publique, fondation en béton cyclopéen 0,50x0,40m en pied de talus, perré en pierres cassées ép. 0,40m hourdées au béton 350kg, treillis soudé ST25 ancré tous les 1,00ml, chaînage de couronnement BA 0,40x0,20m avec 3T12 + cadres T6 tous les 20cm, barbacanes PVC Ø75mm tous les 2,00ml en quinconce, joints de dilatation tous les 5,00ml, coffrage d'une seule face, brossage, cure du béton, nettoyage final du lit de l'ouvrage, main d'œuvre, matériel, et toutes sujétions de bonne exécution selon les règles de l'art.	F	01	
03	**OUVRAGE HYDRAULIQUE ROUTE ASSERSIF** Caractéristiques et spécifications Fourniture et exécution de perré en maçonnerie de moellons hourdés au béton maillé, y compris toutes sujétions d'exécution. Ouvrage comprenant : Linéaire total : 30,00 ml répartis sur 4 côtés du dalot, Hauteur verticale : 1,50 ml, Inclinaison du talus : 45° (pente 1/1) soit une hauteur inclinée développée de 2,12 ml Surface totale développée : 63,64 m² Epaisseur du perré : 0,40 ml Consistance des travaux : 1. Terrassement et réglage du talus à 45° y compris évacuation. 2. Fondation en béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 de 0,50x0,40m en pied de talus. 3. Perré en pierres cassées hourdées au béton dosé à 350 kg/m3, épaisseur 0,40m, maçonnerie soignée avec joints croisés.	F	01	

Le Président
Mohamed ASLAOUI

	4. Grillage / treillis soudé ST25 ancré dans le perré tous les 1,00m (maillé). 5. Chaînage de couronnement en BA 0,40x0,20m dosé à 350 kg/m3 avec 3T12 filants + cadres T6. 6. Barbacanes en PVC Ø 75mm tous les 2,00 ml en quinconce pour drainage. 7. Joint de dilatation tous les 5,00 ml. 8.fourniture et exécution des accotements en béton non arme d'épaisseur 0.15ml et surface de s=(8x0.4)=6.40m^2. Prix comprend : toutes fournitures (pierre, ciment, acier, …), main d'œuvre qualifiée, matériel, échafaudage, gardiennage, nettoyage final du lit du dalot et toutes sujétions de bonne exécution selon les règles de l'art.			

- **Lieu d'exécution :** siège de la commune territoriale Ait Milk.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents:**.....12 NOV 2026.....
- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation** : **30 Trente** jours, à compter du lendemain de la notification de visa de bon de commande.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marches publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma Conformément aux dispositions de l'Arrête du ministre délègue auprès de la ministre de l'économie et des finances, charge du budget N° : 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marches publics.

AIT MILK, LE : 10/11/2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

وزارة الداخلية
الجماعة الترابية أيت ملك
3