Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie et des Finances
Trésorerie Générale du Royaume

وزارة الاقتصاد والمالية
الخزينة العامة للمملكة

TRT/SRBL

Avis d'achat sur bons de commande n° 06/2026/TRT

La Trésorerie Régionale de Tanger procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **TRAVAUX DE REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA TRÉSORERIE PROVINCIALE DE LARACHE**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	U	Qté	Prix U HT	TOTAL H.T
1	DEMOLITION ET ENLEVEMENT DES ETANCHEITES ANCIENNES DES TOUTES TERRASSES.	M²	800,00		
2	DECAPAGE D'ANCIEN FORME DE PONTE ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE	M²	800,00		
3	FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE DES TERRASSES.	M²	800,00		
4	SYSTEME D'ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTEGE.	M²	800,00		
5	RELIEFS D'ETANCHEITES BICOUCHE AUTO-PROTEGE.	ML	400,00		
6	FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB	U	6,00		
				Total HT	
				TVA 20%	
				TOTAL TTC	

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

PRIX N°01 : DEMOLITION ET ENLEVEMENT DES ETANCHEITES ANCIENNES DES TOUTES TERRASSES :

Ces travaux concernant les toits terrasses du bâtiment existant. Ils comprennent : La démolition et l'enlèvement de totalité du complexe d'étanchéité existant, et l'évacuation à la décharge publique.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°02 : DECAPAGE D'ANCIEN FORME DE PONTE ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE:

Ce prix comprend le décapage de forme de pente existante avec beaucoup de soin et l'évacuation des gravats à la décharge publique.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°03 : FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE DES TERRASSES :

Exécution des formes des pentes suivant les plans des terrasses, en Béton dosé de 200Kg de ciment soigneusement réglé et damé. L'épaisseur variable au point de base sera d'au moins de 5mm, la pente minimale sera de (1.5%°) formant gorge. Y compris façon de gorges en arc de cercle de 0.20cm de rayon et toutes sujétions.
Chape de Lissage de 0.02 m d'épaisseur, réalisée au mortier de ciment dosé de 250 Kg de ciment CPJ 35 sur la dalle, la surface obtenue devra être lisse et homogène.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°04 : SYSTEME D'ETANCHEITE BICOUCHE AUTO- PROTEGE :

- **Enduit d'imprégnation à froid** : Application uniforme de L'E.I.F AFRIKOTE ou **son équivalent** sur le support à raison de 300g /m^2 et laisser sécher avant la mise en œuvre de la feuille d'étanchéité.

- **1ère Couche :** Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié **APP,** de **2.5 mm** d'épaisseur et armé d'une armature en voile de verre de 60g/m^2 type **BITULIFE ROCKEFLEX 25 VV60 F/F ou son équivalent,** soudé en plein sur le support imprégné à joint de recouvrement longitudinal de 10 cm transversal.
- **2ème Couche :** Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié **APP de 3.00mm** d'épaisseur armé d'une armature en **polyester de 180g/m²** et Auto-protégé en surface par paillette d'ardoise, type **BITULIFE BITUFLEX 3mm ROCKFLEX 30 PY 160 ARD F/F ou son équivalent** soudé en plein à joints décalés par rapport la 1ère couche ou croisée.

Les recouvrements longitudinaux matérialisés par la bande nue de 10 cm et 15 cm transversaux.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°05: RELIEFS D'ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTEGE :

Enduit d'imprégnation à froid : Application de l'E.IF AFRIKOTE ou **son équivalent** à raison de 300g/m^2 sur les relevés et laisser sécher avant mise en œuvre l'équerre de renfort.

- **1ère couche :** Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié **APP**, de 2.50 mm d'épaisseur, armé d'une armature en polyester de 180g/m^2 et Auto-protégé type **BITULIFE BITUFLEX 3mm F/F** ou **son équivalent** soudé en plein d'un talon de 15cm horizontale et verticale.
- **2ème couche :** Feuille d'étanchéité à base de bitume modifié APP 3.00 d'épaisseur ; **BITULIFE ROCKFLEX 30 PY160 ARD F /F** ou **son équivalent** soudé en plein d'un talon de 20cm horizontale et sur toute la hauteur verticale jusqu'à le système d'écartement des eaux de ruissellement avec un recouvrement latéral de 10 cm les joints de recouvrement de la couche de finition seront décalés aux joints de recouvrement de l'équerre de renfort.

Ouvrage payé au mètre Linéaire.

PRIX N°06 : **FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB** :

Fourniture et pose raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche des gargouilles au départ des chutes des eaux pluviales ou trop-plein ou fourreau seront en plomb Laminé de 3mm d'épaisseur avec platine en plomb de 0.60/0.60 m et manchon à tronc cylindrique s'emboitant de 0.20 m au minimum dans le tuyau de descente sur la partie supérieure sera posé une crapaudine en fil d'acier galvanisé.

Ouvrage payé à l'unité.

- **Dépôt des offres :** Les plis des concurrents (devis) sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents :** 13/11/2026 à 12:00 heures.
- **Lieu d'exécution :** La Trésorerie Provinciale de Larache
- **Délai d'exécution :** 25 jours