ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE D'INEZGANE AIT MELLOUL
CONSEIL PREFECTORAL
Service des Affaires Financières et du Patrimoine
Bureau des Marchés

Ait Melloul, le ..... أيت ملول في

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إنزكان أيت ملول
مجلس العمالة
مصلحة الشؤون المالية والممتلكات
مكتب الصفقات

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°28/2026

Le Président du Conseil de la Préfecture d'Inezgane Ait Melloul procède à l'achat sur Bon de commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article-91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :**"TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU RESEAU D'ARROSAGE AU SIEGE DU CONSEIL PREFECTORAL D'INEZGANE AIT MELLOUL SIS A AIT MELLOUL ".**

Consistance de la prestation :

Prix n°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qtité	Garantie exigée
1	**Fourniture et pose de canalisation PEHD DN40 (PN 10/16)** – y compris fouilles en tranchée dans tout terrain y compris rocher, démolition et dépose de revêtement existants, lit de sable, grillage avertisseur, pièces de raccordement et de dérivation, raccords démontables(brides, vannes, butées, colliers de prise en charge...), remblaiement, ainsi que la dépose et réfection intégrale des revêtements (pavés autobloquants, dallage béton lisse, REV-SOL), et toutes sujétions.	**Fourniture et pose de canalisation PEHD DN40 (PN 10/16) – y compris fouilles en tranchée** dans tout terrain y compris rocher, démolition et dépose de revêtement existants, lit de sable, grillage avertisseur, pièces de raccordement et de dérivation, raccords démontables(brides, vannes, butées, colliers de prise en charge...), remblaiement, ainsi que la dépose et réfection intégrale des revêtements (pavés autobloquants, dallage béton lisse, REV-SOL), et toutes sujétions.	ML	258,00	
2	**Fourniture et pose de canalisation PEHD DN60 (PN 10/16)** – y compris fouilles en tranchée dans tout terrain y compris rocher, démolition et dépose de revêtement existants, lit de sable, grillage avertisseur, pièces de raccordement et de dérivation, raccords démontables(brides, vannes, butées, colliers de prise en charge...), remblaiement, ainsi que la dépose et réfection intégrale des revêtements (pavés autobloquants, dallage béton lisse, REV-SOL), et toutes sujétions.	**Fourniture et pose de canalisation PEHD DN60 (PN 10/16)** – y compris fouilles en tranchée dans tout terrain y compris rocher, démolition et dépose de revêtement existants, lit de sable, grillage avertisseur, pièces de raccordement et de dérivation, raccords démontables(brides, vannes, butées, colliers de prise en charge...), remblaiement, ainsi que la dépose et réfection intégrale des revêtements (pavés autobloquants, dallage béton lisse, REV-SOL), et toutes sujétions.	ML	142,00	
3	**Fourniture et pose d'électrovannes** y compris regard à vannes en plastique à couvercle. Les électrovannes seront de marque rain brid ou equivanlent y compris raccordements électriques et hydrauliques,	**Fourniture et pose** d'électrovannes y compris regard à vannes en plastique à couvercle. Les électrovannes seront de marque rain brid ou equivanlent y compris raccordements électriques et hydrauliques,	U	4,00	
		Total H.T			
		TVA (20%)			
		Total (T.T.C)			

ملتقى شارع محمد السادس وشارع إبراهيم الروداني المنطقة الصناعية أيت ملول
الهاتف: (+212) 528 33 33 67
البريد الإلكتروني: cp.inezganeam@gmail.com
الموقع الالكتروني: www.cpinezganeaitmelloul.ma

مجلس عمالة إنزكان أيت ملول
CONSEIL DE LA PREFECTURE D'INEZGANE AIT MELLOUL

Lieu d'exécution : **Siège du Conseil de la Préfecture d'Inezgane Ait Melloul à Ait Melloul**
Délai d'exécution : **30 jours.**
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ..... 16 Nove 2026 ..... **à 11H30Min.**
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des Marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

Préfecture d'Inezgane Ait Melloul
Conseil Préfectoral
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Pour le Président et par Délégation
2ème Vice-Président du
Conseil Préfectoral

Signé: Lahoussine TIJCHIT