ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
CERCLE DE TOUNFITE
CAIDAT D'AGOUDIM
COMMUNE TERRITORIALE D'AGOUDIM

اعلان عن سند طلب رقم 12/2026 ج ت اكوديم

AVIS D'achat sur bons de comande N°12 /2026 CT Agoudim

Le président de la commune territoriale d'Agoudim procède a l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431relatif au marché publics.

Objet: Extension du réseau d' électricité à des foyers des douars de la commune Électrification 1er catégorie de la station de pompage sis au village tagoudite de CT Agoudim (province de midelt)

N°	N Service	DESIGNATION	U	Qté	garantie
1	01-02-01	Pylône métallique	TO	1,47	1-Le prix n° 15 (coût de prestation de SRM - DT) d' un montant 15 662,58Dh) est inchangeable et doit être payé a la SRM-DT avant le commencement des travaux 2-Les concurrents doitvent fournir une copie de l' agrement de la SRM (ONEE-Electricité) à l' adresse e-mail de la commune : agoudimcommune@gmail.com Zahour2000@gmail.com Ou la depladéposer physiquement avant d' ouverture des plis. 3- L' attributaire doivent fournir un plan de recollement visé par SRM-DA. 4-une caution de 3% doit être versé dans les 48 heures à l'adresse courriel agoudimcommune@gmail.com ou par bureau d' ordre après la notification
2	02-02-04	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN	U	1	
3	03-02-01	Massif de fondation normal	M3	13,42	
4	13-02-24	Chaîne d' isolateur a long fut en matériaux composites norme 11 compris accessoires+ manchon d' ancrage (isolement 24 KV)	U	2	
5	15-00-11	Fourniture cable Almelec acier 59,7mm2 (zone givrable)	KG	11,6	
6	15-01-11	Transport déroulage réglage compris élagage d' arbres éventuels (sans découchage) du conducteur almelec-acier 59,7 mm2(zone givrable)	KMU	0,04	
7	20-02-01	Terre de reseau	U	1	
8	34-00-06	Cable isolé pré-assemblé en aluminium avec porteur en almelec 3x70 Alu + 16 Alu+ 54,6 Alm	m	228,575	
9	34-01-04	Pose sans accessoires câble isolé triphasé preassemblé en aluminium (y compris manchon de jonctions éventuelles) divers sections	m	228,575	
10	36-02-01	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d' alignement	U	26	
11	36-02-02	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d' ancrage simple	U	4	
12	36-02-03	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d' ancrage double	U	3	
13		Disjoncteur haut poteau (F+M) type 7 240A	U	1	
14		Poteau en acier monopode 8 m 500 daN	U	1	
15		Cout de prestation de la SRM-DA	F	1	

- Lieu d'exécution : Agoudim
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation :15 jours .
- Date et heure limite de réception des devis des concurrents : Le 13 Nove 2026 à 10H 30 min
- L'adresse du concurrent comprend même son numéro de téléphone et son email.
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible a l'adresse www.marchespublics.ma

Agoudim le : 11 Nove 2026

HADDOU BOUYEZGARNE

Signature numérique de HADDOU BOUYEZGARNE
Date : 2026.10.27 13:36:56 +01'00'

Scanné avec CamScanner