ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

المملكة المغربية

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

قطاع التنمية المستدامة

11 NOV. 2026

Avis d'achat sur bons de commande n°7/2026

La Ministre de l'Energie, des Mines et du Développement Durable ou son délégué procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :
Fourniture et travaux d'installation des enseignes signalétiques au siège du Département du Développement Durable.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de compte	Qté
1	**Dépose des anciennes enseignes signalétiques d'extérieur.**	Ce prix comprend la dépose soigneuse des anciennes enseignes (panneaux signalétiques et Totem) extérieures existantes, y compris les éléments de fixation et accessoires associés. Le nettoyage complet des supports après dépose, afin de le rendre propre et apte à recevoir les nouvelles enseignes (panneaux signalétiques et Totem). La prestation comprend également : la protection préalable des éléments et les équipements sur murs présents environnant des enseignes (panneaux signalétiques) et Totem. Les déchets provenant de la dépose des enseignes (panneaux signalétiques et Totem), ainsi que tous autres déchets issus des travaux, seront évacués vers une décharge publique agréée, aux frais et à la charge exclusive du prestataire	F	1
2	**Fourniture et l'installation des enseignes d'extérieur.**	Ce prix comprend la fourniture et l'installation des enseignes (panneaux signalétiques et Totem) d'extérieur de premier choix, de qualité supérieure. La prestation comprend toutes les fournitures, la main-d'œuvre, le matériel, les accessoires et toutes les sujétions nécessaires à la réalisation complète et parfaite des travaux. La présente prestation consiste en la fourniture et l'installation de deux panneaux signalétiques et un (1) Totem destinés à l'identification du bâtiment administratif comme précisés ci-après : **Dimensions :** 2 panneaux : 8,00 m x 1,43 m x 0,05 m ; 1 Totem : 1,90 m x 1,20 m x 0,18 m ; **Les prestations comprenant notamment :** - Réalisation de la maquette enseignes (panneaux signalétiques) et Totem, intégrant les inscriptions en trois langues : arabe, français et tamazight en caractères tifinagh. - Intégration de l'emblème du Maroc et du logo officiel, de l'identité visuelle et des éléments graphiques de l'administration. - Présentation de la maquette graphique à l'administration pour validation avant le lancement de la fabrication. - Fourniture et fabrication d'une ossature métallique porteuse en profilés d'acier galvanisé, dimensionnée pour assurer la rigidité et la stabilité de l'ensemble. - Application d'un traitement anticorrosion et d'une peinture de finition adaptée à une exposition extérieure. Le choix de la couleur doit être approuver par l'administration. - Fourniture et pose d'un habillage en panneaux composites d'aluminium type Dibond ou matériau équivalent, adapté aux conditions climatiques extérieures. Le choix de la couleur doit être approuver par l'administration. - Réalisation des inscriptions en arabe, français et tamazight par impression numérique haute définition et par lettres, en relief découpées, suivant la maquette approuvée par l'administration.	F	1

		- Application d'une protection de surface contre les rayons UV, l'humidité et les intempéries. - Fourniture et pose de tous les accessoires de fixation, visseries, boulonneries et éléments d'assemblage nécessaires. - Transport, manutention, montage et installation des enseignes (panneaux signalétiques) et Totem à son emplacement définitif, y compris les moyens de levage et d'accès nécessaires. - Réalisation des raccordements et installation d'un éclairage LED intégré, qui sera pris en compte - Réglage, vérification de la stabilité, nettoyage et remise en état des lieux après intervention. **Les prestations devront répondre aux exigences suivantes :** - Tous les matériaux utilisés devront être neufs et de première qualité. - Les matériaux devront être adaptés à une exposition extérieure et résistants aux intempéries, aux UV, à l'humidité et à la corrosion. - Les inscriptions dans les trois langues devront être parfaitement lisibles, correctement orthographiées et harmonisées graphiquement. - La police de caractères, les couleurs et la disposition des textes devront respecter l'identité visuelle de l'administration. - Les plans et maquettes devront être soumis à l'approbation de l'administration avant toute fabrication. - Le prestataire devra assurer la garantie des ouvrages contre les défauts de fabrication et de pose. **Le prestataire doit joindre avant l'exécution des prestations :** - Une maquette graphique des enseignes (panneaux signalétiques) et trilingue et un visuel 3D du totem signalétique. - Une fiche technique des matériaux proposés. - Un détail des systèmes de fixation. Ce prix comprend toutes les sujétions nécessaires à la fourniture et à la pose complète des enseignes (panneaux et Totem) signalétiques notamment la préparation du support, ajustements, fixations, accessoires, nettoyage du chantier ainsi que toutes les fournitures et prestations nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage.		
3	**Fourniture et l'installation des plaques signalétiques.**	**Fourniture de 12 plaques signalétiques pour places de stationnement réservées :** Les plaques signalétiques pour places de stationnement, spécialement conçues pour une fixation directe sur les bordures de trottoir, destinées à identifier et à signaler les places de stationnement réservées aux hautes personnalités et aux responsables administratifs. Caractéristiques et modèles de fixation : Fixation directe sur la bordure du trottoir : plaques équipées d'un support moulé ou réalisées en aluminium incurvé, permettant une fixation par vissage directement sur la face verticale de la bordure. Cette configuration assure une bonne visibilité depuis le véhicule, tout en limitant les risques de détérioration liés au passage des roues et aux chocs des pare-chocs. Plaques rigides à visser et/ou à coller (inox ou Dibond) : plaques horizontales ou verticales conçues pour être fixées directement sur les bordures en béton, avec un marquage en texte et fond à choisir et approuver par l'administration, garantissant une identification claire et lisible des emplacements réservés. Personnalisation : chaque plaque peut être personnalisée selon les fonctions et les appellations à préciser selon les besoins de l'administrations. **Dimensions unitaires (12 unités) : 0,35 m × 0,13 m (35 × 13 cm).** Ce prix comprend toutes les sujétions nécessaires à la fourniture et à la pose complète des plaques signalétiques pour places de stationnement réservées notamment la préparation du support, ajustements, fixations, accessoires, nettoyage du chantier ainsi que toutes les fournitures et prestations nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage.	F	1

N.B : Ces travaux doivent répondre aux normes marocaines et à défaut aux normes internationales applicables au Maroc.

Lieu d'exécution : Siège du Département du Développement Durable relevant du Ministère de l'Energie, des Mines et du Développement Durable à Hay Riad Rabat.

Délai d'exécution de la prestation : 10 jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande visé.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 13 NOV. 2026 à 10H.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Assurance : toutes les assurances nécessaires à la bonne exécution des travaux et à la couverture des risques inhérents à la prestation sont à la charge exclusive du prestataire (responsabilité civile, accidents du travail, risques chantier).

P. La Ministre de l'Énergie, des Mines
et du Développement Durable
Le Secrétaire Général
Bouzekri RAZI