PREFECTURE DE MARRAKECH
CERCLE TUDAYA
CAIDAT AGAFAY
COMMUNE AGAFAY

Agafay le ..... 10/11/2026 .....

Avis d'achat sur bons de commande N°21/2026

Le président de la commune Agafay procède à la réalisation sur bon de commande des prestations objet du présent avis en application de l'article 91 du décret n°2.22.431 du 15 chaaban 1444 (08mars2023) relatif aux marches publics.

Objet de la prestation : Étude technique pour construction de pistes suivantes :
Piste reliant douar Ait Laarbi Ouali et Ait Benbassou sur 1.5klm
-Piste menant au douar Melouane sur 1klm
-Piste menant au douar Lamilah sur 1kl m
-Piste reliant douar Ait Dich et la route goudronnée menant al commune loudayasur1.5klm
-Étude technique pour construction d'un ouvrage d'art (dalot simple) sur oued laarissa.

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	U	Q	Garantie
1	Étude technique pour construction d'un ouvrage d'art(dalot simple) sur oued laarissa	Comprenant les taches suivantes : • Réalisations des études et établissement des plans d'exécutions -Rapport d'étude géotechnique -Plan cote - Plan de coffrage et ferraillage de l'ouvrage - Plan d'implantation et situation - le plan de calage - -Établissement des plans B.A (visés par un bureau de contrôle agréé) - Note de calcule hydraulique et hydrologique - Avant mètre détaille -Établissement du dossier de consultation des entreprises (CPS-RC-Bordereau des Prix, Détail Estimatif). *l'établissement et la fourniture des documents ci-dessous en Quatre (04) exemplaires et sur un support numérique en format DWG et format PD.	F	1	Certificat d'agrément exigé D13 et D17 à envoyer à l'email de lacommune : cragafay2013@gmail.com avant la confirmation de l'offre
2	Étude technique pour construction de pistes	L'étude de projet d'exécution doit aboutir à la production d'un dossier de projet donnant tout les détails nécessaires à la réalisation des travaux, et elle comprendra les éléments ci-après : -Étude géotechnique détaillée du couloir de tracé justifiant les pentes des talus et les fondations des ouvrages d'art. -Projet d'exécution avec tous ces détails (Tracé en plan à caractéristiques géométriques définitives, Profil en long avec calage définitif de la ligne rouge, Profils en travers des terrassements, Aménagement ponctuels et carrefours)- -Étude hydrologique, hydraulique et dimensionnement des ouvrages Calage définitif des ouvrages --Évaluation complète des terrassements et cubatures -- levés et implantation du tracé et des ouvrages d'art et établissement des plans . .-Plans détaillés des ouvrages et leurs métrés définitifs -Estimation détaillée des travaux -Rapport de présentation -Établissement du dossier de consultation des entreprises (CPS-RC-Bordereau des Prix, Détail Estimatif). *l'établissement et la fourniture des documents ci-dessous en Quatre (04) exemplaires et sur un support numérique en format DWG et format PD.	kML	5	Certificat d'agrément exigé D13 et D17 à envoyer à l'email de lacommune : cragafay2013@gmail.com avant la confirmation de l'offre

*Lieu d'exécution : Agafay
*Délais d'exécution : 30jours à partir de la date de notification de l'engagement de dépenses.
*Date et heure limite de réception de devis des concurrents le..... 13/11/2026 à 12h .....
*-les plis des concurrents sont déposes par voie électronique dans le portail des marchés publiques accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

le président de la commune Agafay

Le Président de la Commune
Agafay
S/ Nouh KHAFIF