315-008

ROYAUME DU MAROC

11 NOV. 2026

CENTRE REGIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE A TANGER

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 62/2026/INRH-CR-TANGER

L'Institut National de Recherche Halieutique procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation Aménagement de la station d'échantillonnage de l'INRH-CR-TANGER au port de Tanger

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qtés	Garanties exigées
	Démolition d'un mur en maçonnerie et déplacement de l'interrupteur	Démolition d'un mur en maçonnerie existant de dimensions approximatives suivantes : • Hauteur : 3,00 m ; • Longueur : 0,90 m ; • Épaisseur : 0,15 m. La prestation comprend toutes les opérations nécessaires à la démolition complète du mur, y compris le piquage des enduits éventuels, le dégagement des matériaux, le chargement, l'évacuation des gravats vers une décharge autorisée, ainsi que le nettoyage de la zone d'intervention. L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver les ouvrages, équipements et installations existants à proximité de la zone de démolition. L'interrupteur devra être parfaitement fixé, correctement raccordé et opérationnel après déplacement. • La dépose soigneuse de l'interrupteur existant ; • La déconnexion et la récupération des conducteurs électriques ; • Le prolongement ou l'adaptation du câblage électrique si nécessaire ; Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et après validation de l'emplacement de démolition par le maître d'ouvrage.	M²	2,7	
	Dépose et récupération d'un bac à douche existant de	• La déconnexion du système d'évacuation des eaux usées ; • La dépose des joints de silicone et des éléments de fixation ; • Le démontage soigneux du bac à douche, sans détérioration ; • La récupération et le nettoyage du bac à douche ;		1	

	dimensions 80 × 80 cm	• La protection du bac contre les chocs et les risques de casse ; • Le transport et le stockage à l'emplacement indiqué par le maître d'ouvrage ; • La protection provisoire des conduites d'alimentation et d'évacuation restantes.	U		
	Construction d'une paillasse en béton avec lavabo incorporé	La paillasse aura les dimensions approximatives suivantes : • Longueur : 1,90 m ; • Profondeur : 0,60 m ; • Hauteur : 0,90 m. Les travaux comprennent notamment : • La réalisation d'une structure porteuse en maçonnerie et/ou en béton armé, assurant la stabilité et la solidité de l'ensemble. • La réalisation d'un plan supérieur revêtu de marbre naturel, de qualité supérieure, d'une épaisseur minimale de 2 cm, soigneusement découpé et ajusté aux dimensions de la paillasse. • La découpe du marbre sera réalisée suivant les dimensions et le gabarit du lavabo retenu, avec des bords soigneusement travaillés et une étanchéité parfaite au niveau du raccordement. La fourniture et la pose d'un lavabo adapté, avec robinetterie et accessoires de fixation. • Le raccordement du lavabo aux réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées. • Le traitement des joints entre le marbre et le lavabo au moyen d'un produit d'étanchéité adapté. • La réalisation des finitions latérales et frontales de la paillasse. • Le nettoyage complet de la zone après achèvement des travaux.	F	1	
	Fourniture et pose d'un placard sous paillasse en aluminium avec portes coulissantes et étagères	Les travaux comprennent notamment : 1. La prise des dimensions exactes de l'espace disponible sous la paillasse avant fabrication. 2. La fabrication et la fourniture d'un placard en profilés d'aluminium de bonne qualité, résistant à l'humidité et à la corrosion. 3. La fourniture et la pose de portes coulissantes en aluminium, équipées de rails de guidage et de roulettes adaptées pour assurer une ouverture et une fermeture faciles. 4. La fourniture et l'installation d'étagères intérieures en matériau résistant à l'humidité, permettant le rangement du matériel et des consommables. 5. La fourniture et la pose des poignées, accessoires de fixation et éléments de finition nécessaires. 6. Le réglage des portes coulissantes et la vérification de leur bon fonctionnement. 7. Toutes les sujétions nécessaires à la fixation et à la réalisation d'un ouvrage parfaitement fini. Dim approximatif L90H80P60 à adapter à l'espace disponible sous la paillasse.	U	2	

	Fourniture et pose de carrelage	Fourniture et pose de carrelage de haute qualité sur mur et sol Même carrelages existant	M2	4	
	Travaux de plomberie	- Fourniture et pose de robinet d'arrêt ½ avec raccordement - Fourniture et remplacement du mécanisme de chasse d'eau adapté au réservoir existant. - Fourniture et pose d'une lunette et d'un couvercle WC compatibles avec la cuvette existante	F	1	

NP : La documentation technique des produits proposés par le fournisseur spécifiant les caractéristiques techniques des produits, la marque et la référence proposée, doit être fournie pour la conformité technique

Lieu d'exécution : CR-INRH TANGER, KM 15 Route KSAR SGUIR, CAP MALABATA, **MNAR TANGER**

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : (30) Jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Mardi 17 Novembre 2026 à 12H00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le Chef du Centre Régional
de l'INRH à Tanger

Mr. Noureddine ABID