Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie, des Finances et de la Performance Publique
Administration des Douanes et Impôts Indirects
Direction Régionale de l'Oriental

المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المديرية الجهوية للشرق

Nador, le 11 NOV. 2026

Avis d'achat sur bon de commande n° 41/26/DRO

Le Directeur Régional des Douanes de l'Oriental procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de matériel technique pour la sécurisation électrique de l'ensemble des équipements installés aux différents services relevant de la Direction Régionale des Douanes de l'Oriental.

Consistance de la prestation :

N° de PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité de mesure	Quantité
01	**Installation d'un onduleur EATON 9E10KI 10 KVA 3/1 online double conversion:** Onduleur On-line Eaton 10 KVA ; Type: Protection de l'alimentation en ligne double conversion ; Technologie: On-line Double conversion ; Tension d'entrée 3P+N 380/400/415 V ; Tension de sortie 1P+N 230V- 20 batterie au minimum ; Fréquence (sortie/entrée): 50-60 Hz/50-60 Hz -Ratio: 0,8 -Autonomie: 50% de charge (8 KW) : 03 minutes/50% de charge: 15 minutes. Y compris câblage, installation, mise en service et tests de fonctionnement	U	06
02	**Installation d'un onduleur On-line Eaton 9E 6 KVA :** Onduleur de type: Protection de l'alimentation en ligne double conversion - Technologie: On-line Double conversion Puissance: 4800 W/6000 VA 1 -Ratio: 0,8 Autonomie: 50% de charge (2400 Watts) : 20 minutes /70% de charge (3360 Watts) : 12 minutes Tension (sortie/entrée): 220V/230V/240V ±2 % /220/230/240VFréquence (sortie/entrée): 50-60 Hz / 50-60 Hz-Phase (sortie/entrée): 1/1 Y compris câblage, installation, mise en service et tests de fonctionnement.	U	02
03	**Installation d'un onduleur Eaton 9E 2KVA 2000VA 1600W 9E2000I ou équivalent:** Onduleur de type Online à double conversion offrant une puissance de 2000 VA/1600 W Plage tension d'entrée 176- 300 V Prises de sortie 6 × IEC C13 Batteries 6 × 12V/7 Ah Affichage Écran LCD Y compris câblage, installation, mise en service et tests de fonctionnement.	U	04

Les fiches techniques, signées et cachetées par le concurrent de l'ensemble du matériel, doivent être présentés au maitre d'ouvrage avant attribution du bon de commande, dans un délai de 48Heures à partir de la date de la confirmation de l'offre.

Délai d'exécution : **Cinq (05) jours** à partir de la date de notification d'attribution du bon de commande.

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 13 NOV. 2026 à 13 h00

Garantie exigée : **une (01) année** de garantie à partie de la date d'installation.

Répartition des équipements suivant les lieux d'installation

Equipement	Bâtiment abritant le local technique
Onduleur 10 KVA	1. Siège de la Direction Régionale de l'Oriental; 2. Annexe du siège de la Direction Régionale de l'Oriental; 3. Siège de la Direction Préfectorale d'Oujda ; 4. Dépôt des douanes Selouane à Nador ; 5. Siège du bureau d'Ahfir ; 6. Ordonnancement de Nador Port ;
Onduleur 6 KVA	1. Siège de la Direction Provinciale de Nador ; 2. Siège de la Direction Préfectorale d'Oujda ;
Onduleur 2 KVA	1. Poste de Zaio ; 2. Brigade d'Oujda ; 3. Brigade de Nador ; 4. Brigade de taourirt .

Les plis sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Administration des Douanes et Impôts Indirects
Direction Régionale de l'Oriental
Le Directeur Régional de l'Oriental
BENYAICH Abdeljalil