ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
CERCLE D'EL MENZEL
CAIDAT ADREJ
COMMUNE ADREJ

Avis d'achat sur bons de commande N°23/2026/CA

Le Président de la Commune d'ADREJ –Province de Sefrou procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien courant de bâtiments administratifs.

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Guarantie exigées
1	Fourniture et pose d'enduits en mortier de ciment	✓ Décapage d ancien mortier ✓ Fourniture et pose d'Enduits en mortier de ciment	M2	10	
2	Fourniture et pose des descentes des eaux pluviales et eaux usées	✓ la fourniture et la pose de descente en P.V.C diamètre 110 mm encastré dans une niche en maçonnerie y/c , branchement, joints collés à la colle	ML	20	
3	Gargouille en plomb	✓ Fourniture et pose de Gargouille en Plomb	u	5	
4	Faux plafond en platre lisse	✓ Dépose soigneuse du faux plafond existant dégradé et évacuation des déchets. ✓ Fourniture et pose d'un faux plafond en staff lisse, plaques selon le système retenu, avec ossature/suspentes et fixations adaptées au support, joints traités et surface parfaitement plane et de niveau. ✓ Prévoir les réservations nécessaires aux équipements existants, protéger les sols et ouvrages conservés,	M2	10	
5	Etanchéité bicouche granulée autoprotégée	✓ Dépose de l'étanchéité existante, y compris relevés et évacuation des déchets. ✓ Préparation du support. Réalisation d'une forme de pente en béton, pente dirigée vers les évacuations. ✓ Après séchage et validation du support, ✓ pose d'un Etanchéité bicouche granulée , soudée au chalumeau. Recouvrements, relevés, raccords, joints et points singuliers exécutés selon la fiche technique du système et les règles de l'art ✓ Après l'achèvement des travaux d'étanchéité et le respect du délai de séchage nécessaire, l'entreprise devra procéder à un essai de mise en eau pendant une durée minimale de 24 heures consécutives.	M2	123	

		✓ Cet essai consiste à maintenir une mise en eau de la surface étanchée afin de vérifier l'absence de toute infiltration ou fuite d'eau			
6	Etanchéité des Relevées en Multicouche Granulée Autoprotégée	Fourniture et pose D' Etanchéité des Relevées en Multicouche Granulée Autoprotégée	ML	**80**	
7	Peinture vinylique sur façades et Murs et plafonds	✓ Grattage, brossage et décapage des peintures non adhérentes, dépoussiérage et nettoyage du support. Égrenage et ponçage ; ouverture et rebouchage des fissures ✓ Application de deux couches de peinture vinylique	M2	**500**	

Lieu de livraison : Siège de la **commune Adrej** province de Sefrou

Délai d'exécution de la prestation : 20 jours à compter du lendemain de la date de l'envoie de l'ordre de service de commencement par email à l'attributaire.

NB : Si l'attributaire **ne respecte pas le délai** fixé, le **maître d'ouvrage** se réserve **tous les droits**, notamment celui de **résilier le bon de commande** sans préavis ni indemnité au profit de l'attributaire.

L'entreprise doit fournir Un rapport de fin des travaux avec photos

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 16 Nove 2026 à 10 H

Les dits devis sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

ADREJ le : 05/11/2026

Signature

Ministère de l'Intérieur Commune ADREJ Province de Sefrou

Président

Lhassane Loudiyi